
## 安全で安心できる地域づくり　あらゆる災害に強い安全な地域づくり

**事業名**　大撫山（おなでやま）地すべり対策事業（補助：事業主体　山形県）
（山形県東根（ひがしね）市）

| 事業着手：平成１７年度 | 完成・供用の目標年度：平成１８年度完成予定 |
|---|---|

**事業の必要性・事業の概要**

山形県



**事業の必要性」**


平成15年の融雪に伴い地すべり災害が発生し、土砂により白水川ダムまでの唯一の交通手段である市道白水川ダム線が通行不能になり、また白水川ダムの管理や被災区域の上流側の耕作に甚大な影響を与えました。


災害関連緊急事すべり対策事業で対応したが、依然として不安定土塊の一部が残っていることから、新規に地すべり対策事業により下流部の住民並びに道路の保全を図ります。

**事業の概要」**

横ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工　L=520m　　排土工　V=27,000m³
水路工　L=1,995m　　法面工　A=4,370m²







**平成１７年度事業費及び実施内容**

○事業費：50百万円
○災害関連緊急事業で上部から排土工、法面工を行ってきましたが、依然として不安定土塊が市道を埋塞していることから、新たに地すべり対策事業を行い地すべり並びに土砂崩落を防止します。

**事　業　効　果**

○保全人家戸数　　12戸
○保全公共施設　　市道白水川ﾀﾞﾑ線　公民館