
安全で安心できる地域づくり　あらゆる災害に強い安全な地域づくり

事業名　砂鉄川河川災害復旧等関連緊急事業（直轄）
砂鉄川河川激甚災害対策特別緊急事業（補助：事業主体　岩手県）
岩手県東磐井郡東山町、川崎村）

事業着手：平成１４年度	完成・供用の目標年度：平成17年度完成予定（直轄） 平成18年度完成予定（補助）

事業の必要性・事業の概要

岩手県



事業の必要性」

平成14年7月台風6号による洪水は、北上川の水位でカスリン台風（S22.9）アイオン台風（S23.9）に次ぐ戦後3番目を記録しました。特に支川砂鉄川流域では北上川の背水の影響もあり、県管理区間を含めて床上浸水743戸、床下浸水222戸、浸水面積529haの甚大な被害を被ったことから、緊急的な治水対策が必要となっています。

事業の概要」

平成14年7月洪水を受けて、上流の県管理区間（激甚災害特別緊急事業及び河川等災害関連事業）と連携・一体となって砂鉄川改修を進めるため、直轄として河川災害復旧等関連緊急事業（復緊事業）により築堤4,600m等を実施し、国・県・町村が一体となった砂鉄川治水対策を実施します。









平成１７年度事業費及び事業内容

○事業費：660百万円（直轄）、1，600百万円（補助）
○平成17年度は、砂鉄川下流の直轄管理区間において、上流の県管理区間（激甚災害対策特別緊急事業）の整備による流量増に対応した整備の完成を図ります。
［河川災害復旧等関連緊急事業（直轄）H17完成］
［河川激甚災害対策特別緊急事業（補助：岩手県）H18完成予定］

事　業　効　果

○復緊区間の完成により砂鉄川直轄管理区間（約6.5km）の築堤が完成し、北上川背水及び砂鉄川の外水対策及び上流からの流量増に対応できます。
○直轄管理区間において、橋梁や付替道路等の完成も図られることから、新たな地域づくりに貢献します。