
安全で安心できる地域づくり　あらゆる災害に強い安全な地域づくり

事業名	阿武隈川水系直轄火山砂防事業　袖川（そでかわ）第1砂防えん堤（直轄） （福島県福島市・山形県米沢市）

事業着手：平成１４年度	完成・供用の目標年度：平成１７年度完成予定

事業の必要性・事業の概要

福島県



「事業の必要性」

福島・山形県境を流れる袖川には、関東圏と東北・日本海を結ぶ国道13号、ＪＲ奥羽本線・山形新幹線の基幹交通が横断しており、上流部には崩壊地・地すべり地形を有していることから、当流域における流出土砂による重要交通網の保全対策が必要となっています。

「事業の概要」

○構造：コンクリートスリット
○えん堤高・延長：Ｈ＝12.0m・Ｌ＝73.5m
○土砂整備効果量：28,700m^3



平成１７年度事業費及び事業内容

○事業費：83百万円
○砂防えん堤の完成を図ります。

事　業　効　果

○28,700m^{3}の土砂の補足により、一般国道13号、ＪＲ奥羽本線、山形新幹線等の重要交通網を土砂災害から保全します。