
安全で安心できる地域づくり　あらゆる災害に強い安全な地域づくり

事業名　迫川総合開発事業（小田ダム、荒砥沢ダム）補助：事業主体　宮城県）
宮城県栗原郡一迫町～花山村）

事業着手：昭和５８年度	完成・供用の目標年度：平成１７年度完成予定

事業の必要性・事業の概要

宮城県



事業の必要性」

荒砥沢ダム（平成10年完成）及び小田ダムは、洪水調節、かんがい用水の供給を目的とした多目的ダムで、迫川総合開発の一環をなすものです。

迫川沿川では、これまでも洪水被害が頻発しており、平成14年7月の台風６号により堤防が決壊するなど大きな被害が発生しています。

現在建設中の小田ダムでは、これらの洪水被害を防除し、安全で安心できる地域づくりに向け、平成17年の完成を目標に整備を進めています。

事業の概要」

全体計画：ダム形式：ロックフィルダム
ダム高：43.5m　堤頂長：520.0m
堤体積：1,340千m³　総貯水容量9,720千㎥
平成17年 3月25日試験湛水を開始し、平成17年度完成予定





平成１７年度事業費及び事業内容

○事業費：480百万円
○試験湛水を完了させるとともに、ダム周辺環境整備の完成を図ります。

事　業　効　果

○小田ダムのダム地点に流入する500m³/秒の内360m³/秒をダムに貯めて洪水を調節します。
○荒砥沢・小田の両ダムにおいて迫川上流地区10,438ヘクタールに対し農業用水を安定供給します。