
安全で安心できる地域づくり　あらゆる災害に強い安全な地域づくり

事業名　一般国道４９号　北好間（きたよしま）防災（直轄）
福島県いわき市）

事業着手：平成１１年度　　**完成・供用の目標年度：**平成１７年度全線完成供用予定

事業の必要性・事業の概要

福島県




事業の必要性」

一般国道49号における北好間地区は、福島県浜通り地方の直轄国道において唯一の事前通行規制区間（連続雨量１５０㎜以上）となっており、過去１０年間で12回の全面通行止めを行っています。

また、落石及び法面崩壊等の被災を3回（過去10年間）受けており、早急な対策が必要となっています。

事業の概要」

北好間防災は、当該区間における一般国道４９号の信頼性確保と道路利用者の安全性確保を目的とした延長２．０㎞のバイパス事業です。



▼ 過去10年の全面通行止め状況

NO.	年月日	天候	雨量（㎜）	規制時間（分）
1	H5.8.27	雨	168	315
2	H5.11.14	雨	298	600
3	H6.9.29	雨	227	600
4	H7.5.13	雨	210	300
5	H8.9.22	雨	161	255
6	H10.8.30	雨	220	840
7	H10.10.7	雨	176	360
8	H11.4.25	雨	197	990
9	H11.7.14	雨	191	450
10	H11.8.14	雨	198	510
11	H12.7.8	雨	171	260
12	H14.7.11	雨	198	320
過去10年間の全止め合計時間（分）				5,800



▲ 落石危険箇所



▲ 通行規制の状況（一般国道49号）

平成１７年度事業費及び事業内容

○ 事業費：1，520百万円
○ 舗装工事等を推進し、全線Ｌ＝２．０㎞について２車線供用を図る予定です。

事　業　効　果

○ 落石危険箇所を回避することで道路利用者の安全性確保が図られます。