平成２４年岩復第１号
国東整企画第１０３号
国東整港管第　６２号
平成２４年２月２２日

岩手県知事
　達増　拓也　殿

復興庁岩手復興局長
井上　晴

国土交通省東北地方整備局長
徳山　日出男

直轄事業の事業計画等（岩手県関連分）について

平素から直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当局の平成２４年２月時点における事業計画等のうち、岩手県関連の復興庁一括計上事業分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：　復興庁岩手復興局
　地域グループ
東北地方整備局
（全般）企画部 企画課 企画第一係
（河川）河川部 河川計画課 計画第一係
（道路）道路部 道路計画第一課 計画第一係
（港湾）港湾空港部　港湾管理課　管理係

平成24年度 岩手県における事業計画（H24.2）（復興庁関係）

対象科目			全体事業規模	全体事業費（億円）	H23年度当初（百万円）		H23年度事業内容	H24年度事業内容	H24年度事業進捗見込み（億円）	備考
					工事関係費	負担額（注）				
砂防事業					－	－				
	砂防事業費				－	－				
		八幡平山系	直轄区域面積A=548km2	480	－	－	－	西根牧野沢砂防堰堤（平成27年度完成予定）、鬼又沢第3砂防堰堤（平成24年度完成予定）、クラカケ沢砂防堰堤（平成25年度完成予定）、砂防堰堤設計業務、用地取得　等	－～ 5.3	
合　　計										

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費（ダム事業は公共費ベース）を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階（予算成立後）で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

平成24年度　岩手県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)　　(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
東北横断自動車道釜石秋田線	遠野～宮守	L=9.0km	237	536	62	・調査推進:道路・構造物補足設計(全線 延長9.0km)、埋蔵文化財調査 ・用地買収推進:遠野地区 0.5ha、支障移転補償 ・工事推進:橋梁工事(中沢川橋上部工 延長0.1km、他1橋)、改良工事(全線 延長8.5km)	・調査推進:道路・構造物補足設計(全線 延長9.0km)、埋蔵文化財調査 ・用地買収推進:遠野地区 0.1ha、支障移転補償 ・工事推進:橋梁工事(中沢川橋上部工 延長0.1km、他1橋)、トンネル工事(二郷山トンネル　延長0.3km)、 <改良工事(全線 延長8.5km)>	15～30億円程度	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約42% (仮称)遠野IC～(仮称)宮守IC L=9.0km(2/4) 平成27年度　供用予定
東北横断自動車道釜石秋田線	宮守～東和	L=24.0km	542	3,756	432	・調査推進:道路・構造物補足設計(全線 延長24.0km)、埋蔵文化財調査 ・用地買収推進:東和地区 3.0ha、支障移転補償 ・工事推進:改良工事(全線 延長15.0km)、舗装工事(江刺地区 延長8.0km)、トンネル設備工事(白土トンネル 延長1.9km、樺トンネル 延長2.0km、向落合トンネル 延長1.0km、赤部トンネル延長1.0km、遊井名田トンネル 延長0.6km)	・調査推進:道路・構造物補足設計(全線 延長24.0km) ・用地買収推進:支障移転補償 ・工事推進:付属物工事(全線　延長15.0km)	供用必要額 12～14億円程度	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約90% (仮称)宮守IC～東和IC L=24.0km(2/4) 平成24年度　供用予定
国道45号	三陸沿岸道路 (唐桑北～陸前高田)	L=10.0km	600	-	-	―	・調査推進:<道路・構造物補足設計、環境調査 延長8.0km> ・用地買収推進:<気仙地区～竹駒地区 7ha> ・工事推進:<改良工事(長部地区 延長0.5km、矢作地区 延長0.6km)>	- ～59億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約7% 気仙沼市唐桑町舘～陸前高田IC L=10.0km(2/2) 平成28年度以降供用予定
国道45号	三陸沿岸道路 (高田道路)	L=7.5km	251	435	76	・調査推進:道路構造物設計 ・用地買収推進:高田地区　約3ha ・工事推進:改良工事(佐野地区　延長1.0km)	・工事推進:改良舗装工事(和野～高畑地区 延長3.5km)	供用必要額 5～7億円程度	用地進捗率:約98% 事業進捗率:約73% 陸前高田IC～通岡IC L=4.1km(2/4) 平成25年度　供用予定
国道45号	三陸沿岸道路 (吉浜道路)	L=3.6km	140	1,530	266	・調査推進:道路構造物設計 ・用地買収推進:中井地区 約4ha ・工事推進:トンネル工事 (吉浜トンネル　延長1,644m) 改良工事(越喜来地区 延長200m) 橋梁工事(吉浜高架橋 延長373m) (越喜来高架橋　延長582m)	・調査推進:<埋蔵文化財調査(中井地区)、道路・構造物補足設計 延長0.4km> ・工事推進:トンネル工事(吉浜トンネル 延長1,644m) 改良工事(羅生地区 延長0.2km<延長0.5km>、 中井地区 延長0.2km<延長0.2km>) 橋梁工事(吉浜高架橋 延長373m、 越喜来高架橋 延長582m)	23～31億円程度	用地進捗率:約79% 事業進捗率:約36% 大船渡市三陸町越喜来～大船渡市三陸町吉浜 L=3.6km(2/2) 平成28年度以降供用予定
国道45号	三陸沿岸道路 (吉浜～釜石)	L=14.0km	770	-	-	―	・調査推進:<道路・構造物補足設計、環境調査 延長14.0km> ・用地買収推進:<吉浜地区～釜石市定内地区 5ha> ・工事推進:<改良工事(吉浜地区 延長0.5km、唐丹地区 延長0.3km、甲子地区 延長1.0km)>	- ～48億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約5% 大船渡市三陸町吉浜～(仮称)釜石JCT L=14.0km(2/2) 平成28年度以降供用予定

平成24年度　岩手県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)　　(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
国道45号	三陸沿岸道路 (釜石山田道路)	L=23.0km	910	1,514	263	・調査推進:道路詳細設計(大槌地区 延長5km) ・用地買収推進:新町・住吉地区 約2ha ・工事推進:トンネル工事 (八雲沢第1～第3トンネル　延長1,610m) 改良工事(水海地区 延長約500m) 橋梁工事(水海高架橋 延長184m)	・調査推進:<道路詳細設計(甲子～新町地区 延長約1.1km)、橋梁詳細設計(小佐野高架橋 延長465m)> ・用地買収推進:新町・住吉地区　約1ha <釜石地区、大槌地区～山田地区 6ha> ・工事推進:トンネル工事 (鵜住居第2トンネル 延長1,445m他5トンネル) <大槌トンネル　延長2,035m他1トンネル> 改良工事(新町地区 延長0.3km) 橋梁工事(水海高架橋　延長184m) <(八雲跨道橋 延長84m)>	30～87億円程度	用地進捗率:約77% 事業進捗率:約31% 釜石市甲子町～釜石市両石町 L=5.6km(2/4) 平成28年度以降供用予定 釜石市片岸町～下閉伊郡山田町船越 L=12.8km(2/4) 平成28年度以降供用予定
国道45号	三陸沿岸道路 (山田～宮古南)	L=14.0km	570	-	-	―	・調査推進:<道路・構造物補足設計、環境調査 延長14.0km> ・用地買収推進:<山田地区～宮古市金浜地区 10ha> ・工事推進:<改良工事(山田地区　延長0.8km, 豊間根地区 長1.0km、石峠地区　延長0.6km)>	- ～57億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約6% 山田IC～宮古南IC L=14.0km(2/2) 平成28年度以降供用予定
国道45号	三陸沿岸道路 (宮古道路)	L=4.8km	190	1,435	250	・調査推進:道路構造物設計 ・用地買収推進:松山地区 約0.2ha ・工事推進:橋梁工事(千徳大橋 延長341m) 改良舗装工事 (千徳地区 延長約600m)	・調査推進:道路・構造物補足設計 延長0.6km ・工事推進:改良舗装工事・付属施設工事 (松山～上鼻地区 延長0.6km) 橋梁工事(千徳大橋 延長341m)	供用必要額 2～4億円程度	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約74% 宮古市松山～宮古市松山 L=0.6km(2/2) 平成24年度　供用予定
国道45号	三陸沿岸道路 (宮古中央～田老)	L=21.0km	1,210	-	-	―	・調査推進:<道路・構造物補足設計、環境調査 延長21.0km> ・用地買収推進:<山口地区～田老地区 13ha> ・工事推進:<改良工事(千徳地区 延長0.8km、崎山地区 延長0.6km、樫内地区 延長1.2km 、八幡水神地区 延長0.8km)>	- ～57億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約4% 宮古中央IC～宮古市田老小堀内 L=21.0km(2/2) 平成28年度以降供用予定
国道45号	三陸沿岸道路 (侍浜～階上)	L=23.0km	880	-	-	―	・調査推進:<道路・構造物補足設計、環境調査 延長20.0km> ・用地買収推進:<種市地区～侍浜地区 20ha> ・工事推進:<改良工事(種市地区 延長0.7km、有家地区 延長1.0km、侍浜地区0.5km)>	- ～59億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約7% (仮称)階上IC～(仮称)侍浜IC L=23.0km(2/2) 平成28年度以降供用予定
国道45号	三陸沿岸道路 (久慈北道路)	L=7.4km	182	524	91	・調査推進:橋梁詳細設計 (夏井高架橋　延長約500m) ・用地買収推進:夏井地区 約3ha ・工事推進:改良工事(夏井地区 延長約300m)	・調査推進:道路・構造物補足設計 延長7.4km ・用地買収推進:<侍浜～夏井地区 8ha> ・工事推進:<改良工事(夏井地区 延長800m)> <橋梁工事(宇津目高架橋 延長171m)> <(夏井高架橋 延長497m)>	0.2～22億円程度	用地進捗率:約50% 事業進捗率:約15% 久慈市侍浜町～久慈市夏井町 L=7.4km(2/2) 平成28年度以降供用予定

平成24年度　岩手県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)　　(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
国道283号	釜石花巻道路 (釜石～釜石西)	L=6.0km	200	-	-	―	・調査推進:<道路・構造物補足設計、環境調査 延長6.0km> ・用地買収推進:<甲子地区 4ha> ・工事推進:<改良工事(甲子地区 延長0.8km)>	- ～41億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約10% (仮称)釜石JCT～(仮称)釜石西IC L=6.0km(2/2) 平成28年度以降供用予定
国道283号	釜石花巻道路 (遠野住田～遠野)	L=11.0km	310	-	-	―	・調査推進:<構造物設計、橋梁詳細設計(来内川橋 延長65m、他4橋)、トンネル詳細設計(遠野トンネル 延長0.2km)、道路詳細設計(全線　延長11.0km)> ・用地買収推進:<遠野地区　4.0ha> ・工事推進:<改良工事(上郷地区　延長 5.0km)>	- ～30億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約10% (仮称)遠野住田IC～(仮称)遠野IC L=11.0km(2/2) 平成28年度以降供用予定
国道45号	三陸沿岸道路 (田老～岩泉)	L=6.0km	470	-	-	―	・調査推進:<道路・構造物補足設計、環境調査 延長6.0km> ・用地買収推進:<田老地区～岩泉町小本地区 3ha> ・工事推進:<改良工事(向新田地区 延長0.5km、中野地区 延長0.3km)>	- ～30億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約6% 宮古市田老小堀内～岩泉龍泉洞IC L=6.0km(2/2) 平成28年度以降供用予定
国道45号	三陸沿岸道路 (田野畑南～尾肝要)	L=6.0km	360	-	-	―	・調査推進:<道路・構造物補足設計、環境調査 延長6.0km> ・用地買収推進:<浜岩泉地区～田野畑地区 8ha> ・工事推進:<改良工事(浜岩泉地区 延長0.8km、松前沢地区 延長 0.2km)>	- ～30億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約7% 下閉伊郡田野畑村大芦～下閉伊郡田野畑村田野畑 L=6.0km(2/2) 平成28年度以降供用予定
国道45号	三陸沿岸道路 (尾肝要道路)	L=4.5km	105	3,075	656	・調査推進:道路構造物設計 ・用地買収推進:支障移転補償 ・工事推進:トンネル工事 (尾肝要トンネル　延長2,736m) 改良工事 (巣合、姫松地区　延長約400m)	・工事推進:トンネル工事(本体・舗装・設備) (尾肝要トンネル 延長2,736m) 改良舗装、付属施設工事 (田野畑、巣合地区　延長約400m)	供用必要額 22～25億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約62% 下閉伊郡田野畑村田野畑～下閉伊郡田野畑村巣合 L=4.5km(2/2) 平成25年度　供用予定
国道45号	三陸沿岸道路 (尾肝要～普代)	L=8.0km	360	-	-	―	・調査推進:<道路・構造物補足設計、環境調査 延長8.0km> ・用地買収推進:<尾肝要～普代地区 12ha> ・工事推進:<改良工事(沼袋地区 延長0.5km、柳平地区 延長 0.5km)>	- ～24億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約8% 下閉伊郡田野畑村尾肝要～下閉伊郡普代村第十一地割 L=8.0km(2/2) 平成28年度以降供用予定
国道45号	三陸沿岸道路 (普代バイパス)	L=4.2km	156	2,000	427	・調査推進:道路構造物設計 ・用地買収推進:(普代地区　約2.4ha) ・工事推進: 橋梁工事(羅賀高架橋　延長421m) 橋梁工事(普代高架橋　延長490m) 改良工事(普代地区 延長約500m)	・調査推進:道路・構造物補足設計 延長4.2km ・用地買収推進:普代地区　約1.9ha ・工事推進:舗装工事、付属施設工事 (普代地区　延長4.2km) 橋梁工事(羅賀高架橋　延長421m)	供用必要額 3～4億円程度	用地進捗率:約89% 事業進捗率:約97% 下閉伊郡普代村第十一地割～下閉伊郡普代村第十六地割 L=4.2km(2/2) 平成24年度　供用予定

平成24年度　岩手県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)　　(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
国道45号	三陸沿岸道路(普代～久慈)	L=25.0km	1,140	-	-	―	・調査推進:<道路・構造物補足設計、環境調査 延長25.0km> ・用地買収推進:<力持～久慈市長内地区 20ha> ・工事推進:<改良工事(力持地区 延長0.3km、白井地区 延長0.8km、掘内地区 延長0.4km、野田玉川地区 延長0.8km、長内地区 延長0.5km)>	- ～66億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約8% 下閉伊郡普代村第十六地割～久慈IC L=25.0km(2/2) 平成28年度以降供用予定
国道106号	宮古盛岡横断道路(宮古～箱石)	L=33.0km	1,080	-	-	―	・調査推進:<環境調査、道路詳細設計、トンネル詳細設計、橋梁予備(詳細)設計 延長33.0km> ・用地買収推進:<藤原～箱石地区　約20ha> ・工事推進:<改良工事(茂市地区 延長0.5km)>	- ～59億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約1% 宮古市藤原～宮古市松山 L=4.0km(2/4) 平成28年度以降供用予定 宮古市根市～宮古市箱石 L=29.0km(2/2) 平成28年度以降供用予定
国道106号	宮古盛岡横断道路(平津戸・岩井～松草)	L=7.0km	310	-	-	―	・調査推進:<環境調査、地質調査、道路予備設計(平津戸地区　延長7.0km)、構造物設計> ・用地買収推進:<平津戸地区　3.5ha>	- ～18億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約1% 宮古市平津戸～宮古市門馬田代 L=7.0km(2/2) 平成28年度以降供用予定
国道106号	宮古盛岡横断道路(区界～簗川)	L=8.0km	370	-	-	―	・調査推進:<環境調査、地質調査、道路予備設計(区界地区　延長8.0km)、構造物設計> ・用地買収推進:<区界地区　3.0ha>	- ～18億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約1% 宮古市門馬田代～盛岡市簗川 L=8.0km(2/2) 平成28年度以降供用予定
国道106号	宮古盛岡横断道路(都南川目道路)	L=6.0km	257	400	85	・調査推進:道路・構造物補足設計(手代森地区 延長3.4km) ・用地買収推進:支障移転補償 ・工事推進:改良工事(田の沢地区 延長0.7km、川目地区 延長0.9km)	・調査推進:道路・構造物補足設計(手代森地区 延長3.4km) ・用地買収推進:<手代森地区　3.0ha、支障移転補償> ・工事推進:<トンネル工事(川目地区　延長0.8km)、改良工事(川目地区 延長 0.9km)>	0.2～17億円程度	用地進捗率:約42% 事業進捗率:約21% (仮称)川目IC～(仮称)手代森IC L=6.0km(2/2) 平成28年度以降供用予定
計				15,205	2,608				残事業費:約9，403億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注)H24年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注)備考欄の用地進捗率は、平成23年12月末時点
(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成23年度三次補正投入時点である

平成24年度　岩手県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)　　(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道45号	－	－	－	－	－	－	情報収集機器(ITV)	0.1～1億円程度	
合　　計			－	－	－				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

平成24年度予算　岩手県における事業計画（港湾関係）

港名	プロジェクト名	全体事業費（億円）	平成23年度当初（百万円）		平成23年度	平成24年度予定	平成24年度	備考
			負担基本額	負担額	事業内容	事業内容（注）	事業進捗見込（注）	
久慈港	久慈港湾口地区防波堤整備事業	1,200	1,300	456	防波堤	防波堤	－～34億円程度	H28年度以降完成予定
久慈港海岸	久慈港海岸直轄海岸保全施設整備事業		268	57	津波防波堤	津波防波堤	－～4億円程度	H28年度以降完成予定
宮古港	宮古港竜神崎地区防波堤整備事業	205	70	29	防波堤	防波堤	－～10億円程度	H28年度以降完成予定
合　　計		1,405	1,638	542				

（注）H24年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。