令和８年度　重要水防箇所別調書

様式－２－２

河川名	令和８年度評定							令和７年度評定							対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B						
北上川	98.3 100.8	八重畑 左岸	越水(溢水) 1	2,277 2,277				98.3 100.8	八重畑 左岸	越水(溢水) 1	2,277 2,277				避難誘導	無堤　家屋浸水のおそれ		朝日橋	花巻市 (石鳥谷)	盛岡出張所
	100.8 101.2	八重畑 左岸	越水(溢水) 2	395 395				100.8 101.2	八重畑 左岸	越水(溢水) 2	395 395				積土のう工 避難誘導	HWL堤		朝日橋	花巻市 (石鳥谷)	
	101.2 102.8	八重畑 左岸	越水(溢水) 3	1,551 1,551				101.2 102.8	八重畑 左岸	越水(溢水) 3	1,551 1,551				対策なし	無堤		朝日橋 紫波橋	花巻市 (石鳥谷)	
	102.8 107.4	新堀 左岸	越水(溢水) 4	4,068 4,068				102.8 107.4	新堀 左岸	越水(溢水) 4	4,068 4,068				対策なし	無堤		紫波橋	花巻市 (石鳥谷)	
	100.6	東雲橋	工作物 5				1	100.6	東雲橋	工作物 5				1		東雲橋 桁下高不足（流下能力不足）		紫波橋	花巻市 (石鳥谷)	
	100.9 103.6	八幡 右岸	越水(溢水) 6	2,612 2,612				100.9 103.6	八幡 右岸	越水(溢水) 6	2,612 2,612				避難誘導	無堤　家屋浸水のおそれ		紫波橋	花巻市 (石鳥谷)	
	103.6 103.9	八幡 右岸	越水(溢水) 7		212 212			103.6 103.9	八幡 右岸	越水(溢水) 7		212 212			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤　家屋浸水のおそれ		紫波橋	花巻市 (石鳥谷)	
	104.4 104.6	八幡 右岸	越水(溢水) 8		56 56			104.4 104.6	八幡 右岸	越水(溢水) 8		56 56			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		紫波橋	花巻市 (石鳥谷)	
	104.6	井戸向橋	工作物 9			1		104.6	井戸向橋	工作物 9			1			井戸向橋 桁下高不足（流下能力不足）		紫波橋	花巻市 (石鳥谷)	
	106.6 107.0	石鳥谷 右岸	越水(溢水) 10		470 470			106.6 107.0	石鳥谷 右岸	越水(溢水) 10		470 470			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		紫波橋	花巻市 (石鳥谷)	
	107.9 108.0	石鳥谷 右岸	越水(溢水) 11	103 103				107.9 108.0	石鳥谷 右岸	越水(溢水) 11	103 103				避難誘導	無堤　家屋浸水のおそれ		紫波橋	花巻市 (石鳥谷)	
	108.0 109.1	石鳥谷 右岸	越水(溢水) 12		1,175 1,175			108.0 109.1	石鳥谷 右岸	越水(溢水) 12		1,175 1,175			積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		紫波橋	花巻市 (石鳥谷)	
	107.4 107.6	新堀・彦部 左岸	越水(溢水) 13		125 125			107.4 107.6	新堀・彦部 左岸	越水(溢水) 13		125 125			積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		紫波橋	花巻市 (石鳥谷)	
	107.6 107.8	新堀・彦部 左岸	越水(溢水) 14	171 171				107.6 107.8	新堀・彦部 左岸	越水(溢水) 14	171 171				対策なし	無堤		紫波橋	花巻市 (石鳥谷)	
	107.8 108	新堀・彦部 左岸	越水(溢水) 15		213 213			107.8 108	新堀・彦部 左岸	越水(溢水) 15		213 213			対策なし	無堤		紫波橋	花巻市 (石鳥谷)	
	108 108.2	新堀・彦部 左岸	越水(溢水) 16	164 164				108 108.2	新堀・彦部 左岸	越水(溢水) 16	164 164				対策なし	無堤		紫波橋	花巻市 (石鳥谷)	
	108.2 108.6	新堀 左岸	越水(溢水) 17		409 409			108.2 108.6	新堀 左岸	越水(溢水) 17		409 409			対策なし	無堤		紫波橋	花巻市 (石鳥谷)	
小計				11,341 11,341	2,660 2,660	1 0	1 0				11,341 11,341	2,660 2,660	1 0	1 0						

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長（重要度Ａが優先）

令和８年度　重要水防箇所別調書

様式－２－２

河川名	令和８年度評定							令和７年度評定							対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m)		工作物（箇所）		距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m)		工作物（箇所）							
				A	B	A	B				A	B	A	B						
北上川	108.6 110.0	新堀・彦部 左岸	越水(溢水) 18	1,412 1,412				108.6 110.0	新堀・彦部 左岸	越水(溢水) 18	1,412 1,412				対策なし	無堤		紫波橋	石鳥谷 紫波町	盛岡出張所
	110 110.4	彦部 左岸	越水(溢水) 19		410 410			110 110.4	彦部 左岸	越水(溢水) 19		410 410			積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		紫波橋	紫波町	
	110.4 110.8	彦部 左岸	越水(溢水) 20	342 342				110.4 110.8	彦部 左岸	越水(溢水) 20	342 342				対策なし	無堤		紫波橋	紫波町	
	110.8 111.1	彦部 左岸	越水(溢水) 21		210 210			110.8 111.1	彦部 左岸	越水(溢水) 21		210 210			積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		紫波橋	紫波町	
	111.5 111.6	彦部 左岸	越水(溢水) 22	147 147				111.5 111.6	彦部 左岸	越水(溢水) 22	147 147				積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		紫波橋	紫波町	
	111.6 112.0	彦部 左岸	越水(溢水) 23	355 355				111.6 112.0	彦部 左岸	越水(溢水) 23	355 355				対策なし	無堤		紫波橋	紫波町	
	111.6 112.2	彦部 左岸	水衝洗掘 24		400 0			111.6 112.2	彦部 左岸	水衝洗掘 24		400 0			木流し工	彦部川上下流（幹線道路近接）		紫波橋	紫波町	
	112.0 112.8	彦部 左岸	越水(溢水) 25	846 846				112.0 112.8	彦部 左岸	越水(溢水) 25	846 846				積土のう工 避難誘導・巡視	無堤、HWL堤		紫波橋	紫波町	
	112.8 113.4	彦部 左岸	越水(溢水) 26		550 550			112.8 113.4	彦部 左岸	越水(溢水) 26		550 550			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		紫波橋	紫波町	
	114.2 114.4	彦部 左岸	越水(溢水) 27		200 200			114.2 114.4	彦部 左岸	越水(溢水) 27		200 200			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		紫波橋	紫波町	
	114.6 115.6	彦部 左岸	越水(溢水) 28	1,061 1,061				114.6 115.6	彦部 左岸	越水(溢水) 28	1,061 1,061				積土のう工 避難誘導・巡視	無堤、HWL堤		紫波橋	紫波町	
	115.6 116.6	彦部 左岸	越水(溢水) 29		991 991			115.6 116.6	彦部 左岸	越水(溢水) 29		991 991			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤、HWL堤		紫波橋	紫波町	
	116.6 117.1	彦部 左岸	越水(溢水) 30	517 517				116.6 117.1	彦部 左岸	越水(溢水) 30	517 517				避難誘導	HWL堤、家屋浸水のおそれ		紫波橋	紫波町	
	109.8 110.4	廿木 右岸	越水(溢水) 31		567 567			109.8 110.4	廿木 右岸	越水(溢水) 31		567 567			積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		紫波橋	紫波町	
	110.4 110.6	廿木 右岸	越水(溢水) 32	180 180				110.4 110.6	廿木 右岸	越水(溢水) 32	180 180				対策なし	無堤		紫波橋	紫波町	
	110.6 110.8	廿木 右岸	越水(溢水) 33		180 180			110.6 110.8	廿木 右岸	越水(溢水) 33		180 180			積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		紫波橋	紫波町	
	110.8 111.2	廿木 右岸	越水(溢水) 34	485 485				110.8 111.2	廿木 右岸	越水(溢水) 34	485 485				対策なし	無堤		紫波橋	紫波町	
小計				5,345 5,345	3,508 3,108	0 0	0 0				5,345 5,345	3,508 3,108	0 0	0 0						

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長（重要度Ａが優先）

令和８年度　重要水防箇所別調書

様式－２－２

河川名	令和８年度評定							令和７年度評定							対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m)		工作物（箇所）		距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m)		工作物（箇所）							
				A	B	A	B				A	B	A	B						
北上川	111.6	甘木	越水(溢水)	1,018				111.6	甘木	越水(溢水)	1,018					無堤		紫波橋	紫波町	盛岡出張所
	113.3	右岸	35	1,018				113.3	右岸	35	1,018				対策なし					
	113.3	甘木	越水(溢水)		1,022			113.3	甘木	越水(溢水)		1,022			積土のう工	完成堤		紫波橋	紫波町	
	114.0	右岸	36		1,022			114.0	右岸	36		1,022			避難誘導・巡視					
	114.0	日詰	越水(溢水)	208				114.0	日詰	越水(溢水)	208					無堤		紫波橋	紫波町	
	114.2	右岸	37	208				114.2	右岸	37	208				対策なし					
	114.2	日詰	越水(溢水)		233			114.2	日詰	越水(溢水)		233				無堤　家屋浸水のおそれ		紫波橋	紫波町	
	114.4	右岸	38		233			114.4	右岸	38		233			避難誘導					
	114.4	日詰	越水(溢水)	383				114.4	日詰	越水(溢水)	383				積土のう工	完成堤、一部ＨＷＬ堤		紫波橋	紫波町	
	114.8	右岸	39	383				114.8	右岸	39	383				避難誘導・巡視	R3施工 L=280m				
	114.8	日詰	越水(溢水)	948				114.8	日詰	越水(溢水)	948					無堤　家屋浸水のおそれ				
	115.8	右岸	40	948				115.8	右岸	40	948				避難誘導					
	115.8	日詰	越水(溢水)		1,021			115.8	日詰	越水(溢水)		1,021			積土のう工	完成堤		紫波橋	紫波町	
	116.8	右岸	41		1,021			116.8	右岸	41		1,021			避難誘導・巡視	R5施工（築堤）L=208m				
	116.0	日詰	堤体漏水		661			116.0	日詰	堤体漏水		661						紫波橋	紫波町	
	116.6	右岸	42		0			116.6	右岸	42		0			月の輪工					
	117.0	日詰	越水(溢水)		128			117.0	日詰	越水(溢水)		128				完成堤		紫波橋	紫波町	
	117.1	右岸	43		128			117.1	右岸	43		128			避難誘導					
	118.2	古館	越水(溢水)		1,584			118.2	古館	越水(溢水)		1,584			積土のう工	完成堤		紫波橋	紫波町	
	119.8	右岸	44		1,584			119.8	右岸	44		1,584			避難誘導・巡視					
	119.8	古館	越水(溢水)	397				119.8	古館	越水(溢水)	397					無堤		紫波橋	矢巾町	
	120.2	右岸	45	397				120.2	右岸	45	397				対策なし					
	120.2	古館	越水(溢水)		162			120.2	古館	越水(溢水)		162			積土のう工	ＨＷＬ堤		紫波橋	矢巾町	
	120.4	右岸	46		162			120.4	右岸	46		162			避難誘導・巡視					
	117.9	長岡	越水(溢水)	368				117.9	長岡	越水(溢水)	368					無堤		紫波橋	紫波町	
	118.2	左岸	47	368				118.2	左岸	47	368				対策なし					
	118.2	長岡	越水(溢水)		1,036			118.2	長岡	越水(溢水)		1,036			積土のう工	完成堤		紫波橋	紫波町	
	119.2	左岸	48		223			119.2	左岸	48		223			避難誘導・巡視					
	118.4	長岡	堤体漏水		2,595			118.4	長岡	堤体漏水		2,595						紫波橋	紫波町	
	121.4	左岸	49		2,595			121.4	左岸	49		2,595			月の輪工					
	120.0	長岡	基礎地盤漏水		1,237			120.0	長岡	基礎地盤漏水		1,237						紫波橋	紫波町	
	121.4	左岸	50		0			121.4	左岸	50		0			釜段工					
	121.6	長岡	越水(溢水)		230			121.6	長岡	越水(溢水)		230				無堤　家屋浸水のおそれ		紫波橋	紫波町	
	121.8	左岸	51		230			121.8	左岸	51		230			避難誘導					
小計				3,322	9,909	0	0				3,322	9,909	0	0						
				3,322	7,198	0	0				3,322	7,198	0	0						

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長（重要度Ａが優先）

令和８年度　重要水防箇所別調書

様式－２－２

河川名	令和８年度評定 距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B	令和７年度評定 距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
北上川	122.0	長岡	越水(溢水)		171			122.0	長岡	越水(溢水)		171				無堤　家屋浸水のおそれ		紫波橋	紫波町	盛岡出張所
	122.2	左岸	52		171			122.2	左岸	52		171			避難誘導					
	122.6	長岡・乙部	越水(溢水)	1,345				122.6	長岡・乙部	越水(溢水)	1,345					無堤　家屋浸水のおそれ		紫波橋	紫波町	
	124.0	左岸	53	1,345				124.0	左岸	53	1,345				避難誘導					
	120.6	土橋	堤体漏水		117			120.6	土橋	堤体漏水		117						明治橋	矢巾町	
	120.8	右岸	54		117			120.8	右岸	54		117			釜段・月の輪工					
	121.8	徳田	堤体漏水		329			121.8	徳田	堤体漏水		329						明治橋	矢巾町	
	122.4	右岸	55		329			122.4	右岸	55		329			釜段・月の輪工					
	122.6	徳田	堤体漏水		121			122.6	徳田	堤体漏水		121						明治橋	矢巾町	
	122.8	右岸	56		121			122.8	右岸	56		121			月の輪工					
	122.8	徳田	基礎地盤漏水		2,738			122.8	徳田	基礎地盤漏水		2,738						明治橋	矢巾町	
	125.6	右岸	57		2,738			125.6	右岸	57		2,738			釜段工					
	124.0	乙部	堤体漏水		1,847			124.0	乙部	堤体漏水		1,847				HWL堤		明治橋	盛岡市	
	126.0	左岸	58		1,847			126.0	左岸	58		1,847			月の輪工					
	124.0	乙部	基礎地盤漏水		1,847			124.0	乙部	基礎地盤漏水		1,847						明治橋	盛岡市	
	126.0	左岸	59		0			126.0	左岸	59		0			釜段工					
	126.0	乙部	越水(溢水)		254			126.0	乙部	越水(溢水)		254				無堤　家屋浸水のおそれ		明治橋	盛岡市	
	126.2	左岸	60		254			126.2	左岸	60		254			避難誘導					
	126.2	乙部	越水(溢水)	431				126.2	乙部	越水(溢水)	431					無堤　家屋浸水のおそれ		明治橋	盛岡市	
	126.6	左岸	61	431				126.6	左岸	61	431				避難誘導					
	126.6	乙部	越水(溢水)		407			126.6	乙部	越水(溢水)		407				無堤　家屋浸水のおそれ		明治橋	盛岡市	
	127.0	左岸	62		407			127.0	左岸	62		407			避難誘導					
	127.2	乙部	越水(溢水)	181				127.2	乙部	越水(溢水)	181					無堤　家屋浸水のおそれ		明治橋	盛岡市	
	127.4	左岸	63	181				127.4	左岸	63	181				避難誘導					
	128.0	見前	工作物			1		128.0	見前	工作物			1			名郷根用水樋管		明治橋	盛岡市	
		右岸	64						右岸	64						【個人】浸透路長不足				
	128.4	徳田	水衝洗掘	30				128.4	徳田	水衝洗掘	30					水衝部		明治橋	盛岡市	
	128.4	右岸	65	30				128.4	右岸	65	30				木流し工					
	131.4	見前	堤体漏水		791			131.4	見前	堤体漏水		791				HWL堤		明治橋	盛岡市	
	132.4	右岸	66		791			132.4	右岸	66		791			月の輪工	R2対策済 L=800m(堤防強化)				
	128.8	手代森	工作物			1		128.8	手代森	工作物			1			手代森第一用水樋管		明治橋	盛岡市	
		左岸	67						左岸	67						【都南土地改良区】　条件護岸無				
	130.3	中野	越水(溢水)		186			130.3	中野	越水(溢水)		186			積土のう工	HWL堤		明治橋	盛岡市	
	130.4	左岸	68		186			130.4	左岸	68		186			避難誘導・巡視	R2対策済 L=250m(中野堤防)				
	130.4	中野	堤体漏水		2,057			130.4	中野	堤体漏水		2,057						明治橋	盛岡市	
	132.6	左岸	69		2,057			132.6	左岸	69		2,057			月の輪工					
小計				1,987	10,865	2	0				1,987	10,865	2	0						
				1,987	9,018	0	0				1,987	9,018	0	0						

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長（重要度Ａが優先）

令和８年度　重要水防箇所別調書

様式－２－２

河川名	令和８年度評定							令和７年度評定							対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B						
北上川	133.8 134.0	中野 左岸	水衝洗掘 70	80 80				133.8 134.0	中野 左岸	水衝洗掘 70	80 80					水衝部 木流し工		明治橋	盛岡市	盛岡出張所
	132.4 132.6	津志田 右岸	越水(溢水) 71		186 186			132.4 132.6	津志田 右岸	越水(溢水) 71		186 186				無堤　家屋浸水のおそれ 避難誘導		明治橋	盛岡市	
	132.6 133.0	津志田 右岸	越水(溢水) 72	424 424				132.6 133.0	津志田 右岸	越水(溢水) 72	424 424					無堤　家屋浸水のおそれ 避難誘導		明治橋	盛岡市	
	134.8 135.2	盛岡右岸 右岸	越水(溢水) 73		324 324			134.8 135.2	盛岡右岸 右岸	越水(溢水) 73		324 324			積土のう工 避難誘導・巡視	無堤　家屋浸水のおそれ		明治橋	盛岡市	
	135.4 135.6	盛岡右岸 右岸	越水(溢水) 74		262 262			135.4 135.6	盛岡右岸 右岸	越水(溢水) 74		262 262			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤　家屋浸水のおそれ		明治橋	盛岡市	
	135.2	明治橋 右岸	工作物 75				1	135.2	明治橋 右岸	工作物 75				1		明治橋 桁下高不足（構造令未対応）		明治橋	盛岡市	
	134.6 136.0	盛岡左岸 左岸	越水(溢水) 76		1,387 1,387			134.6 136.0	盛岡左岸 左岸	越水(溢水) 76		1,387 1,387			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		明治橋	盛岡市	
	136.0 136.2	盛岡左岸 左岸	越水(溢水) 77	110 110				136.0 136.2	盛岡左岸 左岸	越水(溢水) 77	110 110				積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		明治橋	盛岡市	
	136.2 136.4	盛岡左岸 左岸	越水(溢水) 78		133 133			136.2 136.4	盛岡左岸 左岸	越水(溢水) 78		133 133			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		明治橋	盛岡市	
	136.4 136.9	盛岡左岸 左岸	越水(溢水) 79	449 449				136.4 136.9	盛岡左岸 左岸	越水(溢水) 79	449 449				積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		明治橋	盛岡市	
	137.2	旭橋 左岸	工作物 80			1		137.2	旭橋 左岸	工作物 80			1			旭橋 桁下高不足（流下能力不足）		明治橋	盛岡市	
	137.3 137.4	盛岡左岸上流 左岸	越水(溢水) 81	11 11				137.3 137.4	盛岡左岸上流 左岸	越水(溢水) 81	11 11				積土のう工 避難誘導・巡視	ＨＷＬ堤		館坂橋	盛岡市	
	137.4 137.9	盛岡左岸上流 左岸	越水(溢水) 82		478 478			137.4 137.9	盛岡左岸上流 左岸	越水(溢水) 82		478 478			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		館坂橋	盛岡市	
	137.6	夕顔瀬橋 左岸	工作物 83			1		137.6	夕顔瀬橋 左岸	工作物 83			1			夕顔瀬橋 桁下高不足（流下能力不足）		館坂橋	盛岡市	
	138.0	ＪＲ橋梁 左岸	工作物 84				1	138.0	ＪＲ橋梁 左岸	工作物 84				1		山田線 北上川橋梁 桁下高不足（流下能力不足）		館坂橋	盛岡市	
	138.1 138.3	盛岡左岸上流 左岸	越水(溢水) 85	127 127				138.1 138.3	盛岡左岸上流 左岸	越水(溢水) 85	127 127				積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		館坂橋	盛岡市	
	139.6	北大橋 左岸	工作物 86				1	139.6	北大橋 左岸	工作物 86				1		北大橋 桁下高不足（流下能力不足）		館坂橋	盛岡市	
	142.3 142.9	盛岡左岸上流 左岸	越水(溢水) 87	667 667				142.3 142.9	盛岡左岸上流 左岸	越水(溢水) 87	667 667					無堤　家屋浸水のおそれ 避難誘導		館坂橋	盛岡市	
小計				1,868 1,868	2,770 2,770	2 0	3 0				1,868 1,868	2,770 2,770	2 0	3 0						

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長（重要度Ａが優先）

令和８年度　重要水防箇所別調書

様式－２－２

河川名	令和８年度評定							令和７年度評定							対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m)		工作物（箇所）		距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m)		工作物（箇所）							
				A	B	A	B				A	B	A	B						
北上川	143.3	盛岡左岸上流	越水(溢水)	507				143.3	盛岡左岸上流	越水(溢水)	507					無堤　家屋浸水のおそれ		館坂橋	盛岡市	盛岡出張所
	143.7	左岸	88	507				143.7	左岸	88	507				避難誘導					
	135.6	ＪＲ橋梁	工作物			1		135.6	ＪＲ橋梁	工作物			1			東北本線 雫石川橋梁		館坂橋	盛岡市	
		右岸	89						右岸	89						桁下高不足（構造令未対応）				
	136.0	盛岡右岸上流	越水(溢水)	865				136.0	盛岡右岸上流	越水(溢水)	865					無堤　家屋浸水のおそれ		館坂橋	盛岡市	
	136.7	右岸	90	865				136.7	右岸	90	865				避難誘導					
	136.6	不来方橋	工作物				1	136.6	不来方橋	工作物				1		不来方橋		館坂橋	盛岡市	
			91							91						桁下高不足（流下能力不足）				
	137.0	開運橋	工作物			1		137.0	開運橋	工作物			1			開運橋		館坂橋	盛岡市	
		右岸	92						右岸	92						桁下高不足（流下能力不足）				
	136.9	盛岡右岸上流	越水(溢水)	475				136.9	盛岡右岸上流	越水(溢水)	475				積土のう工	完成堤		館坂橋	盛岡市	
	137.4	右岸	93	475				137.4	右岸	93	475				避難誘導・巡視					
	137.4	盛岡右岸上流	越水(溢水)		328			137.4	盛岡右岸上流	越水(溢水)		328			積土のう工	完成堤		館坂橋	盛岡市	
	137.7	右岸	94		328			137.7	右岸	94		328			避難誘導・巡視					
	137.7	盛岡右岸上流	水衝洗掘	35				137.7	盛岡右岸上流	水衝洗掘	35					水衝部		館坂橋	盛岡市	
	137.8	右岸	95	35				137.8	右岸	95	35				木流し工	(背後地：主要幹線道路)				
	137.9	盛岡右岸上流	越水(溢水)	372				137.9	盛岡右岸上流	越水(溢水)	372				積土のう工	完成堤		館坂橋	盛岡市	
	138.1	右岸	96	372				138.1	右岸	96	372				避難誘導・巡視					
	138.3	盛岡右岸上流	越水(溢水)	503				138.3	盛岡右岸上流	越水(溢水)	503				積土のう工	完成堤		館坂橋	盛岡市	
	138.7	右岸	97	503				138.7	右岸	97	503				避難誘導・巡視					
	138.6	館坂橋	工作物			1		138.6	館坂橋	工作物			1			館坂橋		館坂橋	盛岡市	
		右岸	98						右岸	98						桁下高不足（流下能力不足）				
	139.9	盛岡右岸上流	越水(溢水)	474				139.9	盛岡右岸上流	越水(溢水)	474					無堤　家屋浸水のおそれ		館坂橋	盛岡市	
	140.5	右岸	99	474				140.5	右岸	99	474				避難誘導					
	141.5	盛岡右岸上流	越水(溢水)	179				141.5	盛岡右岸上流	越水(溢水)	179					無堤　家屋浸水のおそれ		館坂橋	盛岡市	
	141.7	右岸	100	179				141.7	右岸	100	179				避難誘導					
	141.9	盛岡右岸上流	越水(溢水)	173				141.9	盛岡右岸上流	越水(溢水)	173					無堤		館坂橋	盛岡市	
	142.1	右岸	101	173				142.1	右岸	101	173				対策なし					
小計				3,583	328	3	1				3,583	328	3	1						
				3,583	328	0	0				3,583	328	0	0						
合計				27,446	30,040	8	5				27,446	30,040	8	5						
				27,446	25,082	0	0				27,446	25,082	0	0						

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長（重要度Ａが優先）

令和８年度　重要水防箇所別調書

様式－２－２

河川名	令和８年度評定 距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B	令和７年度評定 距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
雫石川	0.0	雫石川右岸	越水(溢水)		319			0.0	雫石川右岸	越水(溢水)		319			積土のう工	HWL堤		明治橋	盛岡市	盛岡出張所
	0.2	右岸	雫1		319			0.2	右岸	雫1		319			避難誘導・巡視					
	3.2	雫石川右岸	堤体漏水		110			3.2	雫石川右岸	堤体漏水		110						明治橋	盛岡市	
	3.4	左岸	雫2		110			3.4	左岸	雫2		110			月の輪工					
合計				0	429	0	0				0	429	0	0						
				0	429	0	0				0	429	0	0						

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長（重要度Ａが優先）

令和８年度　重要水防箇所別調書

様式－２－２

河川名	令和８年度評定 距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B	令和７年度評定 距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
中津川	0.0	御厩橋	工作物 中1				1	0.0	御厩橋	工作物 中1				1		御厩橋 桁下高不足（流下能力不足）		山岸	盛岡市	盛岡出張所
	0.2	川原橋	工作物 中2				1	0.2	川原橋	工作物 中2				1		川原橋 桁下高不足（流下能力不足）		山岸	盛岡市	
	0.8	中津川左岸	越水(溢水)		204			0.0	中津川左岸	越水(溢水)		204			積土のう工	完成堤		山岸	盛岡市	
	1.0	左岸	中3		204			0.4	左岸	中3		204			避難誘導・巡視					
	1.0	中津川左岸	越水(溢水)	613				1.0	中津川左岸	越水(溢水)	613				積土のう工	HWL堤		山岸	盛岡市	
	1.6	左岸	中4	613				1.6	左岸	中4	613				避難誘導・巡視					
	1.2	与の字橋	工作物 中5				1	1.2	与の字橋	工作物 中5				1		与の字橋 桁下高不足（流下能力不足）		山岸	盛岡市	
	1.6	上の橋 左岸	工作物 中6			1		1.6	上の橋 左岸	工作物 中6			1			上の橋 桁下高不足（構造令未対応）		山岸	盛岡市	
	1.6	中津川左岸	越水(溢水)		387			1.6	中津川左岸	越水(溢水)		387			積土のう工	HWL堤		山岸	盛岡市	
	2.0	左岸	中7		387			2.0	左岸	中7		387			避難誘導・巡視					
	2.2	中津川左岸	越水(溢水)		205			2.2	中津川左岸	越水(溢水)		205			積土のう工	完成堤		山岸	盛岡市	
	2.4	左岸	中8		205			2.6	左岸	中8		205			避難誘導・巡視					
	2.4	中津川左岸	越水(溢水)	195				2.2	中津川左岸	越水(溢水)	195				積土のう工	完成堤		山岸	盛岡市	
	2.6	左岸	中9	195				2.6	左岸	中8	195				避難誘導・巡視					
小計				808	796	1	3				808	796	1	3						
				808	796	0	0				808	796	0	0						

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長（重要度Ａが優先）

令和８年度　重要水防箇所別調書

様式－２－２

河川名	令和８年度評定							令和７年度評定							対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B						
中津川	3.4 3.6	中津川左岸 左岸	越水(溢水) 中10		179 179			3.4 3.6	中津川左岸 左岸	越水(溢水) 中10		179 179			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		山岸	盛岡市	盛岡出張所
	3.6 3.8	中津川左岸 左岸	越水(溢水) 中11	197 197				3.6 3.8	中津川左岸 左岸	越水(溢水) 中11	197 197				積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		山岸	盛岡市	
	3.8	浅岸橋 左岸	工作物 中12				1	3.8	浅岸橋 左岸	工作物 中12				1		浅岸橋 桁下高不足（構造令未対応）		山岸	盛岡市	
	3.8 4.2	中津川左岸 左岸	越水(溢水) 中13		411 411			3.8 4.2	中津川左岸 左岸	越水(溢水) 中13		411 411			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		山岸	盛岡市	
	0 0.4	中津川右岸 右岸	越水(溢水) 中14		454 454			0 0.4	中津川右岸 右岸	越水(溢水) 中14		454 454			積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		山岸	盛岡市	
	0.4 0.8	中津川右岸 右岸	越水(溢水) 中15	365 365				0.4 0.8	中津川右岸 右岸	越水(溢水) 中15	365 365				積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		山岸	盛岡市	
	0.8 1.6	中津川右岸 右岸	越水(溢水) 中16		782 782			0.8 1.6	中津川右岸 右岸	越水(溢水) 中16		782 782			積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		山岸	盛岡市	
	0.4	下の橋 右岸	工作物 中17				1	0.4	下の橋 右岸	工作物 中17				1		下の橋 桁下高不足（構造令未対応）		山岸	盛岡市	
	1.6 1.8	中津川右岸 右岸	越水(溢水) 中18	230 230				1.6 1.8	中津川右岸 右岸	越水(溢水) 中18	230 230				積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		山岸	盛岡市	
	1.8	富士見橋 右岸	工作物 中19				1	1.8	富士見橋 右岸	工作物 中19				1		富士見橋 桁下高不足（流下能力不足）		山岸	盛岡市	
	1.8 2.0	中津川右岸 右岸	越水(溢水) 中20		219 219			1.8 2.0	中津川右岸 右岸	越水(溢水) 中20		219 219			積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		山岸	盛岡市	
	2.4 3.0	中津川右岸 右岸	越水(溢水) 中21		612 612			2.4 3.0	中津川右岸 右岸	越水(溢水) 中21		612 612			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		山岸	盛岡市	
	3.4 3.6	中津川右岸 右岸	越水(溢水) 中22		243 243			3.4 3.6	中津川右岸 右岸	越水(溢水) 中22		243 243			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		山岸	盛岡市	
	3.6 4.2	中津川右岸 右岸	越水(溢水) 中23	599 599				3.6 4.2	中津川右岸 右岸	越水(溢水) 中23	599 599				積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤、暫々堤		山岸	盛岡市	
小計				1,391 1,391	2,900 2,900	0 0	3 0				1,391 1,391	2,900 2,900	0 0	3 0						
合計				2,199 2,199	3,696 3,696	1 0	3 0				2,199 2,199	3,696 3,696	1 0	3 0						

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長（重要度Ａが優先）

令和８年度　重要水防要注意区間調書

様式－３

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定 工事施工（箇所）	令和8年度評定 新堤防旧川跡（m）	令和8年度評定 破堤跡（箇所）	令和8年度評定 陸閘（箇所）	令和7年度評定 工事施工（箇所）	令和7年度評定 新堤防旧川跡（m）	令和7年度評定 破堤跡（箇所）	令和7年度評定 陸閘（箇所）	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所	重要度Aと R8評定のダブり延長
北上川	105.8	石鳥谷右岸	1 旧河川跡		20 20				20 20				H18対策済み		紫波橋	花巻市	盛岡出張所	0 0
	106.1 106.2	石鳥谷右岸	2 旧河川跡		100 100				100 100				H19対策済み		紫波橋	花巻市		0 0
	106.9	石鳥谷右岸	3 陸閘				1				1		大沢口陸閘		紫波橋	花巻市		
	107.1	石鳥谷右岸	4 陸閘				1				1		好地陸閘		紫波橋	花巻市		
	107.4	石鳥谷右岸	5 陸閘				1				1		薬師堂川陸閘		紫波橋	花巻市		
	107.8	石鳥谷右岸	6 陸閘				1				1		石鳥谷陸閘		紫波橋	花巻市		
	108.0	石鳥谷右岸	7 陸閘				1				1		石鳥谷第二陸閘		紫波橋	花巻市		
	115.8 116.0	日詰右岸	8 新堤防		208 208				208 208				R5施工 L=208m 完成堤		明治橋	紫波町		0 0
	123.2 123.9	徳田右岸	9 旧河川跡		500 500				500 500				漏Ｉ有　実施済 L=497m		明治橋	矢巾町		0 0
	123.9 124.1	徳田右岸	10 旧河川跡		160 160				160 160				漏Ｉ有　実施済 L=160m		明治橋	矢巾町		0 0
	129.7	手代森左岸	11 破堤跡			1				1			S23.9破堤		明治橋	盛岡市		
	134.9	盛岡右岸右岸	12 陸閘				1				1		盛岡右岸第一陸閘		明治橋	盛岡市		
	135.0	盛岡右岸右岸	13 陸閘				1				1		盛岡右岸第二陸閘		明治橋	盛岡市		
	135.1	盛岡右岸右岸	14 陸閘				1				1		盛岡右岸第三陸閘		明治橋	盛岡市		
	135.2	盛岡右岸右岸	15 陸閘				1				1		盛岡右岸第四陸閘		明治橋	盛岡市		
	137.2	盛岡右岸右岸	16 陸閘				1				1		開運橋右岸第三陸閘		館坂橋	盛岡市		
	137.3	盛岡右岸右岸	17 陸閘				1				1		開運橋右岸第四陸閘		館坂橋	盛岡市		
	138.4	盛岡右岸右岸	18 陸閘				1				1		館坂橋右岸陸閘		館坂橋	盛岡市		
	135.4	盛岡左岸左岸	19 陸閘				1				1		明治橋左岸第一陸閘		明治橋	盛岡市		
	135.6	盛岡左岸左岸	20 陸閘				1				1		明治橋左岸第二陸閘		明治橋	盛岡市		

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長（重要度Ａが優先）

令和８年度　重要水防要注意区間調書

様式－３

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定				令和7年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所	重要度Aと R8評定のダブり延長
				工事施工（箇所）	新堤防旧川跡（m）	破堤跡（箇所）	陸閘（箇所）	工事施工（箇所）	新堤防旧川跡（m）	破堤跡（箇所）	陸閘（箇所）							
北上川	135.8	盛岡左岸左岸	21 陸閘				1				1		明治橋左岸第三陸閘		明治橋	盛岡市	盛岡出張所	
	136.3	盛岡左岸左岸	22 陸閘				1				1		大沢川原第一陸閘		館坂橋	盛岡市		
	136.4	盛岡左岸左岸	23 陸閘				1				1		大沢川原第二陸閘		館坂橋	盛岡市		
	136.4	盛岡左岸左岸	24 陸閘				1				1		大沢川原第三陸閘		館坂橋	盛岡市		
	136.4	盛岡左岸左岸	25 陸閘				1				1		大沢川原第四陸閘		館坂橋	盛岡市		
	136.6	盛岡左岸左岸	26 陸閘				1				1		大沢川原第五陸閘		館坂橋	盛岡市		
	136.6	盛岡左岸左岸	27 陸閘				1				1		開運橋左岸第一陸閘		館坂橋	盛岡市		
	136.7	盛岡左岸左岸	28 陸閘				1				1		開運橋左岸第二陸閘		館坂橋	盛岡市		
	136.8	盛岡左岸左岸	29 陸閘				1				1		開運橋左岸第三陸閘		館坂橋	盛岡市		
合計				0 0	988 988	1 0	23 0	0 0	988 988	1 0	23 0							0 0

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長（重要度Ａが優先）

令和８年度　重要水防要注意区間調書

様式－３

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定 工事施工（箇所）	令和8年度評定 新堤防旧川跡（m）	令和8年度評定 破堤跡（箇所）	令和8年度評定 陸閘（箇所）	令和7年度評定 工事施工（箇所）	令和7年度評定 新堤防旧川跡（m）	令和7年度評定 破堤跡（箇所）	令和7年度評定 陸閘（箇所）	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所	重要度Aと R8評定のダブり延長
雫石川	0.0	雫石川左岸 左岸	雫1 陸閘				1				1		雫石陸閘		明治橋	盛岡市	盛岡出張所	
合計				0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0							0 0

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長（重要度Ａが優先）

令和８年度　重要水防要注意区間調書

様式－３

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定 工事施工（箇所）	令和8年度評定 新堤防旧川跡（m）	令和8年度評定 破堤跡（箇所）	令和8年度評定 陸閘（箇所）	令和7年度評定 工事施工（箇所）	令和7年度評定 新堤防旧川跡（m）	令和7年度評定 破堤跡（箇所）	令和7年度評定 陸閘（箇所）	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所	重要度Aと R8評定のダブり延長
中津川	0.1	中津川左岸 左岸	中1 陸閘				1				1		中津川左岸第一陸閘		山岸	盛岡市	盛岡出張所	
	0.3	中津川左岸 左岸	中2 陸閘				1				1		中津川左岸第二陸閘		山岸	盛岡市		
	0.5	中津川左岸 左岸	中3 陸閘				1				1		中津川左岸第三陸閘		山岸	盛岡市		
合計				0 0	0 0	0 0	3 0	0 0	0 0	0 0	3 0							0 0

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長（重要度Ａが優先）