がんばろう！東北　復興支援道路　発　行　日：　平成26年11月15日

宮古箱石道路通信 №8





発　　行　：　宮古箱石道路安全協議会
　　代表：佐田建設株式会社
編集・監修：　国土交通省　三陸国道事務所
　　建設監督官：宮林（宮古箱石道路担当）

国道45号外（ほか）　千徳小山田（せんとくこやまだ）道路工事で「安全祈願祭」を実施！

　このたび宮古盛岡横断道路（宮古箱石道路）で初めてとなる「小山田トンネル（仮称）」並びに、三陸沿岸道路（宮古田老道路）の閉伊川渡河部となる「閉伊川橋（仮称）下部工」の工事に着手することとなり、被災地の1日も早い復興と工事の安全を祈念して、平成26年10月8日（水）に宮古市千徳地内において、安全祈願祭を執り行いました。
　安全祈願祭は、施工会社である前田建設工業（株）が主催し、来賓、関係者、地域住民、および花輪小学校の児童の皆様を含め、約80名が参加しました。



小山田トンネル盛岡側坑口です
当日は、好天に恵まれました。



大勢の方に参加いただきました。



横山八幡宮の花坂宮司を祭主として神事を行いました。



山本宮古市長や児童の皆様にも神事に参加いただきました。



花輪小学校の児童の皆様が「花輪鹿子（しし）踊り」を披露し、激励してくださいました。



花輪小学校の児童の皆様に、工事の概要や建設機械を紹介。また、見学に来てくださいね。

宮古箱石道路安全協議会活動報告

　先月、安全協議会では新里まつりへの参加、市内の道路清掃を実施しました！

第3回道路クリーン作戦実施！



道中、声をかけてくださった皆さん、ありがとうございました！

新里まつりに参加。工事内容を紹介しました！



「楽しみにしてます。」と笑顔をいただきました。

ご意見・ご感想をお寄せ下さい。
国土交通省　東北地方整備局　三陸国道事務所　PPP宮古箱石道路施工監理分室
〒027-0083　宮古市金浜第4地割612-1　金浜事務所102（TEL）0193-77-5720（FAX）0193-77-5721



★工事紹介のコーナー



こちらの現場で頑張ってます！



国道45号外　千徳小山田道路工事（施工：前田建設工業(株)）

　宮古盛岡横断道路と三陸沿岸道路の交差部付近で次の工事を行っています。
⑴　宮古盛岡横断道路
　　小山田トンネル工事
　　延長　：1,100m　幅員：12m
⑵　三陸沿岸道路
　⑵-1　閉伊川橋下部工工事
　　橋長　：502m
　　橋台　：2基、橋脚：9基
　⑵-2　切土工事
　　掘削量：100,000m3



工事紹介　⑴小山田トンネル工事編

進捗状況

平成26年11月よりトンネル掘削に着手しました。



完成イメージ



当工事イメージキャラクターの紹介

橋梁担当：みやちゃん




トンネル担当：やこくん



「復興道路・復興支援道路」の早期完成に向けて、地域の皆様との交流を深めながら工事を進めて参ります。ぜひ現場見学に来て下さい。

トンネルの造り方

トンネルができるまで



【前田建設工業(株)千徳小山田道路作業所】宮古市千徳第14地割24番　0193-62-3163　　監理技術者：青柳茂男

宮古市キャラクター利用許可　水　第1091号

がんばろう！東北

復興支援道路

平成26年度　宮古箱石道路　工事一覧

No.	工事名	工期	請負業者	本社所在地	現場事務所TEL
①	千徳地区構造物工事	H25. 9.28～H27. 1.30	佐田建設（株）	群馬県前橋市	77−5601
②	腹帯地区道路改良工事	H25.10.17～H26.12.19	刈屋建設（株）	岩手県宮古市	77−4104
③	磯鶏小山田地区道路改良工事	H25.11.26～H26.12.19	（株）森本組	大阪府大阪市	77−4008
④	国道45号外　千徳小山田道路工事	H26. 3. 7～H28. 3. 30	前田建設工業（株）	東京都千代田区	62−3162
⑤	藤原地区道路改良工事	H26. 4. 2～H27.3.20	松尾建設（株）	佐賀県佐賀市	62−6756

No.	工事名	工期	請負業者	本社所在地	現場事務所TEL
⑥	川井地区道路改良工事	H26. 4. 2～H26.12.24	三好建設（株）	岩手県宮古市	76−2020
⑦	松山地区道路改良工事	H26. 7. 3～H27. 2. 10	樋下建設（株）	岩手県盛岡市	77−5536
⑧	山田宮古地区伐採作業	H26. 4. 22～H27. 1. 30	宮古地方森林組合	岩手県宮古市	62−1954
⑨	磯鶏石崎地区道路工事	H26. 9.25～H27. 3.26	（株）森本組	大阪府大阪市	77−4008

Expressway R106 おらほの希望！ 宮古盛岡横断道路

宮古箱石道路（宮古市藤原～宮古市箱石）工事状況

平成26年11月1日現在

宮古箱石道路安全協議会

④施工：前田建設工業







【三陸沿岸道路】閉伊川両岸で橋脚・橋台構築工事を進めています。（位置図とトンネルの進捗は表面）

橋脚部分に鋼矢板を打設し、土留を行っています。

宮古港線からの進入路とヤード造成を行っています。

本線の切土工事を行っています。

⑦施工：樋下建設



現在、宮古道路に工事用道路を取付けており、11月下旬から工事車両が出入りします。

⑤施工：松尾建設




過積載運搬防止の為、積荷の重量確認を行っています。




道路が出来る範囲の掘削と集土をブルドーザやバックホウなど大型重機で作業しています。

宮古箱石道路（宮古市藤原～宮古市箱石）　L=33km



⑥施工：三好建設



盛土への水の浸透を防止するために地山の表面に基盤排水層を施工しています。

②施工：刈屋建設



国道106号から工事現場へアクセスする工事用道路を造り始めました。

①施工：佐田建設





市道木戸井内隠里線の西側の山を掘削して、土砂を搬出する工事が始まりました。また、ボックスカルバート内は市道の切替えに向けての舗装工事を進めています。

③施工：森本組



トンネルを掘るための施工ヤードを造っています。



ボックスカルバートを設置するために掘り下げています。

※宮古箱石道路安全協議会の各工事は、土運搬作業（ダンプ車両）において視認性、安全走行のため昼間に前照灯を点灯させる「デイライト」を励行しています。

宮古市キャラクター利用許可　水　第1091号