がんばろう！東北　復興支援道路　発　行　日：　平成27年 5月15日

宮古箱石道路通信　№14



発　　行　：　宮古箱石道路安全協議会
　　三陸沿岸道路事業促進チーム（PPP宮古箱石）
編集・監修：　国土交通省三陸国道事務所　庄司建設監督官

宮古箱石道路新体制　メンバー紹介

三陸国道事務所



庄司建設監督官

4月より宮古箱石道路工事の担当となりました建設監督官の庄司です。
出身地は広島県呉市で、3月末まで中国地方整備局松江国道事務所（島根県）で山陰道の整備を担当しておりました。
復興支援道路である『宮古箱石道路』を早く・安全に完成させるため最善を尽くして参りたいと思いますので、引き続き事業へのご理解・ご協力よろしくお願いいたします。



田中専門官

4月より、宮古箱石道路の担当となり、主に調査設計や関係機関との協議を行います。
これまで、一般国道106号は災害や事故発生時には通行止めを余儀なくされてきました。
宮古箱石道路は災害や緊急時の支援道路として、内陸部と沿岸部を結び観光や地域振興に寄与する道路としても期待されており、一日も早い供用を目指して頑張ってまいりたいと思いますので宜しくお願いいたします。



宇部専門員

昨年から宮古箱石道路の工事発注及び設計、関係機関協議等を担当しております。宮古箱石道路が早期に供用出来るように頑張りたいと思っております。
宮古市内から箱石地区の間の国道106号では、宮古箱石道路の工事に伴った交通規制が始まっております。道路をご利用の皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

宮古箱石工区事業促進チーム



宮古盛岡横断道路は、宮古～盛岡間の沿岸部と内陸部を結ぶ柱が強化され、被災地の早期復興支援、緊急輸送がスムーズとなり、交通の信頼性、迅速性の確保のため、復興支援道路としての整備を促進しております。
当チームは、宮古盛岡横断道路の内、宮古箱石間約３３ｋｍを担当しています。
今年度は、トンネル工事、橋梁工事、土工事を行う予定です。
工事を円滑に、安全に、進めていくためにも、地域の皆様や、ドライバーの皆様にはご理解とご協力を宜しくお願いします。

ご意見・ご感想をお寄せ下さい。
国土交通省　東北地方整備局　三陸国道事務所　PPP宮古箱石工区　施工監理班
〒027-0029　宮古市藤の川4番1号　三陸国道事務所　東庁舎103号　（TEL）0193-77-4733





新規工事名：松山千徳地区改良工事
施工会社　刈屋建設株式会社



私たちが担当します



現場代理人：東館さん



監理技術者：杉枝さん

宮古箱石道路に新しい工事が加わりました。受注した施工会社は、刈屋建設株式会社です。
４月上旬より現場事務所の設置と現地調査などの作業を行っています。
掘削と土砂の運搬作業が主な内容の工事です。
地域の環境に配慮し、安全第一で工事を進めていきますので、皆様のご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

工事概要

【工　　期】自　：　平成27年　4月　2日
　　至　：　平成27年10月30日

【工事内容】
・道路土工
（掘削68，000m3，土砂運搬68，000m3）
・法面工、排水構造物工

【工事場所】　宮古市千徳～松山地内

【現場事務所】　宮古市松山第6地割





側溝清掃活動を行いました！

平成２７年４月４日に、三陸国道事務所管内の青野滝土砂受入地へ土砂を運搬している施工業者（２４社、５３名）で組織する『青野滝土砂受入地連絡協議会』で青野滝土砂受入地周辺の市道小堀内青野滝線の側溝清掃を行いました。宮古箱石道路安全協議会からも施工会社（４社、７名）が参加しました。
当日はスコップで側溝に溜まった土砂を土のう袋に詰めトラックにて収集しました。

参加した皆さん



清掃活動状況



宮古市キャラクター利用許可　水　第1091号

平成27年度　宮古箱石道路　工事一覧表

No.	工　事　名	工　期	請　負　業　者	本 社 所 在 地	現場事務所TEL	No.	工　事　名	工　期	請　負　業　者	本 社 所 在 地	現場事務所TEL
①	磯鶏石崎地区道路工事	H26.9.25～H27.6.10	㈱森本組	大阪府大阪市	77-4008	⑦	国道106号 下川井トンネル工事	H26.12.16～H31.3.15	大成建設㈱	東京都新宿区	77-5653
②	国道45号外 千徳小山田道路工事	H26.3.7～H28.3.30	前田建設工業㈱	東京都千代田区	62-3162	⑧	国道106号 箱石地区道路工事	H26.12.17～H30.2.28	㈱安藤・間	東京都港区	85-1525
③	松山地区道路改良工事	H26.7.3～H27.5.20	樋下建設㈱	岩手県盛岡市	77-5536	⑨	国道106号 茂市地区道路工事	H27.2.19～H31.2.28	戸田・岩田地崎JV	東京都中央区	77-4463
④	松山千徳地区道路改良工事	H27.4.2～H27.10.30	刈屋建設㈱	岩手県宮古市	77-4104						
⑤	川井地区道路改良工事	H26.4.2～H27.7.6	三好建設㈱	岩手県宮古市	76-2020						
⑥	国道106号 腹帯地区道路工事	H26.12.3～H29.6.30	大豊・佐田JV	東京都中央区	79-1855						

宮古箱石道路（宮古市藤原～宮古市箱石）工事状況　平成27年5月1日現在

⑧施工：安藤・間



仮桟橋を設置するための河床進入路を作っています。




工事用進入路への右折レーン設置のため、車線規制を行い国道を切回す工事を行っています。

⑨施工：戸田・岩田地崎JV



事務所・宿舎予定地の埋蔵文化財の試掘調査を行いました。

②施工：前田建設工業



トンネル工事は、5月１日時点で全長１０７１ｍのうち３２０ｍまで進んでいます。



トンネルの入口で、コンクリート打込用の型枠台車（セントルと呼びます）を組立てました。



閉伊川では、橋脚9基、橋台2基の構築工事も進めています。

宮古箱石道路　（宮古市藤原～宮古市箱石）延長 約33km



⑤施工：三好建設



岩盤の山が崩れないように受圧板という鋼製板で押えています。

⑦施工：大成建設



工事用道路を設置しました。5月下旬からは護岸工事のため、車線規制を予定しております。

⑥施工：大豊・佐田JV



橋台ができる範囲の伐採木を搬出しています。

③施工：樋下建設



道路ができる範囲を削って大型ダンプで搬出しています。奥に三陸沿岸道路の法面が見えてきました。

①施工：森本組



ボックスを組み立てています。組み立てたボックスはウインチでトンネル側へ引っ張ります。

※宮古箱石道路安全協議会の各工事は、土運搬作業（大型ダンプ）において視認性、安全走行のため昼間に前照灯を点灯させる「デイライト」を励行しています。

宮古市キャラクター利用許可　水　第1091号