がんばろう！東北　復興支援道路　　発　行　日：　平成２８年11月15日

宮古箱石道路通信　№32

サーモンくん　みやこちゃん

発　　行：　宮古箱石道路安全協議会
三陸沿岸道路事業促進チーム（PPP宮古箱石）
編集・監修：　国土交通省三陸国道事務所

「Ｒ１０６の日」をマリンコープ「DORA」で開催
～パネル展、ゲーム、現場見学会など大盛況～

宮古箱石道路安全協議会、ＰＰＰ宮古箱石チームでは、１０月６日を「Ｒ１０６の日」としてマリンコープ「ＤＯＲＡ」で「宮古箱石道路」に関するパネル展などを行いました。「宮古箱石道路」の整備効果や工事の進捗状況、台風１０号で被災した国道１０６号の復旧作業などのパネル展示やあめすくいゲームなどを行い、地域の皆様に楽しみながら事業について理解を深めていただきました。また、現場見学会も行われ、市民の方から多数の申込みがあり、午前と午後の２回に分けて実施いたしました。



【パネル展の様子】


【パネルで国道106号復旧の説明】


【ゲームで楽しむ親子】


【（仮）閉伊川橋下部工の現場見学】

工事現場紹介　　川井箱石道路改良工事


株式会社 淺沼組

私たち（株）淺沼組 は、宮古箱石道路の改良工事を行っています。工事場所は、箱石、上川井、川井の３地区で、橋梁下部工、法面工、道路土工を行います。

現場は、９月末より工事用道路に着手して、１０月から、土留めのH型鋼を打ち込み、橋梁下部工の施工を開始します。また、並行して法面の掘削を行います。

工事期間中は、掘削土搬出、生コン打設等のため、大型車両が出入りいたします。

地域の皆様には、ご迷惑をお掛けしますが、細心の注意を払い、安全を第一に工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。



ご意見・ご感想をお寄せ下さい。
国土交通省　東北地方整備局　三陸国道事務所　PPP宮古箱石工区　事業管理班
〒027-0029　宮古市藤の川4番1号　三陸国道事務所　東庁舎103号　（TEL）0193-77-4733

宮古ハーバーラジオ「ひるなび８２６」に出演
～台風１０号で大きな被害を受けた国道１０６号を語る～

９月２６日（月）午後１２時３０分から、宮古のコミュニティＦＭみやこハーバーラジオ「ひるなび８２６」で、台風１０号で大きな被害を受けた国道１０６号について、被害状況、復旧状況について放送されました。三陸国道事務所から庄司建設監督官、宮古箱石道路安全協議会から大豊・佐田ＪＶの平岡現場代理人、戸田・岩田地崎ＪＶの中島監理技術者が出演しました。庄司建設監督官からは「今回の台風による被災は緊急を要するため、宮古箱石道路工事を担当している当協議会メンバーが応急復旧する事になりました。復旧工事は、被災箇所近くの受注者が担当し、自分の現場の復旧を後回しにして２４時間体制で実施し、他工区の協力もいただきながら、短期間で復旧しました。」


【生放送中の様子】

庄ちゃんの宮古街道ぶらり　【第１６回】　紅葉の白糸の滝

宮古から盛岡に向かい、道の駅『やまびこ館』を約6km過ぎた辺りの左手に白糸の滝のような綺麗な景色の場所があります。

今月はこの『白糸の滝』をぶらり。

『白糸の滝』（勝手にそう呼んでいます。）の正体は、閉伊川に造られた『大峠ダム』という延長１１１m、高さ１６mの砂防ダムです。

『大峠ダム』は宮古市の観光パンフレットにも載っており、紅葉や新緑のシーズンがオススメとありますが、雪のシーズンも絶景です。

また、ダムの手前にはJR山田線の橋梁もあり、鉄道写真を撮る人にはたまらないスポットでもあります。（残念ながら現在はJR山田線のこの区間は運休中ですが…（悲））

国道１０６号の宮古向き車線にはパーキングはありますが、この景色が見える国道１０６号の橋には残念ながら歩道が無く、ちょっと危険なので気をつけてご鑑賞下さい。（歩道が整備されるといいなぁ…（笑））


四季をとおして様々な表情をみせてくれる『大峠ダム』
自然と調和した土木構造物は素敵ですよね。

筆者の庄ちゃんが出演している「国土交通人」東北地方の生命線を地域・民間と共につないでいくを　YouTube　でご覧下さい

ぼくの名前は「新里キジ丸」です！

茂市地区道路工事（戸田・岩田地崎JV）では、日頃からイメージアップの向上に努めており、この度工事のマスコットキャラクターの愛称を宮古市立新里小学校の児童のみなさんにつけていただき「新里キジ丸」に決まりました。今後はいろんな所に活用していきます。



（仮）腹帯第３トンネルで安全祈願開催

９月３０日（金）、腹帯地区道路工事において（仮）腹帯第３トンネルの安全祈願が行われました。 トンネル現場には、工事関係者約３０名が参加し工事の無事を祈願しました。



FM826　MIYAKO HARBOR RADIO 82.6　みやこハーバーラジオ　11/22　12/13　11:30～（予定）
「復興のっち音」　出演：宮古箱石道路安全協議会
宮古箱石道路の事業進捗状況　他イベント情報など

宮古市キャラクター利用許可　水　第1091号

平成28年度　宮古箱石道路　工事一覧

No.	工　　事　　名	工　　期	受　注　者	現場事務所TEL	No.	工　　事　　名	工　　期	受　注　者	現場事務所TEL
①	国道45号外 千徳小山田道路工事	H26.3.7～H28.12.16	前田建設工業㈱	62-3162	⑥	国道106号 箱石地区道路工事	H26.12.17～H30.2.28	㈱安藤・間	85-1525
②	松山IC道路改良工事	H27.9.9～H29.2.17	松尾建設㈱	64-3211	⑦	国道106号 磯鶏地区道路工事	H28. 4. 1～H31.9.27	大成建設㈱	77-5162
③	国道106号 茂市地区道路工事	H27.2.19～H31.3.29	戸田・岩田地崎JV	65-7007	⑧	下片巣接続橋上部工工事	H28.3.31～H28.11.22	オリエンタル白石（株）	65-7552
④	国道106号 腹帯地区道路工事	H26.12.3～H29.6.30	大豊・佐田JV	79-1855	⑨	小山田松山地区道路改良工事	H28.8.3～H29.3.31	（株）淺沼組	77-5356
⑤	国道106号 下川井トンネル工事	H26.12.16～H31.3.15	大成建設㈱	77-5653	⑩	川井箱石地区道路改良工事	H28.8.3～H29.3.31	（株）淺沼組	65-8098

宮古箱石道路（宮古市藤原～宮古市箱石）工事状況

平成28年10月15日現在

⑥施工：安藤・間



（仮）新箱石トンネルの掘削を行っています。全長1493mのうち約370mまで進んでいます。

⑤施工：大成建設



トンネル坑口付近の法面を安定させるために鋼管杭の壁をアンカーで補強しています。

③施工：戸田・岩田地崎JV




（仮）腹帯第1トンネル掘削のための工事用道路造成を行っています。



（仮）上茂市橋A１橋台の中に土を中詰する準備をしています。

①施工：前田建設工業



10/6に「R106の日」の現場見学会を開催しました。

⑦施工：大成建設



磯鶏地区で山を掘削して土砂を搬出しています。

宮古箱石道路　（宮古市藤原～宮古市箱石）　延長 約33km



⑩施工：浅沼組



（仮）下片巣Ａ２橋台を施工するため、山側に仮設土留を設置しています。

⑧施工：オリエンタル白石



橋桁上の床版コンクリート打設が終わり、壁高欄や中央分離帯などの構造物を作っています。

④施工：大豊・佐田JV



台風10号で被災しましたが、復旧作業が終わり、現在は本体工事を進めています。P2,P3ともに柱部の鉄筋組立、コンクリート打設をしています。



9月中旬より第3トンネルの掘削を開始しました。現在約40m掘削が完了しています。岩盤が硬いため、昼夜で発破掘削をしています。

②施工：松尾建設



（仮）松山IC（根市側）では切廻し道路の盛土を行っています。

⑨施工：浅沼組



松山地区で山を掘削して土砂を搬出しています。

宮古市キャラクター利用許可　水　第1091号