がんばろう！東北　復興支援道路

発　行　日：　平成29年7月15日

宮古箱石道路通信　№40


サーモンくん　みやこちゃん

発　　行：　宮古箱石道路安全協議会
　　三陸沿岸道路事業促進チーム（PPP宮古箱石）
編集・監修：　国土交通省三陸国道事務所

国道106号 下川井トンネル工事　安全祈願祭開催
～工事の安全と早期復興を祈願～

　5月25日（木）、下川井トンネル工事において（仮）下川井トンネル（L=2,050m）の安全祈願祭がトンネル起点側（盛岡側）で行われました。安全祈願祭には山本宮古市長を始め地権者、地元住民代表、関係機関、工事関係者など約100名が出席しました。
　鍬入れ式は来賓から始まり最後は受注者を代表して大成建設（株）伊藤東北支店長が行い工事の安全を祈願しました。
　（仮）下川井トンネルは宮古箱石道路で計画されている11箇所のトンネルの中で最も長いトンネルになります。






（仮）下川井トンネルの坑口


鍬入れ式の様子


工事現場紹介　磯鶏地区道路工事
～着実に進む　磯鶏地区　～

地図に残る仕事。
大成建設株式会社
For a Lively World


平成28年6月
工事着手


平成28年11月
掘削状況


平成28年11月
法面処理状況


平成29年6月現在
磯鶏地区全景

　磯鶏地区道路工事（大成建設（株））は、平成28年5月に工事説明会を開催し、平成28年6月に工事着手しました。台風10号の影響はあったものの、工事は順調に進んでおります。
　平成29年6月現在は掘削箇所の法面を保護するため、法面処理を行いながら着実に掘削作業を進めています。

ご意見・ご感想をお寄せ下さい。
国土交通省　東北地方整備局　三陸国道事務所　PPP宮古箱石工区　事業管理班
〒027-0029　宮古市藤の川4番1号　三陸国道事務所　東庁舎103号　（TEL）0193-77-4733

工事現場紹介　茂市地区道路工事
～　着実に進む　（仮）上茂市橋　～

国道106号茂市地区道路工事
戸田・岩田地崎特定建設工事共同企業体
戸田建設株式会社
岩田地崎建設株式会社



①橋台を作るところを掘削しています



②鉄筋を組立てています



　茂市地区道路工事（戸田・岩田地崎JV）の（仮）上茂市橋A1橋台は平成27年7月に着手し、平成29年１月に完成しました。平成28年に台風10号の影響を受け、大幅に工事が遅れたものの平成29年１月に無事完成しました。引き続きP1橋脚に着手し早期完成をめざして頑張っています。

③足場を組立てています



④コンクリートを打設しています



（仮）上茂市橋工事箇所全景




空から見た宮古箱石道路

【第３回】　川井箱石工区　【仮】新箱石大橋付近


①


②



　今回で３回目となる「空からみた宮古箱石道路」は**川井箱石工区**（L=７．０km）で最も盛岡よりの箇所を紹介します。
　写真①は盛岡方向から宮古方向を見た写真で、手前のコンクリート構造物は（仮）新箱石大橋の橋台で、奥の方に見えるのが、新箱石トンネルの坑口になります。写真②は同じ場所で宮古方向から盛岡方向を見ており、先には閉伊川と国道106号が見えます。ここで（仮）新箱石大橋で閉伊川を渡り国道106号に接続されます。

川井地区民運動会に参戦！







　下川井トンネル工事（大成建設（株））では、６月11日（日）に開催された「川井地区民運動会」に昨年に引き続き参戦しました。
　綱引き、徒競走など地域の方々と交流を深めると共に、いい汗をかきました。





宮古市キャラクター利用許可　水　第1091号

平成29年度　宮古箱石道路　工事一覧

No.	工　事　名	工　期	受 注 者	現場事務所TEL
①	国道106号 茂市地区道路工事	H27.2.19～H31.3.29	戸田・岩田地崎JV	65-7007
②	国道106号 腹帯地区道路工事	H26.12.3～H29.6.30	大豊・佐田JV	79-1855
③	国道106号 下川井トンネル工事	H26.12.16～H31.3.29	大成建設㈱	77-5653
④	国道106号 箱石地区道路工事	H26.12.17～H30.2.28	㈱安藤・間	85-1525
⑤	国道106号 磯鶏地区道路工事	H28.4.1～H31.9.27	大成建設㈱	77-5162

No.	工　事　名	工　期	受 注 者	現場事務所TEL
⑥	小山田松山地区道路改良工事	H28.8.3～H29.8.10	㈱淺沼組	77-5356
⑦	国道106号　茂市トンネル工事	H28.11.26～H31.3.15	前田建設工業㈱	79-1685
⑧	国道106号　小山田地区道路工事	H29.4.1～H31.6.28	飛島建設㈱	77-5322
⑨	川井腹帯地区道路改良工事	H29.4.3～H30.3.20	大豊建設㈱	77-3750

宮古箱石道路（宮古市藤原～宮古市箱石）工事状況　　平成29年6月15日現在

④施工：安藤・間



(仮)新箱石トンネルの掘削を行っています。全長1493mのうち1071mまで進んでいます。




(仮)上片巣橋A1橋台の床堀りを行っています。

①施工：戸田・岩田地崎JV



(仮)腹帯第1トンネルを掘るための作業用トンネルを掘削しています。




(仮)上茂市橋P1橋脚では、フーチング鉄筋を組み立てています。

⑥施工：淺沼組



(仮)小山田こ道橋P1橋脚では、鉄筋組立を行っています。

⑤施工：大成建設



藤原・磯鶏地区で山を掘削して土砂を搬出しています。

宮古箱石道路　（宮古市藤原～宮古市箱石）　延長 約33km



③施工：大成建設



(仮)下川井トンネルの掘削を行っています。全長2050mのうち191mまで進んでいます。



トンネル出口側の古田地区で、国道を切り回すために護岸の拡幅工事を行っています。

②施工：大豊・佐田JV



（仮）腹帯橋P3橋脚のコンクリート打設が終わり、足場解体を始めます。

⑦施工：前田建設工業



(仮)下茂市橋P1橋脚を施工するための仮締切工を行っています。

⑧施工：飛島建設



函渠工を施工するため、一般国道45号「宮古道路」の切替え工事を行いました。

宮古市キャラクター利用許可　水　第1091号