
Ｒ８工事現場等見学可能箇所リスト（秋田県内）



①雄物川下流河川改修事業（川崎地区築堤、向野地区築堤）
②雄物川秋田地区防災ST整備
（秋田市、秋田県、国の連携による総合的治水対策）
③雄物川上流山田堰改築工事
④米代川 能代地区河道掘削工事
⑤日本海沿岸東北自動車道　遊佐象潟道路
⑥堀木トンネル外照明設備工事
⑦東北中央道　真室川雄勝道路
⑧種梅入口交差点改良
⑨大覚野峠防災
⑩秋田港防波堤築造等工事
⑪成瀬ダム建設事業
⑫鳥海ダム本体建設（第1期）工事
⑬玉川ダム・玉川酸性水中和処理施設
⑭八幡平山系直轄砂防事業　赤倉沢第１砂防堰堤
⑮八幡平山系直轄砂防事業　片倉沢第２砂防堰堤
⑯八幡平山系直轄砂防事業　水沢第１砂防堰堤工事現場

R8.4月作成

R８工事現場等見学可能箇所リスト（秋田県内版）

R8.4月作成

番号	県名	分野	分類	名称	所在地	見学可能期間	内容	関連URL	トイレ	大型バス駐車場	備考	問合せ・申込先
①	秋田	河川	工事現場見学	雄物川下流部河川改修事業 ・川崎地区築堤 ・向野地区築堤	秋田市雄和女米木川崎　ほか	令和8年4月～ 10：00～16：00（土日、祝祭日を除く）	築堤を構築するための基盤強化対策として地盤改良工（スラリー撹拌）を行います。大型の３点支持式一軸大口径機械（φ2000）で現地盤をセメントとの撹拌混合を行い、深さ6m～20m程度のコンクリート基礎を構築します。	https://www.thr.mlit.go.jp/akita/river/omonogekijin/index.html 秋田河川国道事務所HP（雄物川激甚災害対策特別緊急事業）	有（仮設）	無	駐車スペースが狭小になると思われます。マイクロバス程度であればご案内可能です。	秋田河川国道事務所 工務第一課 TEL：018-864-2286
②	秋田	河川	工事現場見学	雄物川下流防災拠点整備 （併せて　古川総合的治水対策）	秋田市仁井田	令和8年4月～ 10：00～16：00（土日、祝祭日を除く）	平成29年洪水、令和5年などに大きな浸水被害を受けた古川沿川地域の総合的な治水対策を県、市、国の連係で実施中。国の整備として令和8年度完成を目指して防災STを整備中です。	https://www.thr.mlit.go.jp/akita/river/10_ryuuikichisuikyougikai/index2.html	有（仮設）	無	大型用駐車場は工事区域が広いので、あらかじめ教えてもらえれば対応可	秋田河川国道事務所 工務第一課、流域治水課 TEL：018-864-2286
③	秋田	河川	工事現場見学	雄物川上流山田堰改築工事	湯沢市上関	令和8年4月～5月、10月～ 10：00～16：00（土日、祝祭日を除く）	■堰改築事業 　山田堰は、田んぼに水を引くために、川の水をせきあげる施設です。 　昭和２７年に築造され老朽化が著しく、現在改築（造り替え）工事を行っています。 　改築にあたってはこれまでの固定堰から、洪水時にまちを守るため可動堰へ改築します。	https://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/01_kawa/yamadatousyukou/index.html	無	有	・令和８年５月まで見学が可能です。その後は出水期のため休止期間となり、１０月に工事を再開します。	湯沢河川国道事務所 工務第一課 TEL：0183-73-5504
④	秋田	河川	工事現場見学	米代川 能代地区河道掘削工事	能代市	令和8年6月～ 10:00～16:00（土日、祝祭日を除く）	米代川にて流下能力が低く、背後地に資産が集中している区間において、河道掘削を実施し浸水被害軽減を図ります。	http://www1a.thr.mlit.go.jp/Bumon/J75301/noshiro/jimusyo/gaiyou/r7_gaiyou/kasen_gaiyou_noshiro071201.pdf	有（仮設）	無	具体的な時期や工事内容等は担当までご相談下さい。	能代河川国道事務所 工務第一課 TEL：0185-70-1174
⑤	秋田	道路	工事現場見学	日本海沿岸東北自動車道 遊佐象潟道路	秋田県にかほ市	令和8年5月～ 10：00～16：00（土日、祝祭日を除く） ※工事の進捗状況により変わります	■道路改築事業 　高速道路の建設現場を見学できます。 　ICT技術を活用した土工、舗装工を見学できます。 　タイミングが合えば、工事監督体験（Co受入試験や配筋確認等）も可能です。	http://www1a.thr.mlit.go.jp/Bumon/J75001/road/01_gaiyou/02_yuza/index.html	有（仮設）	無	現場内が狭い、進入が急勾配箇所があるため、見学車両については要相談。	秋田河川国道事務所 工務第二課 TEL：018-864-2287
⑥	秋田	道路	工事現場見学	桂巣トンネル外照明設備工事	仙北市田沢湖生保内	令和8年9月～10月 13：00～16：00（土日、祝祭日を除く）	安全・安心な道路交通を確保するために老朽化した照明を新しい照明に更新する工事を実施。		有（仮設）	無	国道46号	秋田河川国道事務所 防災課 TEL：018-864-2294
⑦	秋田	道路	工事現場見学	東北中央道　真室川雄勝道路	秋田県湯沢市上院内	令和8年4月～ 10：00～16：00（土日、祝祭日を除く） ※工事の進捗状況により変わります	■道路改築事業 　高速道路の建設現場を見学できます。 　橋梁基礎工、下部工、上部工工事、トンネル坑門工、落雪防止柵工工事等の施工状況を見学できます。	http://www.thr.mlit.go.jp/Bumon/J75201/02_miti/gaiyou/syoukai/mamuro_ogachi.pdf	有（仮設）	無（要相談）	現場内が狭い、進入が急勾配箇所があるため、見学車両については要相談。	湯沢河川国道事務所 工務第二課 TEL 0183-73-5519
⑧	秋田	道路	工事現場見学	種梅入口交差点改良	能代市二ツ井町	令和8年6月～ 10:00～16:00（土日、祝祭日を除く）	交差点改良として立体化を図り、交通事故の削減及び交通の円滑化を図るものです。	http://www1a.thr.mlit.go.jp/Bumon/J75301/noshiro/jimusyo/gaiyou/r7_gaiyou/douro_doc04.pdf	有（仮設）	無	具体的な時期や工事内容等は担当までご相談下さい。	能代河川国道事務所 道路管理課 TEL：0185-70-1276
⑨	秋田	道路	工事現場見学	大覚野峠防災	仙北市～北秋田市	令和8年6月～10月 10:00～16:00（土日、祝祭日を除く）	一般国道１０５号の仙北市～北秋田市内における地すべりや雪崩・落石等による通行止めに対し、災害に強いネットワークの確保を目的とする防災事業です。	http://www1a.thr.mlit.go.jp/Bumon/J75301/noshiro/jimusyo/gaiyou/r7_gaiyou/douro_doc07.pdf	有（仮設）	無	具体的な時期や工事内容等は担当までご相談下さい。	能代河川国道事務所 工務第二課 TEL：0185-70-1248

⑪	秋田	港湾	工事現場見学	秋田港防波堤築造等工事	秋田市秋田港	令和8年6月～7月中旬頃 ※7月下旬となる場合は要調整 10:00～16:00（土日、祝祭日を除く）	沖合からの波を軽減し、船舶が安全に接岸及び荷役作業ができるようするため、防波堤を整備しております。	https://www.pa.thr.mlit.go.jp/akita/	有（仮設）	有	防波堤築造の現場までは、船で移動する（職員を除く1回当たりの乗船者数16名まで。超える場合は回数で対応可） 荒天により船が使用できない場合は、陸上から防波堤ケーソン製作を見学可能。	秋田港湾事務所 企画調整課 TEL 018-857-0775
⑫	秋田	ダム	工事現場見学	成瀬ダム建設事業	雄勝郡東成瀬村椿川	令和8年6月～10月 10:00～16:00（土日、祝祭日を除く） ※工事の進捗状況により変わります	国内最大級のＣＳＧダムがいよいよ完成間近！ ～今しか見られない“巨大ダムの建設現場”体感してみませんか～ 建設中の成瀬ダムの工事現場を見学できます	http://www1a.thr.mlit.go.jp/Bumon/j75701/homepage/index.html	有（仮設）	有	現場内の道路が急勾な配箇所があるため、見学車両については要相談。	成瀬ダム工事事務所 用地課 ＴＥＬ　0182-89-8450
⑬	秋田	ダム	工事現場見学	鳥海ダム本体建設（第1期）工事	由利本荘市鳥海町百宅	令和8年6月～10月 10:00～12:00 13:00～15:30 （土日、祝祭日を除く）	■建設ダム事業 子吉川沿川の洪水被害の低減、流水の正常な機能の維持、水道用水の供給、発電を目的としたダムを建設しております。	https://www.thr.mlit.go.jp/chokai/tour.html	有（仮設）	有	・百宅線は道路幅が狭いため、通行には注意が必要です（待避帯あり）。鳥海線からも通行可能ですが、部分的に道路が狭くなっています。 ・大型バスは1台まで、普通車は13台まで駐車可能です。（今後、増設予定。）	鳥海ダム工事事務所 調査設計課 TEL 0184-23-5120
⑭	秋田	ダム	施設見学	玉川ダム・玉川酸性水中和処理施設	仙北市田沢湖玉川	令和8年6月～7月初旬 13:00～17:00（出水対応の場合は不可）	■ダム＆中和処理施設管理 玉川ダムは、雄物川水系の洪水被害の軽減、流水の正常な機能の維持、かんがい用水の補給、上水道・工業用水道の供給と発電のために建設され、1991年より管理を行っています。また、ダム建設と併せて玉川酸性水中和処理施設を新設し、1989年から運転を行っています。	https://www.thr.mlit.go.jp/tamagawa/ 玉川ダム管理所HP	有（ダムサイト常設）	有	・見学場所周辺は食堂、飲食物を販売する店舗がないことから来場前に食事を済ませるか飲食物を用意していただく必要があります。 ・田沢湖駅から見学場所への移動は玉川ダム管理所マイクロバスによる移動となります。	玉川ダム管理所 管理係 TEL 0187-49-2170
⑮	秋田	その他	工事現場見学	赤倉沢第1砂防堰堤工事現場 （八幡平山系直轄砂防事業）	仙北市田沢湖生保内	令和8年6月～令和8年10月 （土日、祝祭日を除く）	■砂防事業 土砂災害防止を目的として整備を進めている砂防堰堤工事です。 R8年度は砂防堰堤本体コンクリート打設や鋼製スリット等の施工を予定しています。	https://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/17_sabou/kouji/02-kouji.html	有（仮設）	無	・現場内が狭く、進入路に急勾配箇所があるため、見学車両については事前にご相談ください	湯沢河川国道事務所 流域治水課 TEL 0183-73-5544
⑯	秋田	その他	工事現場見学	片倉沢第2砂防堰堤工事現場 （八幡平山系直轄砂防事業）	仙北市田沢湖生保内	令和8年6月～令和8年10月 （土日、祝祭日を除く）	■砂防事業 土砂災害防止を目的として整備を進めている砂防堰堤工事です。 R8年度は砂防堰堤本体コンクリート打設の施工を予定しています。	https://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/17_sabou/kouji/02-kouji.html	有（仮設）	有	・駐車箇所から工事施工箇所まで5分程度徒歩移動が必要です	湯沢河川国道事務所 流域治水課 TEL 0183-73-5544
⑰	秋田	その他	工事現場見学	水沢第1砂防堰堤工事現場 （八幡平山系直轄砂防事業）	仙北市田沢湖生保内	令和8年6月～令和8年10月 （土日、祝祭日を除く）	■砂防事業 土砂災害防止を目的として整備を進めている砂防堰堤工事です。 R8年度は砂防堰堤本体コンクリート打設のの施工を予定しています。	https://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/17_sabou/kouji/02-kouji.html	有（仮設）	有	・駐車箇所から工事施工箇所まで5分程度徒歩移動が必要です	湯沢河川国道事務所 流域治水課 TEL 0183-73-5544