令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定				令和7年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	1.8K+103	五十沢 左岸	兜橋 1			1							流下能力不足による桁下高不足		伏黒	伊達市	伏黒出張所
阿武隈川	4.0K+10 4.4K+100	五十沢 左岸	堤体漏水 2		490 190				490 190			シート張			伏黒	伊達市	
阿武隈川	4.2K 6.6K	五十沢 左岸	越水(溢水) 3	2,161 2,161				2,161 2,161				積土のう	流下能力不足、危険箇所6.0k		伏黒	伊達市	
阿武隈川	4.4K 4.4K+100	五十沢 左岸	基礎地盤漏水 4		100 0				100 0			月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市	
阿武隈川	6.4K+190 7.2K	五十沢 左岸	基礎地盤漏水 5		610 200				610 210			月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市	
阿武隈川	6.4K+190	五十沢 左岸	梁川大橋 6			1					1		流下能力不足による桁下高不足		伏黒	伊達市	
阿武隈川	6.8K 8.2K	五十沢 左岸	越水(溢水) 7	1,571 1,571				1,331 1,331				積土のう	流下能力不足、危険箇所8.2k		伏黒	伊達市	
阿武隈川	7.2K 8.2K+30	川内 左岸	堤体漏水 8		1,030 0				1,030 0			シート張			伏黒	伊達市	
阿武隈川	7.2K+5	川内 左岸	滝川樋管 9			1				1			S27設置　管体補修が必要		伏黒	伊達市	
阿武隈川	8.2K 10.6K	徳江 左岸	越水(溢水) 10	2,483 2,483				1,751 1,751				積土のう	流下能力不足、危険箇所8.4k		伏黒	国見町	
阿武隈川	8.2K+105 8.4K+160	徳江 左岸	堤体漏水 11		255 0				255 0			シート張			伏黒	国見町	
阿武隈川	8.6K+65 10.0K	徳江 左岸	基礎地盤漏水 12		1,335 0				1,335 0			月の輪工 釜段工			伏黒	国見町	
阿武隈川	8.6K+85 10.0K	徳江 左岸	堤体漏水 13		1,315 0				1,315 0			シート張			伏黒	国見町	
阿武隈川	9.6K+85	徳江 左岸	徳江水管橋 14			1					1		流下能力不足による桁下高不足		伏黒	国見町	
阿武隈川	10.2K	徳江 左岸	徳江大橋 15			1					1		流下能力不足による桁下高不足		伏黒	国見町	
小　計				6,215 6,215	5,135 390	0 5	0 0	5,243 5,243	5,135 400	0 1	0 3						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定				令和7年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	10.8K 11.8K	上郡 左岸	越水(溢水) 16	1,008 1,008				611 611				積土のう	堤防高不足(11.0k+170m～11.2k+40m)、危険箇所11.2k		伏黒	国見町	伏黒出張所
阿武隈川	11.4K 11.6K+71	上郡 左岸	堤体漏水 17		271 0				271 0			シート張			伏黒	桑折町	
阿武隈川	11.6K+149 11.8K+190	上郡 左岸	堤体漏水 17-1		241 0				241 190			シート張			伏黒	桑折町	
阿武隈川	11.4K 11.6K	上郡 左岸	基礎地盤漏水 18		200 0				200 0			月の輪工 釜段工			伏黒	桑折町	
阿武隈川	11.8K+140	上郡 左岸	伊達崎橋 19				1				1		流下能力不足による桁下高不足、径間長不足(構造令に不合致)		伏黒	桑折町	
阿武隈川	11.8K 13.8K	上郡 左岸	越水(溢水) 20		1,874 1,874				1,895 1,895			積土のう	流下能力不足		伏黒	桑折町	
阿武隈川	12.8K+140 13.4K+100	上郡 左岸	堤体漏水 21		560 0				560 560			シート張			伏黒	桑折町	
阿武隈川	13.6K+80 14.0K+30	上郡 左岸	堤体漏水 22		350 230				350 350			シート張			伏黒	桑折町	
阿武隈川	13.6K+80 16.0K+180	上郡 左岸	基礎地盤漏水 23		2,500 2,150				2,500 360			月の輪工 釜段工			伏黒	桑折町	
阿武隈川	14.2K+190 16.0K+180	上郡 左岸	堤体漏水 24		1,790 0				1,790 1,790			シート張			伏黒	桑折町	
阿武隈川	17.4K 18.0K+170	伊達 左岸	堤体漏水 25		770 770				770 770			シート張			伏黒	伊達市	
阿武隈川	17.4K 18.0K+170	伊達 左岸	基礎地盤漏水 26		770 0				770 0			月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市	
阿武隈川	17.6K+125	伊達 左岸	旧伊達橋 27				1				1		流下能力不足による桁下高不足、径間長不足(構造令に不合致)		伏黒	伊達市	
阿武隈川	18.8K 19.2K	伊達 左岸	越水(溢水) 28		266 266				266 266			積土のう	流下能力不足		福島	福島市	
阿武隈川	19.0K+60 19.8K+100	瀬上 左岸	堤体漏水 29		840 700				840 840			シート張			福島	福島市	
阿武隈川	19.2K+175	瀬上 左岸	瀬ノ上第1樋管 30			1				1			S9設置　空洞化対策が必要		福島	福島市	
小　計				1,008 1,008	10,432 5,990	0 1	0 2	611 611	10,453 7,021	0 1	0 2						

注)上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定				令和7年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	19.4K 20.2K	瀬上 左岸	越水(溢水)						702 702			積土のう	河道HQ式による評価から計算水位による評価に変更		福島	福島市	伏黒出張所
阿武隈川	20.2K 20.2K+190	瀬上 左岸	堤体漏水 31		190 190				190 190			シート張			福島	福島市	
阿武隈川	20.4K 21.2K	瀬上 左岸	越水(溢水) 32		729 729				729 729			積土のう	堤防高不足(20.2k+190m～21.0k+90m)、危険箇所20.6k		福島	福島市	
阿武隈川	21.4K 21.8K	瀬上 左岸	越水(溢水) 33		531 531				531 531			積土のう	流下能力不足、危険箇所21.6k		福島	福島市	
阿武隈川	21.6K+150	鎌田 左岸	鎌田大橋 34				1				1		流下能力不足による桁下高不足(構造令に不合致)		福島	福島市	
阿武隈川	22.2K 22.6K+140	鎌田 左岸	堤体漏水 35		540 0				540 540			シート張			福島	福島市	
阿武隈川	22.2K 24.0K	鎌田 左岸	越水(溢水) 36		1,410 1,410				1,410 1,410			積土のう	流下能力不足、危険箇所23.2k		福島	福島市	
阿武隈川	22.4K+100	鎌田 左岸	下釜樋管 37			1				1			H3設置　閉門対策が必要		福島	福島市	
阿武隈川	23.2K+170 23.4K+90	腰浜 左岸	堤体漏水 38		120 0				120 120			シート張			福島	福島市	
阿武隈川	23.2K+170 23.6K+130	腰浜 左岸	基礎地盤漏水 39		360 0				360 50			月の輪工 釜段工			福島	福島市	
阿武隈川	23.4K+160 23.8K+80	腰浜 左岸	堤体漏水 40		320 0				320 320			シート張			福島	福島市	
阿武隈川	23.8K+20	腰浜 左岸	文知摺橋 41				1						流下能力不足による桁下高不足 桁下高、計算水位の精査		福島	福島市	
阿武隈川	24.4K	腰浜 左岸	福島第2樋管							1			R2～3年浸透対策完了 (遮水シート＋護岸)		福島	福島市	
阿武隈川	24.6K 25.6K	腰浜 左岸	越水(溢水)						1,012 1,012			積土のう	河道HQ式による評価から計算水位による評価に変更		福島	福島市	
阿武隈川	24.6K+115 26.6K+100	腰浜 左岸	堤体漏水 42		1,985 1,985				1,985 1,415			シート張			福島	福島市	
阿武隈川	25.2K+65	腰浜 左岸	三本木橋 43				1				1		流下能力不足による桁下高不足		福島	福島市	
小　計				0 0	6,185 4,845	0 1	0 3	0 0	7,899 7,019	0 2	0 2						

注)上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定				令和7年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	26.0K+90 26.6K+100	腰浜 左岸	基礎地盤漏水 44		570 0				570 0			月の輪工 釜段工			福島	福島市	伏黒出張所
阿武隈川	26.6K	福島 左岸	福島第3樋管 45				1				1		S50設置　閉門対策が必要		福島	福島市	
阿武隈川	26.8K 27.2K	福島 左岸	越水(溢水)						424 424			積土のう	河道HQ式による評価から計算水位による評価に変更		福島	福島市	
阿武隈川	27.0K+80	福島 左岸	松齢橋 46				1				1		流下能力不足による桁下高不足、径間長不足(構造令に不合致)		福島	福島市	
阿武隈川	27.0K+105	福島 左岸	大仏橋(下流側) 47				1				1		流下能力不足による桁下高不足		福島	福島市	
阿武隈川	27.0K+120	福島 左岸	大仏橋(上流側) 48				1				1		流下能力不足による桁下高不足		福島	福島市	
阿武隈川	27.6K+35	福島 左岸	天神橋 49				1				1		流下能力不足による桁下高不足、径間長不足(構造令に不合致)		福島	福島市	
阿武隈川	28.0K 28.4K	福島 左岸	越水(溢水) 50		308 308				519 519			積土のう	危険箇所28.2k		福島	福島市	
阿武隈川	28.4K+115	福島 左岸	弁天橋 51				1				1		流下能力不足による桁下高不足		福島	福島市	
阿武隈川	30.0K+85	福島 左岸	蓬莱橋 52				1			1			流下能力不足による桁下高不足		福島	福島市	
小　計				0 0	878 308	0 0	0 7	0 0	1,513 943	0 1	0 6						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定 堤防(m) A	令和8年度評定 堤防(m) B	令和8年度評定 工作物(箇所) A	令和8年度評定 工作物(箇所) B	令和7年度評定 堤防(m) A	令和7年度評定 堤防(m) B	令和7年度評定 工作物(箇所) A	令和7年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
阿武隈川	1.2K 1.8K	舟生 右岸	越水(溢水) 53	412 412				412 412				積土のう	流下能力不足、危険箇所1.2k		伏黒	伊達市	伏黒出張所
阿武隈川	3.6K 4.0K	舟生 右岸	越水(溢水) 54	248 248				248 248				積土のう			伏黒	伊達市	
阿武隈川	4.0K 4.6K	舟生 右岸	越水(溢水) 55	423 423				423 423				積土のう			伏黒	伊達市	
阿武隈川	6.4K 6.4K+35	梁川 右岸	堤体漏水 56		35 35				35 35			シート張			伏黒	伊達市	
阿武隈川	6.4K+90 7.2K+30	梁川 右岸	堤体漏水 57		740 310				740 310			シート張			伏黒	伊達市	
阿武隈川	6.8K 7.0K	梁川 右岸	越水(溢水) 58	162 162					162 162			積土のう	河道HQ式による評価から計算水位による評価に変更		伏黒	伊達市	
阿武隈川	7.2K 7.4K	梁川 右岸	越水(溢水) 59	130 130				130 130				積土のう			伏黒	伊達市	
阿武隈川	7.4K 7.8K	梁川 右岸	越水(溢水) 60	292 292					292 292			積土のう	河道HQ式による評価から計算水位による評価に変更		伏黒	伊達市	
阿武隈川	7.8K 9.4K	梁川 右岸	越水(溢水) 61	1,747 1,747				1,747 1,747				積土のう	流下能力不足、危険箇所8.4k		伏黒	伊達市	
阿武隈川	8.6K+100 9.0K+150	梁川 右岸	堤体漏水 62		450 0				450 0			シート張			伏黒	伊達市	
阿武隈川	8.8K+35 9.0K+150	梁川 右岸	基礎地盤漏水 63		330 0				330 0			月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市	
阿武隈川	9.4K 10.4K	梁川 右岸	越水(溢水) 64	856 856					583 583			積土のう	河道HQ式による評価から計算水位による評価に変更		伏黒	伊達市	
阿武隈川	10.0K+40 11.0K	東根川 右岸	堤体漏水 65		960 0				960 200			シート張			伏黒	伊達市	
阿武隈川	10.0K+40 11.0K	東根川 右岸	基礎地盤漏水 66		960 0				960 0			月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市	
阿武隈川	10.4K 11.6K	東根川 右岸	越水(溢水) 67	1,110 1,110					909 909			積土のう	河道HQ式による評価から計算水位による評価に変更		伏黒	伊達市	
小　計				5,380 5,380	3,475 345	0 0	0 0	2,960 2,960	5,421 2,491	0 0	0 0						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定 堤防(m) A	令和8年度評定 堤防(m) B	令和8年度評定 工作物(箇所) A	令和8年度評定 工作物(箇所) B	令和7年度評定 堤防(m) A	令和7年度評定 堤防(m) B	令和7年度評定 工作物(箇所) A	令和7年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
阿武隈川	11.8K 13.8K	伏黒 右岸	越水(溢水) 68		2,158 2,158				1,309 1,309			積土のう	流下能力不足、危険箇所12.2k		伏黒	伊達市	伏黒出張所
阿武隈川	16.0K 16.2K+100	伏黒 右岸	堤体漏水 69		300 300				300 300			シート張			伏黒	伊達市	
阿武隈川	16.0K 16.2K+100	伏黒 右岸	基礎地盤漏水 70		300 0				300 0			月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市	
阿武隈川	17.4K+120 17.6K+120	伏黒 右岸	堤体漏水 71		200 200				200 200			シート張			伏黒	伊達市	
阿武隈川	17.4K+120 17.6K+120	伏黒 右岸	基礎地盤漏水 72		200 0				200 0			月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市	
阿武隈川	19.4K+65 20.0K+175	岡部 右岸	堤体漏水 73		800 135				800 800			シート張			福島	福島市	
阿武隈川	19.4K+65 20.0K+175	岡部 右岸	基礎地盤漏水 74		800 0				800 0			月の輪工 釜段工			福島	福島市	
阿武隈川	19.6K 20.4K	岡部 右岸	越水(溢水) 75		911 911				911 911			積土のう	堤防高不足		福島	福島市	
阿武隈川	20.4K 20.8K	岡部 右岸	越水(溢水) 76		430 430				430 430			積土のう	堤防高不足		福島	福島市	
阿武隈川	20.8K 21.6K	岡部 右岸	越水(溢水) 77		824 824				824 824			積土のう	堤防高不足		福島	福島市	
阿武隈川	21.6K 21.8K	岡部 右岸	堤体漏水 78		80 80				80 80			シート張			福島	福島市	
阿武隈川	21.6K 21.8K	岡部 右岸	基礎地盤漏水 79		80 0				80 0			月の輪工 釜段工			福島	福島市	
阿武隈川	22.6K+145 23.2K+120	岡部 右岸	堤体漏水 80		630 255				630 630			シート張			福島	福島市	
阿武隈川	22.8K+105 23.2K+100	岡部 右岸	基礎地盤漏水 81		465 0				465 0			月の輪工 釜段工			福島	福島市	
阿武隈川	23.0K 23.6K	岡部 右岸	越水(溢水) 82		696 696				1,446 1,446			積土のう	河道HQ式による評価から計算水位による評価に変更		福島	福島市	
小　計				0 0	8,874 5,989	0 0	0 0	0 0	8,775 6,930	0 0	0 0						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定 堤防(m) A	令和8年度評定 堤防(m) B	令和8年度評定 工作物(箇所) A	令和8年度評定 工作物(箇所) B	令和7年度評定 堤防(m) A	令和7年度評定 堤防(m) B	令和7年度評定 工作物(箇所) A	令和7年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
阿武隈川	24.0K 24.2K	岡部 右岸	越水(溢水) 83		212 212				212 212			積土のう	堤防高不足、危険箇所24.0k		福島	福島市	伏黒出張所
阿武隈川	25.6K+170 26.2K+100	渡利 右岸	堤体漏水 84		690 690				690 230			シート張			福島	福島市	
阿武隈川	25.6K+170 26.2K+100	渡利 右岸	基礎地盤漏水 85		690 0				690 0			月の輪工 釜段工			福島	福島市	
阿武隈川	26.4K 27.0K	渡利 右岸	越水(溢水) 86		559 559				1,453 1,453			積土のう	河道HQ式による評価から計算水位による評価に変更		福島	福島市	
阿武隈川	26.8K 27.0K	渡利 右岸	堤体漏水 87		200 0				200 0			シート張			福島	福島市	
阿武隈川	27.6K 28.2K	渡利 右岸	越水(溢水) 88		486 486				486 486			積土のう	堤防高不足(26.8k～27.0k+50m) 危険箇所28.0k		福島	福島市	
小　計				0 0	2,837 1,947	0 0	0 0	0 0	3,731 2,381	0 0	0 0						
伏黒合計				12,603 12,603	37,816 19,814	0 7	0 12	8,814 8,814	42,927 27,185	0 5	0 13						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定				令和7年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
広瀬川	0.0K 0.0K+115	広瀬川 左岸	堤体漏水 89		115 0				115 5			シート張			伏黒	伊達市	伏黒出張所
広瀬川	0.0K 0.0K+115	広瀬川 左岸	基礎地盤漏水 90		115 0				115 0			月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市	
広瀬川	0.0K 1.4K	広瀬川 左岸	越水(溢水) 91	1,416 1,416				1,417 1,417				積土のう	流下能力不足		伏黒	伊達市	
広瀬川	0.2K+10 2.0K	広瀬川 左岸	堤体漏水 92		1,790 0				1,790 65			シート張			伏黒	伊達市	
広瀬川	0.2K+10 1.2K+10	広瀬川 左岸	基礎地盤漏水 93		1,000 0				1,000 0			月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市	
広瀬川	0.8K+100	広瀬川 左岸	広瀬大橋 94				1						流下能力不足による桁下高不足				
広瀬川	1.4K 1.6K	広瀬川 左岸	越水(溢水) 95	227 227					131 131			積土のう	河道HQ式による評価から計算水位による評価に変更		伏黒	伊達市	
広瀬川	1.4K+10	広瀬川 左岸	万代橋 96			1				1			流下能力不足による桁下高不足 (構造令に不合致)		伏黒	伊達市	
広瀬川	1.4K+185	広瀬川 左岸	広瀬橋 97			1				1			流下能力不足による桁下高不足 (構造令に不合致)		伏黒	伊達市	
広瀬川	1.6K 2.0K	広瀬川 左岸	越水(溢水) 98	382 382					307 307			積土のう	河道HQ式による評価から計算水位による評価に変更		伏黒	伊達市	
広瀬川	1.6K+140	広瀬川 左岸	鶴ヶ岡橋 99			1				1			流下能力不足による桁下高不足		伏黒	伊達市	
広瀬川	1.8K+120	広瀬川 左岸	観音橋 100			1				1			流下能力不足による桁下高不足		伏黒	伊達市	
広瀬川	2.0K+120	広瀬川 左岸	阿武隈急行広瀬川橋梁 101				1			1			桁下高、計算水位の精査		伏黒	伊達市	
小　計				2,025 2,025	3,020 0	0 4	0 2	1,417 1,417	3,458 508	0 5	0 0						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定				令和7年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
広瀬川	0.0K 1.0K+80	広瀬川 右岸	堤体漏水 102		530 0				654 4			シート張			伏黒	伊達市	伏黒出張所
広瀬川	0.0K 1.0K+80	広瀬川 右岸	基礎地盤漏水 103		530 0				654 0			月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市	
広瀬川	0.0K 1.0K	広瀬川 右岸	越水(溢水) 104	450 450				650 650				積土のう	流下能力不足 延長修正		伏黒	伊達市	
広瀬川	1.0K 1.4K	広瀬川 右岸	越水(溢水) 105	459 459				501 501				積土のう	流下能力不足 延長修正		伏黒	伊達市	
広瀬川	1.0K+100 2.0K	広瀬川 右岸	堤体漏水 106		1,115 0				1,115 407			シート張			伏黒	伊達市	
広瀬川	1.0K+100 1.2K+10	広瀬川 右岸	基礎地盤漏水 107		252 0				252 0			月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市	
広瀬川	1.4K 1.6K	広瀬川 右岸	越水(溢水) 108		215 215				215 215			積土のう	流下能力不足		伏黒	伊達市	
広瀬川	1.6K 2.0K	広瀬川 右岸	越水(溢水) 109	396 396					207 207			積土のう	河道HQ式による評価から計算水位による評価に変更		伏黒	伊達市	
小　計				1,305 1,305	2,642 215	0 0	0 0	1,151 1,151	3,097 833	0 0	0 0						
広瀬川合計				3,330 3,330	5,662 215	0 4	0 2	2,568 2,568	6,555 1,341	0 5	0 0						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定				令和7年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
摺上川	0.8K+20	摺上川左岸	幸橋 110				1						流下能力不足による桁下高不足		伏黒	伊達市	伏黒出張所
小　計				0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0						
摺上川合計				0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定 堤防(m) A	令和8年度評定 堤防(m) B	令和8年度評定 工作物(箇所) A	令和8年度評定 工作物(箇所) B	令和7年度評定 堤防(m) A	令和7年度評定 堤防(m) B	令和7年度評定 工作物(箇所) A	令和7年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
松川	0.2K 0.4K	松川 左岸	越水(溢水)						205 205			積土のう	河道HQ式による評価から計算水位による評価に変更		福島	福島市	
松川	0.4K 0.6K	松川 左岸	越水(溢水)						156 156			積土のう	河道HQ式による評価から計算水位による評価に変更		福島	福島市	
松川	0.2K+100 0.4K+100	松川 左岸	堤体漏水 111		153 153				153 153			シート張			福島	福島市	
松川	0.6K+66	松川 左岸	松川橋 112				1						流下能力不足による桁下高不足		福島	福島市	
松川	0.0K 0.4K	松川 右岸	越水(溢水) 113		436 436				438 438			積土のう	流下能力不足 延長修正		福島	福島市	
																	伏黒出張所
小　計				0 0	589 589	0 0	0 1	0 0	952 952	0 0	0 0						
松川合計				0 0	589 589	0 0	0 1	0 0	952 952	0 0	0 0						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定				令和7年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
荒川	0.0K 0.4K	荒川下流 左岸	越水(溢水) 114		414 414							積土のう	流下能力不足 合流点の本川水位で評価		八木田	福島市	伏黒出張所
荒川	0.0K+130	荒川下流 左岸	信夫橋 115				1				1		流下能力不足による桁下高不足(構造令に不合致)		八木田	福島市	
荒川	0.4K+40	荒川下流 左岸	JR東北本線須川橋梁(下流側) 116				1			1			流下能力不足による桁下高不足		八木田	福島市	
荒川	0.4K+55	荒川下流 左岸	JR東北本線須川橋梁(上流側) 117				1			1			流下能力不足による桁下高不足		八木田	福島市	
荒川	0.4K+100	荒川下流 左岸	矢剣樋管 118			1				1			S44設置　浸透対策が必要		八木田	福島市	
荒川	0.6K+40	荒川下流 左岸	あづま橋 119				1				1		流下能力不足による桁下高不足(構造令に不合致)		八木田	福島市	
荒川	1.0K+100	荒川下流 左岸	須川樋管 120			1				1			浸透対策が必要		八木田	福島市	
荒川	1.2K 1.8K	荒川下流 左岸	越水(溢水) 121		624 624				551 551			積土のう	流下能力不足 延長修正		八木田	福島市	
荒川	1.4K+70	荒川下流 左岸	八木田橋 122				1				1		流下能力不足による桁下高不足		八木田	福島市	
荒川	4.4K+165	荒川上流 左岸	仁井田橋 123				1				1		流下能力不足による桁下高不足		八木田	福島市	
荒川	5.0K 5.4K	荒川上流 左岸	越水(溢水) 124		383 383				353 353			積土のう	流下能力不足 延長修正		八木田	福島市	
荒川	5.4K 5.8K	荒川上流 左岸	越水(溢水) 125		447 447				214 214			積土のう	流下能力不足 延長修正		八木田	福島市	
荒川	5.4K+100	荒川上流 左岸	北島堰用水樋管 126			1				1			S35設置　浸透対策が必要		八木田	福島市	
荒川	6.0K 6.4K	荒川上流 左岸	越水(溢水) 127		418 418				278 278			積土のう	流下能力不足 延長修正		八木田	福島市	
荒川	6.4K 7.0K	荒川上流 左岸	越水(溢水) 128		598 598				598 598			積土のう	堤防高不足(6.6k) 危険箇所6.8k		八木田	福島市	
小　計				0 0	2,884 2,884	0 3	0 6	0 0	1,994 1,994	0 5	0 4						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定				令和7年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
荒川	7.4K 7.6K	荒川上流 左岸	越水(溢水) 129		190 190				220 220			積土のう	流下能力不足 延長修正		八木田	福島市	伏黒出張所
荒川	8.0K 8.4K	荒川上流 左岸	越水(溢水) 130		393 393				190 190			積土のう	流下能力不足 延長修正		八木田	福島市	
荒川	9.6K+15	荒川上流 左岸	荒川橋 131				1						流下能力不足による桁下高不足		八木田	福島市	
小　計				0 0	583 583	0 0	0 1	0 0	410 410	0 0	0 0						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定 堤防(m) A	令和8年度評定 堤防(m) B	令和8年度評定 工作物(箇所) A	令和8年度評定 工作物(箇所) B	令和7年度評定 堤防(m) A	令和7年度評定 堤防(m) B	令和7年度評定 工作物(箇所) A	令和7年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
荒川	0.0K 0.0K+140	荒川下流 右岸	堤体漏水 132		153 0				153 153			シート張			八木田	福島市	伏黒出張所
荒川	0.0K+140 0.8K+85	荒川下流 右岸	基礎地盤漏水 133		830 0				830 358			月の輪工 釜段工			八木田	福島市	
荒川	0.0K 1.0K	荒川下流 右岸	越水(溢水) 134		1,101 1,101							積土のう	堤防高不足(0.4k) 合流点の本川水位で評価		八木田	福島市	
荒川	1.2K+160 1.6K+20	荒川下流 右岸	基礎地盤漏水 135		235 215				235 0			月の輪工 釜段工			八木田	福島市	
荒川	1.6K 2.0K	荒川下流 右岸	越水(溢水) 136		360 360				175 175			積土のう	堤防高不足(1.6k) 延長修正		八木田	福島市	
荒川	4.2K 4.4K	荒川上流 右岸	越水(溢水) 137		200 200				200 200			積土のう	流下能力不足		八木田	福島市	
荒川	4.4K 4.8K	荒川上流 右岸	越水(溢水) 138		392 392				392 392			積土のう	堤防高不足(4.6k) 危険箇所4.6k		八木田	福島市	
荒川	4.8K 5.4K	荒川上流 右岸	越水(溢水) 139		657 657				464 464			積土のう	流下能力不足 延長修正		八木田	福島市	
荒川	5.4K 5.8K	荒川上流 右岸	越水(溢水) 140		461 461				461 461			積土のう	流下能力不足		八木田	福島市	
荒川	6.4K 6.6K	荒川上流 右岸	越水(溢水) 141		323 323				323 323			積土のう	流下能力不足		八木田	福島市	
荒川	6.8K 7.2K	荒川上流 右岸	越水(溢水) 142		425 425				190 190			積土のう	流下能力不足 延長修正		八木田	福島市	
荒川	7.4K 7.6K	荒川上流 右岸	越水(溢水) 143		215 215				215 215			積土のう	流下能力不足		八木田	福島市	
小　計				0 0	5,352 4,349	0 0	0 0	0 0	3,638 2,931	0 0	0 0						
荒川合計				0 0	8,819 7,816	0 3	0 7	0 0	6,042 5,335	0 5	0 4						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長