２．平成１８年度社会資本整備事業調整費等のポイント

※（P ○）の付いているものは、
箇所別説明資料のページです。

主要事業箇所の概要

社会資本整備事業調整費【事業調整の部】

《河川関係》

（直轄事業）

○**“最上川水系最上川中流庭月地区”**（山形県最上郡鮭川村）において、山形県の経営体育成基盤整備事業（鮭川左岸地区）と相互調整し、**築堤等の事業推進**を図ります。 (P8)

社会資本整備事業調整費【事業推進の部】

《河川関係》

（直轄事業）

○**“北上川水系南沢川”**（宮城県登米市）において、**河道掘削と築堤を推進**し、流下能力の向上による洪水被害の軽減を図ります。 (P9)

○**“子吉川水系子吉川石脇地区”**（秋田県由利本荘市）において、**河道掘削を推進**させ、流下能力の向上による洪水被害の軽減を図るとともに、「秋田わかすぎ国体」のカヌー競技進行を支援します。 (P10)

《道路関係》

（直轄事業）

○　交通混雑の緩和、広域交流及び地域の活性化等を図る一般国道４７号**“仙台北部道路”**（宮城県宮城郡利府町～黒川郡富谷町）の利府しらかし台IC～富谷JCT(仮)までの**改良工事の推進**を図ります。 (P11)

○　地域間交流の促進、代替路の確保等を図る一般国道７号**“仁賀保本荘道路”**（秋田県由利本荘市）の**西目トンネル、孔雀館トンネル工事の推進**を図り、平成１９年度内の部分供用を図ります。 (P12)

景観形成事業推進費

《河川関係》

（直轄事業）

○**“岩木川水系岩木川鶴田右岸地区”**（青森県北津軽郡鶴田町）において河道掘削及び築堤を行い、流下能力の向上を図るほか、**掘削法面を間伐材を利用した杭柵で保護**することで、岩木川・岩木山と一体となった良好な河川景観を保全します。（P13）

○**“北上川上流一関遊水池　衣川地区”**（岩手県西磐井郡平泉町～奥州市）において築堤及び取付道路の整備を推進し、世界文化遺産登録に向けた平泉町のまちづくりを支援します。（P14）

○**“阿武隈川上流”**（福島県福島市）において、河川沿いの歴史的建物と調和している石積み護岸の老朽化が著しいため、補修を行い、施設の機能維持及び良好な河川景観の形成を図ります。（P15）

（補助事業）

○**“一級河川桜川”**（福島県田村郡三春町）において、**「石積護岸」を整備**し、頻発する浸水被害解消を図るとともに、「城下町三春」の景観向上を図ります。（P16）

《道路関係》

（直轄事業）

○　交通混雑の解消を図る一般国道１０１号**“浪岡五所川原道路”**（青森県五所川原市）において、**折畳み式の防雪柵を設置**し、津軽平野や岩木山等の良好な眺めを阻害しないようにします。（P17）

○　交通混雑の解消を図る一般国道４号**“平泉バイパス”**（岩手県西磐井郡平泉町）において、中尊寺東物見台からのすばらしい眺めを阻害しないように植樹を行い、世界遺産登録に向けた平泉町のまちづくりを支援します。（P18）

《街路関係》

（補助事業）

○　地域の催し等が数多く開催される本宮町中心市街地の**“(都)吹上荒町線外１線”**（福島県安達郡本宮町）において、**地域住民と一体となった景観形成の取り組み**により、良好な沿道空間の整備を図ります。（P19）

災害対策等緊急事業推進費

《道路関係》

（直轄事業）

○　一般国道４８号**“岳山（だけやま）地区”**（仙台市青葉（あおば）区）において、今年の春の雪解け後に行った緊急点検で、落石発生及び河川護岸の擁壁下部の浸食が発見されたため、恒久的な対策を実施し、安全で安心な交通の確保を図ります。　（P20）

（補助事業）

○雪崩危険箇所の抜本的な対策を図る、国道４５９号**“宮古（みやこ）バイパス”**（福島県喜多方市（きたかたし））において、平成１８年２月に雪崩が発生し、延べ６日間にわたり全面通行止めとなったため、**雪崩危険箇所を緊急回避するトンネル工を実施**し、通行車輌の安全性の確保を図ります。　（P21）