資　料　９

今後の治水対策のあり方について
中間とりまとめ（案）

平成２２年　９月　３日
国土交通省　東北地方整備局

個別ダム検証の進め方等（案）

●個別ダムの検証は、下図のような流れで行うこととしてはどうか
※なお、今後の治水理念の構築については、別途検討する

［ア］ 有識者会議「中間とりまとめ」公表（平成 22 年夏頃）

↓

［イ］ 河川及びダム事業の再評価実施要領細目の策定

↓

［ウ］ 国土交通大臣が個別ダム検証に係る検討を指示又は要請

直轄ダム　→　地方整備局等に指示
水機構ダム　→　水資源機構及び地方整備局に指示
補助ダム　→　都道府県に要請

↓

【個別ダム検証に係る検討の流れ】

［エ］ 検討主体による個別ダムの検証に係る検討※1

検討主体：地方整備局等、水資源機構、都道府県

［オ］ 検証対象ダム事業等の点検

・基本計画等の作成又は変更から長期間が経過しているダム事業については、必要に応じ総事業費・堆砂計画・工期や過去の洪水実績など計画の前提となっているデータ等について詳細に点検を行う

［カ］ 複数の治水対策案を立案※2

（１）治水対策案は、河川整備計画における目標※3と同程度の安全度を確保することを基本として立案する
（２）ダム案とダム以外の案を立案する
・複数の治水対策案の一つは、検証対象ダムを含む案※4とする
・その他に、ダム以外の方法による治水対策案を必ず作成する
（３）各治水対策案は、河川を中心とした対策に加えて流域を中心とした対策を含めて幅広く検討することが重要であり、様々な方策【別紙１】を組み合わせて立案する

［キ］ 利水の観点から検討

治水対策案が多い場合

［ク］ 概略評価により治水対策案を抽出

２～５案程度を抽出

［ケ］ 治水対策案を評価軸ごとに評価

（１）治水対策案を環境への影響などの様々な評価軸【別紙２】で評価する
（２）評価に当たっては、現状（又は河川整備計画策定時点）における施設の整備状況や事業の進捗状況等を原点として検討を行う
・コストの評価に当たり、実施中の事業については、残事業費を基本とする
・ダム中止に伴って発生するコストや社会的影響等を含めて検討する

［コ］ 総合的に評価

［サ］ 対応方針※5（案）等の決定※6

［シ］ 検討主体から本省への検討結果の報告

［ス］ 有識者会議

意見

［ソ］ 国土交通大臣が再検討の指示又は要請

中間とりまとめから乖離した検討が行われたと判断される場合

［セ］ 本省による対応方針等の決定※7

中止等の場合

［タ］ 河川整備計画変更等の手続き

［チ］

【検証の進め方のポイント】

検証に係る検討に当たっては、科学的合理性、地域間の利害の衡平性、透明性の確保を図ることが重要であり、検討主体は、各地方において次のような進め方で検討を行う。

（１）「関係地方公共団体からなる検討の場」を設置し、相互の立場を理解しつつ、検討内容の認識を深め検討を進める※8

（２）検討過程においては、「関係地方公共団体からなる検討の場」を公開するなど情報公開を行うとともに、主要な段階でパブリックコメントを行う

（３）学識経験を有する者、関係住民、関係地方公共団体の長、関係利水者の意見を聴く

検討主体は、検証の対象となるダム事業の対応方針の原案を作成し、事業評価監視委員会の意見を聴き、対応方針（案）を決定する※6。

※１　検討に当たっては、流域及び河川の概要（流域の地形・地質・土地利用等の状況、特徴的な治水の歴史、河川の現状と課題、現行の治水計画、利水計画）、検証対象ダム事業の概要（目的、経緯、進捗状況等）について整理しておくことが重要である。
※２　河川整備計画は当該検証対象ダムを含めて様々な方策の組合せで構成されるものであり、ダム以外の方法による治水対策案を立案する場合は、河川整備計画における目標と同程度の安全度を確保するために、当該ダムに代替する効果を有する方策の組み合わせの案を検討することを基本とする。
※３　一級河川のうち国土交通大臣が管理する区間においては、戦後最大洪水又は超過確率年が「数十年」程度の洪水としている場合が多い。
※４　河川整備計画が策定されている水系においては、河川整備計画を基本とし、河川整備計画が策定されていない水系においては、河川整備計画に相当する整備内容の案を設定する。
※５　事業の継続の方針（必要に応じて事業手法、施設規模等内容の見直し及び配慮すべき事項を含む。）又は中止の方針（中止に伴う事後措置を含む。）をいう。
※６　直轄ダム、水機構ダムの場合は「対応方針（案）の決定」、補助ダムの場合は「対応方針の決定」。
※７　直轄ダム、水機構ダムの場合は「対応方針の決定」、補助ダムの場合は「補助金交付等に係る対応方針の決定」。
※８　関係地方公共団体の数が多い場合等においては、必要に応じ代表者を選定するなどの工夫をする。