
事業区分：砂防、補助事業　　施策分類：安全で安心できる地域づくり

事　業　名	**山下町（やましたまち）の２地区急傾斜地崩壊対策事業（宮城県石巻市（いしのまきし））** **（平成１６年度完成）**
事業概要	災害弱者施設である病院や特別養護老人ホーム、デイサービスセンターを土砂災害から守るため進めてきた**山下町（やましたまち）の２地区急傾斜地崩壊対策事業（宮城県石巻市（いしのまきし））を完成させ、同地区の土砂災害の解消を図ります。** 〔事業概要〕・事業期間　H13～H16 ・事業内容　連続繊維補強土工　１式
位置図・写真等	



対策工平面図



保全対象全景




保全対象の災害弱者施設

※区域内には病院、特別養護老人ホームやディサービスセンターがあります。

事業区分：海岸、補助事業　　施策分類：安全で安心できる地域づくり

事　業　名	小沢海岸高潮対策事業（福島県原町市） （平成１６年度完成）
事 業 概 要	小沢海岸は、原町市の二級河川太田川河口より南に位置する約1.7㎞の海岸です。背後地は保安林及び人家が密集していますが、近年砂浜が波でさらわれ失われつつあり、高潮や冬期風浪時の越波の危険にさらされています。現在は直立堤防がありますが、平成3年2月の冬期風浪で人家1戸が越波被害を受けたほか、最近では、平成12年7月の台風3号により、消波工200ｍが被災を受けました。 このため、越波被害を防止し、背後の人家を守り、浜辺の安定化を図るため、**緩傾斜堤と人工リーフにより面的な整備を完成**させます。 事業期間:平成4年度～平成16年度 事業延長:L=350.0m 全体計画:緩傾斜堤　59.0m､人工リーフ　2基　300.0m
写真等	この事業により浸水想定区域123ha（人家15戸、道路3.0㎞宅地10.0ha、田畑39.4ha）が高潮から守られます。



事業区分：道路、直轄事業　　**施策分類：安全で安心できる地域づくり**


事　業　名	**山形７号　温海地区橋梁架替** **（平成１６年度部分完成供用）**
事 業 概 要	温海地区橋梁架替は、山形県温海地区において、波しぶきによる塩害を受けた道路橋の架替事業です。 平成 4年度に事業化し、平成 14年度までに 8橋の架替を完了しており、平成 15年度には、小波渡陸橋 について架替完了します。。 **平成16年度は、小岩川陸橋 、温海川橋、堅苔沢 3号橋の 3橋について架橋を完了し、完成２車線で供用を目指します。**
位置図・ 写真等	

架 替 予 定 橋 梁 数		15橋
うちH14まで架替済	○	8橋
うちH15完了予定	◎	1橋
うちH16完了予定	○	3橋
うちH17以降残	△	3橋



供用に向け工事の進む小岩川陸橋


事業区分：道路、直轄事業　　**施策分類：安全で安心できる地域づくり**


事　業　名	**宮城４号　大河原町新東（おおがわらまちしんひがし）交差点改良** **（平成１６年度完成）**
事 業 概 要	大河原町新東（おおがわらまちしんひがし）交差点は、宮城県柴田郡（しばた）大河原町新東（おおがわらまちしんひがし）地内における一般国道4号と県道亘理（わたり）・大河原（おおがわら）・川崎（かわさき）線との交差点です。当該交差点では、追突事故や右・左折時の衝突事故が多発するとともに、横断歩道上の歩行者・自転車と車両との衝突事故も発生しています。 当該交差点の改良は、交通事故の削減を図るため、平成15年度に事業着手しました。 **平成16年度は、交差点改良の整備を推進し、完成供用を目指します。**
位置図・写真等	  （白石方面を背に仙台方面を望む）

事業区分：道路、直轄事業　　**施策分類：安全で安心できる地域づくり**

事　業　名	**秋田１３号　仁井田（にいだ）地下横断歩道** **（平成１６年度完成）**
事業概要	仁井田（にいだ）地下横断歩道は、一般国道13号の秋田（あきた）市仁井田（にいだ）地内の、交通の円滑化と交通安全の確保を目的とした事業です。近くには小学校等もあり、安全で快適に通行できる歩行者空間を確保するため、平成15年度に事業着手しました。 **平成16年度は、地下横断歩道の整備を推進し、完成供用を目指します。**
位置図・写真等	  現況写真

事業区分：道路、直轄事業　　**施策分類：安全で安心できる地域づくり**

事　業　名	**秋田13号　道の駅「せんなん」** **（平成１６年度完成）**
事業概要	道の駅「せんなん」は、秋田県を南北に縦断する一般国道13号の仙南村（せんなんむら）に位置し、道路利用者の利便性の向上と、安全で快適な道路交通環境の形成並びに地域の振興に奇与することを目的に、ドライバーのための休憩施設と地域振興施設を一体的に整備するものです。 平成15年度に事業着手し、用地買収及び情報提供施設の整備を行っています。 **平成16年度は、駐車場の整備等を推進し、道の駅の完成供用を図ります。**
位置図・写真等	



上空から道の駅「せんなん」予定地を望む




道の駅「せんなん」完成イメージパース


事業区分：道路、補助事業　　**施策分類：安全で安心できる地域づくり**

事業名	**一般国道２５２号　防雪事業　田子倉工区（福島県南会津郡只見町）** **（平成１６年度完成）**
事業概要	福島県では、一般国道252号の新潟県境（六十里越）付近において、冬期通行止め期間の短縮を目的とした、雪崩危険箇所におけるスノーシェッド等防雪施設の整備に取り組んでいます。 この事業により、通行止め期間が約1ヶ月短縮し、ゴールデンウィーク前の再開通(注1)が可能となることから、越後三山只見国定公園等を訪れる観光客らにより、只見町はじめ周辺地域への経済効果が期待されます。 **平成16年度は、田子倉工区の整備を推進し、完成を目指します。** (注1)その年の気象状況等によっては再開通時期が変動する場合があります。
位置図 写真等	  スノーシェッドの整備により雪崩災害を防止  地域住民らによる再開通を祝う式典

事業区分：道路、補助事業　　**施策分類：安全で安心できる地域づくり**

事業名	**一般国道３４２号　岩井川（いわいかわ）バイパス（秋田県東成瀬村（ひがしなるせむら））** **（平成１６年度完成供用）**
事業概要	秋田県では、成瀬（なるせ）ダム建設（国直轄事業）に係る工事用道路の造成と連携を図り、東成瀬村岩井川（ひがしなるせむらいわいかわ）地内において幅員狭小等隘路区間の解消を目的としたバイパス整備を進めています。 この事業により一般国道342号の交通の円滑化が図られるとともに、大型車両や通過交通の排除により現道の交通環境が改善されます。 **平成16年度は、全線2車線供用を目指します。**
位置図 写真等	  東成瀬村岩井川地区を上空から望む

事業区分：港湾・海岸、直轄事業　　施策分類：安全で安心できる地域づくり

事　業　名	釜石港湾口地区防波堤（岩手県釜石市） （平成１６年度南堤部概成）
事業概要	釜石港では、明治２９年、昭和８年の三陸津波、昭和３５年のチリ地震津波と、大津波の甚大な被害を受けました。 このため、恒久的な津波防護対策を図ると共に、港内静穏度確保による係留施設の荷役稼働率の向上、荒天時の船舶の避泊可能水域の確保を図るため、湾口地区防波堤の整備を進めており、平成１６年度は南堤部の概成を目指します。
位置図 写真等	湾口地区防波堤断面図   釜石港全景

事業区分：河川、補助事業　　施策の分類：安全で安心できる地域づくり


事　業　名	**情報基盤緊急整備事業（山形県山形市他）　　（平成１６年度完成）**
事業概要	近年の局地的な大雨に対しては、これまでのハード対策を推進することと併せて、一般住民に対する生の情報の提供や危険区域等の情報提供等、いわゆるソフト対策を推進することが必要不可欠になってきております。 情報不足による尊い人命や財産の損失を防ぐため、水位・雨量記録計の整備を図るとともに、データ受配信等の河川情報システムの構築並びに光ファイバー等の整備を行います。 **平成１６年度は、水位記録計２０箇所他の整備を行い完成させます。**
位置図・写真等	



○マスコミやインターネットから自主避難情報を積極的に配信。

事業区分：河川、補助事業　　施策分類：安全で安心できる地域づくり

事業名	**地すべり対策事業（情報基盤緊急整備事業）** **磯山区域地すべり統合監視システム　青森県平舘村）　　平成16年度完成）**
事業概要	青森県平舘村の南部にかけては、山麓が海岸線までせまり海岸沿いに人家が連担して張り付いています。S30～50年代にかけて地すべり災害の発生を契機に**磯山・石浜２号・舟岡区域**でハード対策を実施してきています。この地区は、特に災害頻発発生区域であることから警戒避難対策として**３地区を統合した地すべり監視システムを平成１６年度に完成し、地すべり対策事業の概成を目指します。**
位置図・写真等	



事業区分：河川、補助事業　　施策分類：安全で安心できる地域づくり

事　業　名	高柴（たかしば）ダム貯水池保全事業（福島県いわき市） （平成１６年度完成）
事 業 概 要	高柴（たかしば）ダムは完成以来４０年が経過し、ダムへの流入土砂により、あらかじめ確保している堆砂容量に占める土砂の割合（堆砂率）が７９％となり、一部は利水容量内にも堆砂している状況です。 このため早急に対応可能な堆砂対策として、**土砂の流入を抑制する貯砂ダムを平成１６年度に完成し、ダム機能の維持及び工業用水の安定供給を図ります。** ＜事業内容＞貯砂ダム１基、工期 H14～H16
位置図・写真等	○高柴（たかしば）ダム（貯砂ダム建設） 貯砂ダムを貯水池上流部に建設し、ダムへの流入土砂を抑制します。

【位置図】



【ダム正面写真】



【貯水池内堆砂状況（水位低下時）】




事業区分：河川、補助事業　　施策分類：安全で安心できる地域づくり

事　業　名	**小子内海岸局部改良事業（岩手県九戸郡種市町）　（平成１６年度完成）**
事業概要	小子内海岸は、岩手県北部に位置する人口約1万5千人の種市町にあります。三陸沿岸は津波の常襲地帯として有名であり、過去に幾度も甚大な被害を受けています。 そこで、隣接している原子内海岸及び平内海岸の津波対策施設と併せて一元管理するため「**津波・高潮防災ステーション**」として位置づけ、**既設水門等の改修及び遠隔操作システムの平成１６年度完成を目指します。** これにより、より安全で確実な管理を行ない、背後地の人命・資産を津波の被害から守ることが出来ます。 ［予定工期］Ｈ１４～Ｈ１６
位置図・写真等	 小子内海岸全景  水門  陸こう  防潮堤  ステーション操作卓 


事業区分：都市・住宅・公園、補助事業　　施策分類：魅力ある都市づくり

事　業　名	**米沢駅地区交通結節点改善事業（山形県米沢市）** **（平成１６年度完成供用）**
事業概要	米沢駅は平成４年の山形新幹線開業に合わせ駅舎を改築し、平成１１年度には駅東西を結ぶ自由通路が整備されるなど、利便性が向上しています。しかし、中心市街地から駅西側への主要アクセス道路である都市計画道路米沢駅元篭町線は、自転車歩行者数が１日当たり約１，１００人と多いわりには現況の歩道幅員が約１．５m～２mと狭いため、円滑で安全な通行を確保するための街路整備が求められています。 本事業では、この街路整備と、これにあわせた電線類地中化を実施しており、平成１４年度までに約２９０mを供用しています。 **平成１６年度には残る４２０mを完成させ、全線供用を図ります。**
位置図・写真等	○駅への円滑な通行が確保されます。 歩道整備により歩行空間が広がるとともに、段差解消や路上障害物の撤去により、安全で快適な通行が確保されます。 ○安全性と景観性が向上します。 電線類地中化により、災害時の電柱倒壊や電線の破断等の危険が解消されるほか、電柱・電線が路上から無くなることにより、景観の向上が図られます。





着工前



完成後（一部供用済区間）

事業区分：都市・住宅・公園、補助事業　　施策分類：魅力ある都市づくり

事　業　名	秋田駅（あきた）周辺地区（秋田県秋田市）　　（平成１６年度事業完了）
事業概要	秋田駅（あきた）西側は、秋田市の中心市街地として商業・業務機能が集積し、公共交通機関の拠点となっているものの、大型店の郊外進出等による街の空洞化が深刻な問題となっています。 このため、駅西側の再生にあわせ駅東側について、土地区画整理事業により駅前広場やアクセス道路、街区の再編等の基盤整備を図るとともに、まちづくり総合支援事業により地域交流センター（拠点センター（仮称））や歩行者支援施設、人工地盤等を整備することにより、駅東西が一体となった、にぎわいのある新たな交流拠点の形成を図るものです。 **平成１６年度は事業完了を目指します。**

位置図・写真等

〔秋田駅東拠点土地区画整理事業〕
○地区の大半に及ぶ鉄道跡地等の低未利用地を活用し、駅前広場や道路・公園等の都市基盤を整備することにより、健全かつ良好な市街地の形成を図ります。

〔まちづくり総合支援事業（秋田駅周辺地区）〕
○拠点センター（仮称）と周辺の公共施設及びこれらを結ぶ人工地盤等を一体的に整備することにより、各施設が連携した新たな交流拠点の形成を図ります。



秋田駅周辺事業エリア


拠点センター（仮称）完成予想図



秋田駅東口駅前広場


事業区分：都市・住宅・公園、補助事業　　施策分類：魅力ある都市づくり

事　業　名	青森県営、三沢市営　桜町団地（公営住宅整備事業）
事業概要	所 在 地：青森県三沢市 敷地面積：４，１４２㎡ 用　　途：公営住宅　７０戸（県営３５戸、市営３５戸） うち　高齢者単身向け住宅　２０戸 高齢者世帯向け住宅　９戸 特　　徴：ライフサポートアドバイザーの配置 緊急通報システムの導入 **完了予定：平成１６年度**
事業効果等	”県営と市営住宅の一体的整備によるコスト縮減”

○近接する県と市の公営住宅の建替えあたって、近隣地権者と調整し土地の入れ替えを行い、一体的な敷地とすることによって、公営住宅を合築し、コスト縮減を図ります。
○福祉施策と連携するとともに、バリアフリー化による高齢者用公営住宅を供給します。
○一般世帯向け住戸と高齢者向け住戸の共存により、多世代の交流を促進します。



建物完成予想図



多世代の交流イメージ



バリアフリー化住宅のイメージ





トイレや浴室の手すり



使いやすい台所