平成１６年度主な完成・供用予定箇所県別一覧表

【青森県】

事　業　名（箇所名）	完成/供用	事業規模
特定環境保全公共下水道事業〔補助〕 （青森県東津軽郡平舘村）	供用	事業計画人口:1,580人 処理方式:オキシデーションディッチ法
公営住宅整備事業（青森県営・三沢市営桜町団地）〔補助〕（青森県三沢市）	完成	公営住宅 70戸
沼川都市基盤河川改修事業〔補助〕 （青森県青森市）	完成	築堤 L=1,160m
今別海岸高潮対策事業〔補助〕 （青森県東津軽郡今別町）	完成	緩傾斜堤 L=330m
白砂海岸浸食対策事業〔補助〕 （青森県東津軽郡平内町）	完成	緩傾斜堤 L=180m
磯山区域地すべり対策事業〔補助〕 （青森県東津軽郡平舘村）	完成	対策工　　１式 監視ｼｽﾃﾑ　１式
藏助沢火山砂防事業〔補助〕 （青森県中津軽郡岩木町）	完成	砂防堰堤　１基
４号土屋バイパス〔直轄〕 （青森県東津軽郡平内町～青森市）	供用	暫定２車線 L=0.4km
７号弘前バイパス〔直轄〕 （青森県南津軽郡藤崎町）	供用	完成４車線 L=0.7km
７号浪岡バイパス〔直轄〕 （青森県南津軽郡浪岡町）	供用	暫定２車線 L=4.7km
２７９号有戸バイパス〔補助〕 （青森県上北郡野辺地町）	供用	暫定２車線 L=6.3km
２７９号野辺地バイパス〔補助〕 （青森県上北郡野辺地町）	供用	暫定２車線 L=2.8km
青森港沖館地区防波堤（東）〔直轄〕 （青森県青森市）	概成	延長 L=400m (東側港区)
八戸港河原木地区廃棄物埋立護岸 〔補助〕（青森県八戸市）	完成	面積 21.2ha

【岩手県】

事　業　名（箇所名）	完成/供用	事業規模
砂鉄川床上浸水対策特別緊急事業 〔直轄〕（岩手県東磐井郡川崎村）	完成	築堤　L=700m 橋梁　N=3 基 補償工事　1 式
紫波地区直轄河川環境整備事業 【水辺プラザ】〔直轄〕 （岩手県紫波郡紫波町）	完成	散策路　L=1,500m 船着場　1 箇所
八幡平山系直轄火山砂防事業 （橋場安栖沢床固）〔直轄〕 （岩手県岩手郡雫石町）	完成	土砂整備効果量 1.2 千 m^3
綾里川ダム貯水池水質保全事業〔補助〕 （岩手県大船渡市）	完成	曝気装置設置 1 式
小子内海岸局部改良事業〔補助〕 （岩手県九戸郡種市町）	完成	遠隔操作　1 式
大只越の沢通常砂防事業〔補助〕 （岩手県釜石市）	完成	貯砂量 630m^3
4 号花巻東バイパス〔直轄〕 （岩手県花巻市）	供用	暫定 2車線 L=0.8km
4 号渋民バイパス〔直轄〕 （岩手県岩手郡玉山村）	供用	暫定 2 車線 L=2.5km
釜石港湾口地区防波堤〔直轄〕 （岩手県釜石市）	概成	延長 L=670m （南堤部）
負圧利用型海水交換実証実験〔直轄〕 （岩手県大船渡市）	実施	実験装置設置 1 基
釜石港須賀地区岸壁〔補助〕 （岩手県釜石市）	概成	水深 11m、7.5m （本体工）

【宮城県】

事　業　名（箇所名）	完成/供用	事業規模
公共下水道事業〔補助〕 （宮城県玉造郡岩出山町、 牡鹿郡女川町、本吉郡志津川町）	供用	（岩出山町） 事業計画人口:2,100 人 処理方式:オキシデーションディッチ法 （女川町） 事業計画人口:8,020 人 （北上川下流東部流域下水道関連） （志津川町） 事業計画人口:1,300 人 処理方式嫌気・好気ろ床法
旧北上川分流施設改築事業〔直轄〕 （宮城県本吉郡津山町、登米郡豊里町）	完成	水門　１式 築堤　L=40m
花山ダム施設改良事業〔補助〕 （宮城県栗原郡花山村）	完成	洪水吐改良１式 警報設備　１式
折立地区地すべり対策事業〔補助〕 （宮城県仙台市青葉区）	完成	対策工　　１式
山下町の２地区急傾斜地崩壊対策事業 （宮城県石巻市）	完成	対策工　　１式
４号蔵王拡幅〔直轄〕 （宮城県刈田郡蔵王町）	供用	完成４車線 L=2.5km
４号三本木古川拡幅〔直轄〕 （宮城県古川市）	供用	完成４車線 L=1.2km
地域高規格道路 仙台南部道路 主要地方道 仙台南インター線〔有料〕 （宮城県仙台市）	供用	仙台南ＩＣ のＪＣＴ化
４５７号陸前落合駅 交通結節点改善事業〔補助〕 （宮城県仙台市）	供用	駅前広場等 A=5 千㎡
石巻港雲雀野地区 多目的国際ターミナル〔直轄〕 （宮城県石巻市、桃生郡矢本町）	完成・供用	水深 13m 岸壁
仙台塩釜港（仙台港区）防波堤〔直轄〕 （宮城県仙台市・多賀城市 ・宮城郡七ヶ浜町）	完成	延長 L=1,300m
仙台空港アクセス鉄道 仙台空港駅（仮称）駅舎部〔直轄〕 （宮城県名取市、岩沼市）	完成	駅舎部 延長 L=275m
石巻港雲雀野地区防波堤（南）〔直轄〕 （宮城県石巻市、桃生郡矢本町）	概成	延長 L=300m （Ｂ区）

【秋田県】

事　業　名（箇所名）	完成/供用	事業規模
秋田駅東拠点土地区画整理事業〔補助〕 （秋田県秋田市）	完成	施行面積 10.3ha
まちづくり総合支援事業 （秋田駅周辺地区）〔補助〕 （秋田県秋田市）	完成	地区面積 71.6ha ・地域交流センター ・歩行者支援施設 ・駅東人口地盤 ・駐輪場等
都市公園整備事業 琴丘町総合運動公園〔補助〕 （秋田県山本郡琴丘町）	供用	新規供用面積 12.3ha
雄和～秋田地区直轄河川環境整備事業 〔直轄〕 （秋田県川辺郡雄和町～秋田市）	完成	カヌー発着場 11 箇所
八幡平山系直轄火山砂防事業 （生保内川遊砂地）〔直轄〕 （秋田県仙北郡田沢湖町）	完成	土砂整備効果量 479.2 千 m^3
宝川準用河川改修事業〔補助〕 （秋田県秋田市）	完成	築堤 L=2,200m
岩見ダム堰堤改良事業〔補助〕 （秋田県河辺郡河辺町）	完成	電気設備改良 管理設備改良
素波里ダム情報基盤緊急整備事業 〔補助〕　（秋田県山本郡藤里町）	完成	警報設備・監視 設備更新　１式
素波里ダム堰堤修繕事業〔補助〕 （秋田県山本郡藤里町）	完成	放流バルブ設備 改良　　１式
毛間内古館地区急傾斜地崩壊対策事業 〔補助〕　（秋田県鹿角市）	完成	法枠工 L=103m
１３号大曲バイパス〔直轄〕 （秋田県大曲市）	供用	完成４車線 L=0.7km
３４２号岩井川バイパス〔補助〕 （秋田県雄勝郡東成瀬村）	供用	完成２車線 L=2.3km
秋田港向浜地区岸壁(-12m)〔直轄〕 （秋田県秋田市）	完成	水深 12m 岸壁
海岸環境整備事業（戸賀港海岸・塩戸地区）〔補助〕　（秋田県男鹿市）	完成	護岸 233.3m 遊歩道 5,700 m^2

【山形県】

事　業　名（箇所名）	完成/供用	事業規模
交通結節点改善事業（米沢駅地区） 〔補助〕（山形県米沢市）	供用	米沢駅元篭町線 完成２車線 L=0.7km
ＪＲ左沢線須川鉄道橋改築事業〔直轄〕 （山形県山形市、東村山郡山辺町）	完成	築堤　L=320m 護岸　A=1,900m2 旧橋撤去　1式
最上川水系直轄砂防事業（赤砂第七砂防堰堤）〔直轄〕（山形県最上郡大蔵村）	完成	土砂整備効果量 158.3千 m^3
直轄地すべり対策事業（黒渕地区） 〔直轄〕（山形県最上郡戸沢村）	完成	防止区域面積 96.8ha
蔵王ダム情報基盤緊急整備事業〔補助〕 （山形県山形市）	完成	ダム情報処理・ 放流警報設備
宮海（北）地区海岸局部改良事業 〔補助〕　（山形県酒田市）	完成	突堤工 L=8m
山形県情報基盤緊急整備事業〔補助〕 （山形県山形市他）	完成	雨量局、水位局、 中継局等の整備
仲丸地区特定緊急地すべり対策事業 〔補助〕（山形県東村山郡朝日町）	完成	対策工　１式
７号温海地区橋梁架替〔直轄〕 （山形県西田川郡温海町～鶴岡市）	供用	橋梁架替 ３橋
山形地方法務局米沢支局〔直轄〕 （山形県米沢市）	完成	庁舎 RC-2　約2,100㎡

【福島県】

事　業　名（箇所名）	完成/供用	事業規模
公共下水道事業〔補助〕 （福島県河沼郡河東町、 大沼郡会津本郷町）	供用	（河東町） 事業計画人口:3,820 人 処理方式嫌気・好気ろ床法 （会津本郷町） 事業計画人口:2,060 人 処理方式嫌気・好気ろ床法
特定環境保全公共下水道事業〔補助〕 （福島県耶麻郡山都町、大沼郡新鶴村）	供用	(山都町) 事業計画人口:1,800 人 処理方式:オキシデーションディッチ法 (新鶴村) 事業計画人口:430 人 （会津高田町公共下水道関連）
福島中町地区優良建築物等整備事業 〔補助〕（福島県福島市）	完成	住宅店舗等の複合施設 借上公営住宅　４０戸 SRC-11　延べ 5,500m2
阿武隈川上流（浜尾地区） 床上浸水対策特別緊急事業〔直轄〕 （福島県須賀川市）	完成	用地国債
摺上川ダム建設事業〔直轄〕 （福島県福島市）	概成 (試験湛水)	洪水調節量 820㎥/s（ダム地点）
阿武隈川水系直轄火山砂防事業 （須川第一砂防堰堤）〔直轄〕 （福島県福島市）	完成	土砂整備効果量 10.1 千 m^3
宇田川床上浸水対策特別緊急事業 〔補助〕（福島県相馬市）	完成	河道掘削
高柴ダム貯水池保全事業〔補助〕 （福島県いわき市）	完成	貯砂ダム　１基
渋佐萱浜海岸高潮対策事業〔補助〕 （福島県原町市）	完成	人工リーフ L=65m
小沢海岸高潮対策事業〔補助〕 （福島県原町市）	完成	人工リーフ L=52m

【福島県】

事　業　名（箇所名）	完成/供用	事業規模
滝川通常砂防事業（住宅特治）〔補助〕 （福島県伊達郡国見町）	完成	護岸工 L=1,660m （うち住宅特治 L=810m）
４号伊達拡幅〔直轄〕 （福島県伊達郡桑折町）	供用	完成４車線 L=0.7km
３３９号茂庭バイパス〔補助〕 （福島県福島市）	供用	完成２車線 L=6.3km
地域高規格道路 福島空港・あぶくま南道路 主要地方道矢吹小野線〔補助〕 （福島県石川郡平田村～田村郡小野町）	供用	暫定２車線 L=7.8km
福島地方法務局相馬支局〔直轄〕 （福島県相馬市）	完成	庁舎 RC-2　約 1,460m^2