【第１編　共通編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第２章　土工				
第３節　河川土工・海岸土工・砂防土工	２－３－２掘削工			1- 2
	２－３－３盛土工			〃
	２－３－４盛土補強工	補強土（テールアルメ）壁工法		〃
		多数アンカー式補強土工法		〃
		ジオテキスタイルを用いた補強土工法		〃
	２－３－５法面整形工	盛土部		1- 4
	２－３－６堤防天端工			〃
第４節　道路土工	２－４－２掘削工			〃
	２－４－３路体盛土工			1- 6
	２－４－４路床盛土工			〃
	２－４－５法面整形工	盛土部		〃
第３章　無筋、鉄筋コンクリート				
第７節　鉄筋工	３－７－４組立て			〃

【第３編　土木工事共通編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第２章　一般施工				
第３節　共通的工種	２－３－４矢板工	鋼矢板		1- 8
		軽量鋼矢板		〃
		コンクリート矢板		〃
		広幅鋼矢板		〃
		可とう鋼矢板		〃
	２－３－５縁石工	縁石・アスカーブ		〃
	２－３－６小型標識工			〃
	２－３－７防止柵工	立入防止柵		〃
		転落（横断）防止柵		
		車止めポスト		
	２－３－８路側防護柵工	ガードレール		〃
		ガードケーブル		〃
	２－３－９区画線工			〃
	２－３－10道路付属物工	視線誘導標		〃
		距離標		〃
	２－３－11ｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装工			〃
	２－３－12ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作工（購入工）			〃
	２－３－13ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作工			〃
	２－３－14ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立工	組立工		〃
		製作工（購入工）		〃
	２－３－15PCﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ製作工			〃
	２－３－16PC箱桁製作工	箱桁		〃
		押出し箱桁		〃
	２－３－17根固ﾌﾞﾛｯｸ工			〃
	２－３－18沈床工			〃
	２－３－19捨石工			〃
	２－３－22階段工			〃
	２－３－24伸縮装置工	ゴムジョイント		〃
		鋼製ﾌｨﾝｶﾞｰｼﾞｮｲﾝﾄ		〃
	２－３－26多自然型護岸工	巨石張り、巨石積み		〃
		かごマット		
	２－３－26羽口工	じゃかご		
		ふとんかご		
	２－３－28ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工		〃
		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾟｲﾌﾟ工		〃
	２－３－28側溝工	側溝工		〃

【第３編　土木工事共通編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第３節　共通的工種		現場打水路工		〃
		暗渠工		〃
	２－３－30集水桝工			〃
	２－３－31現場塗装工			〃
第４節　基礎工	２－４－１一般事項	切込砂利		〃
		砕石基礎工		〃
		割ぐり石基礎工		〃
		均しｺﾝｸﾘｰﾄ		〃
	２－４－３基礎工（護岸）	現場打		〃
		プレキャスト		〃
	２－４－４既製杭工	既製コンクリート杭		〃
		鋼管杭		〃
		H鋼杭		〃
	２－４－５場所打杭工			〃
	２－４－６深礎工			〃
	２－４－７オープンケーソン基礎工			〃
	２－４－８ニューマチックケーソン基礎工			〃
	２－４－９鋼管矢板基礎工			〃
第５節　石・ブロック積（張）工	２－５－３コンクリートブロック工	コンクリートブロック積		〃
		コンクリートブロック張り		〃
		連節ブロック張り		〃
		天端保護ブロック		〃
	２－５－４緑化ブロック工			〃
	２－５－５石積（張）工			〃
第６節　一般舗装工	２－６－７アスファルト舗装工	下層路盤工		1- 34
		上層路盤工（粒度調整路盤工）		〃
		上層路盤工（セメント（石灰）安定処理工）		1- 36
		加熱アスファルト安定処理工		〃
		基層工		1- 38
		表層工		〃
	２－６－８半たわみ性舗装工	下層路盤工		1-104
		上層路盤工（粒度調整路盤工）		〃
		上層路盤工（セメント（石灰）安定処理		1-106
		加熱アスファルト安定処理工		〃
		基層工		〃
		表層工		〃
	２－６－９排水性舗装工	下層路盤工		1-108
		上層路盤工（粒度調整路盤工）		〃
		上層路盤工（セメント（石灰）安定処理		〃
		加熱アスファルト安定処理工		1-110
		基層工		〃
		表層工		〃
	２－６－10透水性舗装工	路盤工		1-114
		表層工		〃
	２－６－11グースアスファルト舗装工	加熱アスファルト安定処理工		1-112
		基層工		〃
		表層工		〃
	２－６－12コンクリート舗装工	下層路盤工		1- 40
		粒度調整路盤工		〃
		セメント（石灰・瀝青）安定処理工		1- 42
		アスファルト中間層		〃

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第６節　一般舗装工		コンクリート舗装版工		1- 44
		転圧コンクリート版工（下層路盤工）		〃
		転圧コンクリート版工（粒度調整路盤		〃
		転圧コンクリート版工（セメント（石灰・瀝青）安定処理		1- 46
		転圧コンクリート版工（アスファルト中間層）		〃
		転圧コンクリート版工		〃
	２－６－13薄層カラー舗装工	下層路盤工		1- 48
		上層路盤工（粒度調整路盤工）		〃
		上層路盤工（セメント（石灰）安定処理		1- 50
		加熱アスファルト安定処理工		〃
		基層工		〃
	２－６－14ブロック舗装工	下層路盤工		1- 52
		上層路盤工（粒度調整路盤工）		〃
		上層路盤工（セメント（石灰）安定処理		1- 54
		加熱アスファルト安定処理工		〃
		基層工		〃
	２－６－15路面切削工			1-116
	２－６－16舗装打換え工			〃
	２－６－17オーバーレイ工			〃
第７節　地盤改良工	２－７－２路床安定処理工			1- 56
	２－７－３置換工			〃
	２－７－４表層安定処理工	サンドマット	第３編２－７－６サンドマット工	1- 58
		サンドマット海上		〃
	２－７－５パイルネット工			〃
	２－７－６サンドマット工			〃
	２－７－７バーチカルドレーン工	サンドドレーン工		1- 60
		ペーパードレーン工		〃
		袋詰式サンドドレーン工		〃
	２－７－８締固め改良工	サンドコンパクションパイル工		〃
	２－７－９固結工	粉末噴射撹拌工		〃
		高圧噴射撹拌工		〃
		スラリー撹拌工		〃
		生石灰パイル工		〃
第10節　仮設工	２－10－５土留・仮締切工	H鋼杭		1- 62
		鋼矢板		〃
		アンカー工		〃
		連節ブロック張り工		〃
		締切盛土		〃
		中詰盛土		1- 64
	２－10－９地中連続壁工（壁式）			〃
	２－10－10地中連続壁工（柱列式）			〃
	２－10－22法面吹付工			〃
第11節　軽量盛土工	２－11－２軽量盛土工		第１編２－４－３路体盛土工	1- 6
第12節　工場製作工（共通）	２－12－１一般事項	鋳造費（金属支承工）		〃
		鋳造費（大型ゴム支承工）		〃
		仮設材製作工		〃
		刃口金物製作工		〃
	２－12－３桁製作工			〃
	２－12－４検査路製作工			〃

【第３編　土木工事共通編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第12節　工場製作工（共通）	２－12－５鋼製伸縮継手製作工			〃
	２－12－６落橋防止装置製作工			〃
	２－12－７橋梁用防護柵製作工			〃
	２－12－８アンカーフレーム製作工			〃
	２－12－９プレビーム用桁製作工			〃
	２－12－10鋼製排水管製作工			〃
	２－12－１１工場塗装工			〃
第13節　橋梁仮設工	２－13－３架設工(クレーン架設)			〃
	２－13－４架設工(ケーブルクレーン架設)			〃
	２－13－５架設工(ケーブルエレクション架設)			〃
	２－13－６架設工(架設桁架設)			〃
	２－13－７架設工(送出し架設)			〃
	２－13－８架設工(トラベラークレーン架設)			〃
第14節　法面工（共通）	２－14－２植生工	種子散布工		〃
		張芝工		1- 10
		筋芝工		〃
		市松芝工		〃
		植生シート工		〃
		植生マット工		〃
		植生筋工		〃
		人工張芝工		〃
		植生穴工		〃
		植生基材吹付工		〃
		客土吹付工		〃
	２－14－３吹付工	コンクリート		〃
		モルタル		〃
	２－14－４法枠工	現場打法枠工		〃
		現場吹付法枠工		〃
		プレキャスト法枠工		〃
	２－14－６アンカー工			〃
第15節　擁壁工（共通）	２－15－１一般事項	場所打擁壁工		〃
	２－15－２プレキャスト擁壁工			〃
	２－15－３補強土壁工	補強土（テールアルメ）壁工法		〃
		多数アンカー式補強土工法		〃
		ジオテキスタイルを用いた補強土工法		1- 10
	２－15－４井桁ブロック工			〃
第16節　浚渫工（共通）	２－16－１一般事項	ポンプ船		〃
		グラブ船		〃
第18設　床版工	２－18－１床版工	床版・横組工		〃

【第６編　河川編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第１章　築堤・護岸				
第５節　護岸基礎工	１－５－３基礎工		第３編２－４－３基礎工（護岸）	1- 30
	１－５－４矢板工		第３編２－３－４矢板工	1- 8
第６節　矢板護岸工	１－６－３笠コンクリート工		第３編２－４－３基礎工（護岸）	1- 30
	１－６－４矢板工		第３編２－３－４矢板工	1- 8
第５節　法覆護岸工	１－７－３コンクリートブロック工		第３編２－５－３コンクリートブロック工	1- 36
	１－７－４護岸付属物工		第６編１－７－４護岸付属物工	1-120
	１－７－７緑化ブロック工		第３編２－５－４緑化ブロック工	1- 38
	１－７－６環境護岸ブロック工		第３編２－５－３コンクリートブロック工	1- 36
	１－７－７石積（張）工		第３編２－５－５石積（張）工	1- 38
	１－７－８法枠工		第３編２－14－４法枠工	1-112
	１－７－９多自然型護岸工	巨石張り	第３編２－３－26多自然型護岸工	1- 22
		巨石積み	第３編２－３－26多自然型護岸工	1- 22
		かごマット	第３編２－３－26多自然型護岸工	1- 22
	１－７－12吹付工		第３編２－14－３吹付工	1-110
	１－７－11植生工		第３編２－14－２植生工	1-108
	１－７－12覆土工		第１編２－３－５法面整形工	1- 4
	１－７－13羽口工	じゃかご	第３編２－３－26羽口工	1- 24
		ふとんかご	第３編２－３－26羽口工	1- 24
		かご枠	第３編２－３－26羽口工	1- 24
		連節ブロック張り	第３編２－５－３－２連節ブロック張り	1- 36
第８節　擁壁護岸工	１－８－３場所打擁壁工		第３編２－15－１場所打擁壁工	1-114
	１－８－４プレキャスト擁壁工		第３編２－15－2プレキャスト擁壁工	1-114
第９節　根固め工	１－９－３根固めブロック工		第３編２－３－17根固めブロック	1- 18
	１－９－５沈床工		第３編２－３－18沈床工	1- 20
	１－９－６捨石工		第３編２－３－199捨石工	1- 20
	１－９－９かご工	じゃかご	第３編２－３－26羽口工	1- 24
		ふとんかご	第３編２－３－26羽口工	1- 24
第12節　水制工	１－12－３沈床工		第３編２－３－18沈床工	1- 20
	１－12－４捨石工		第３編２－３－199捨石工	1- 20
	１－12－５かご工	じゃかご	第３編２－３－26羽口工	1- 24
		ふとんかご	第３編２－３－26羽口工	1- 24
	１－12－12杭出し水制工			1-120
第11節　付帯道路工	１－11－３路側防護柵工		第３編２－３－８路側防護柵工	1- 10
	１－11－５アスファルト舗装工		第３編２－６－７アスファルト舗装工	1- 40
	１－11－６コンクリート舗装工		第３編２－６－12コンクリート舗装工	1- 58
	１－11－７薄層カラー舗装工		第３編２－６－13薄層カラー舗装工	1- 66
	１－11－８ブロック舗装工		第３編２－６－14ブロック舗装工	1- 70
	１－11－９側溝工		第３編２－３－29側溝工	1- 26
	１－11－12集水桝工		第３編２－３－30集水桝工	1- 28
	１－11－11縁石工		第３編２－３－５縁石工	1- 8
	１－11－12区画線工		第３編２－３－９区画線工	1- 12

【第６編　河川編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第12節　付帯道路施設工	１－12－３道路付属物工		第３編２－３－10道路付属物工	1- 12
	１－12－４標識工		第３編２－３－６小型標識工	1- 8
第13節　光ケーブル配管工	１－13－３配管工			1-120
	１－13－４ハンドホール工			1-122
第２章　浚渫（川）				
第２節　浚渫工（ポンプ浚渫船）	２－２－２浚渫船運転工（民船・官船）		第３編２－16－３浚渫船運転工	1-118
第３節　浚渫工（グラブ船）	２－３－２浚渫船運転工		第３編２－16－３浚渫船運転工	1-118
第４節　浚渫工(バックホウ浚渫船)	２－４－２浚渫船運転工		第３編２－16－３浚渫船運転工	1-118
第３章　樋門・樋管				
第５節　樋門・樋管本体工	３－５－３既製杭工		第３編２－４－４既製杭工	1- 32
	３－５－４場所打杭工		第３編２－４－５場所打杭工	1- 32
	３－５－５矢板工		第３編２－３－４矢板工	1- 8
	３－５－６函渠工	本体工		1-122
		ヒューム管		1-122
		ＰＣ管		1-122
		コルゲートパイプ		1-122
		ダクタイル鋳鉄管		1-122
		ＰＣ函渠	第３編２－３－28プレキャストカルバート工	1- 24
	３－５－７翼壁工			1-124
	３－５－８水叩工			1-124
第６節　護床工	３－６－３根固めブロック工		第３編２－３－17根固めブロック	1- 18
	３－６－５沈床工		第３編２－３－18沈床工	1- 20
	３－６－６捨石工		第３編２－３－199捨石工	1- 20
	３－６－７かご工	じゃかご	第３編２－３－26羽口工	1- 24
		ふとんかご	第３編２－３－26羽口工	1- 24
第７節　水路工	３－７－３側溝工		第３編３－２－29側溝工	1- 26
	３－７－４集水桝工		第３編２－３－30集水桝工	1- 28
	３－７－５暗渠工		第３編２－３－29暗渠工	1- 26
	３－７－６樋門接続暗渠工		第３編２－３－28プレキャストカルバート工	1- 24
第７節　付属物設置工	３－７－３防止柵工		第３編２－３－７防止柵工	1- 10
	３－７－７階段工		第３編２－３－22階段工	1- 20
第４章　水門				
第３節　工場製作工	４－３－３桁製作工		第３編２－12－３桁製作工	1- 92
	４－３－４鋼製伸縮継手製作工		第３編２－12－５鋼製伸縮継手製作工	1- 98
	４－３－５落橋防止装置製作工		第３編２－12－６落橋防止装置製作工	1- 100
	４－３－６鋼製排水管製作工		第３編２－12－10鋼製排水管製作工	1-102
	４－３－７橋梁用防護柵製作工		第３編２－12－７橋梁用防護柵製作工	1-100
	４－３－９仮設材製作工		第３編３－12－１仮設材製作工	1- 90
	４－３－12工場塗装工		第３編２－12－11工場塗装工	1- 104
第６節　水門本体工	４－６－４既製杭工		第３編２－４－４既製杭工	1- 32
	４－６－５場所打杭工		第３編２－４－５場所打杭工	1- 32
	４－６－６矢板工（遮水矢板）		第３編２－３－４矢板工（遮水矢板）	1- 8
第６節　水門本体工	４－６－７床版工			1-124

【第６編　河川編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第６節　水門本体工	４－６－８堰柱工			1-124
	４－６－９門柱工			1-124
	４－６－12ゲート操作台工			1-124
	４－６－11胸壁工			1-124
	４－６－12翼壁工		第６編３－３－７翼壁工	1-124
	４－６－13水叩工		第６編３－３－８水叩工	1-124
第７節　護床工	４－７－３根固めブロック工		第３編２－３－17根固めブロック	1- 18
	４－７－５沈床工		第３編２－３－18沈床工	1- 20
	４－７－６捨石工		第３編２－３－199捨石工	1- 20
	４－７－７かご工	じゃかご	第３編２－３－26羽口工	1- 24
		ふとんかご	第３編２－３－26羽口工	1- 24
第８節　付属物設置工	４－８－２防止柵工		第３編２－３－７防止柵工	1- 10
	４－８－８階段工		第３編２－３－22階段工	1- 20
第９節　鋼管理橋上部工	４－９－４架設工(クレーン架設)		第３編２－13－３架設工(クレーン架設)	1-106
	４－９－５架設工(ケーブルクレーン架設)		第３編２－13－４架設工(ケーブルクレーン架設)	1-106
	４－９－６架設工(ケーブルエレクション架設)		第３編２－13－５架設工(ケーブルエレクション架設)	1-106
	４－９－７架設工(架設桁架設)		第３編２－13－６架設工(架設桁架設)	1-106
	４－９－８架設工(送出し架設)		第３編２－13－７架設工(送出し架設)	1-106
	４－９－９架設工(トラベラークレーン架設)		第３編２－13－８架設工(トラベラークレーン架設)	1-106
	４－９－12支承工		第10編４－５－10支承工	1-184
第10節　橋梁現場塗装工	４－10－２現場塗装工		第３編２－３－31現場塗装工	1- 28
第11節　床版工	４－11－２床版工		第３編２－18－１床版工	1-118
第12節　橋梁付属物工(鋼管理橋)	４－12－２伸縮装置工		第３編２－３－24伸縮装置工	1- 20
	４－12－４地覆工		第10編４－８－１地覆工	1-186
	４－12－５橋梁用防護柵工		第10編４－８－６橋梁用防護柵工	1-186
	４－12－６橋梁用高欄工		第10編４－８－７橋梁用高欄工	1-186
	４－12－７検査路工		第10編４－８－８検査路工	1-186
第14節　コンクリート管理橋上部工（ＰＣ橋）	４－14－２プレテンション桁製作工（購入工）		第３編２－３－12プレテンション桁製作工（購入工）	1- 14
	４－14－３ポストテンション桁製作工		第３編２－３－13ポストテンション桁製作工	1- 14
	４－14－４プレキャストセグメント製作工（購入工）		第３編２－３－14プレキャストセグメント製作工（購入工）	1-16
	４－14－５プレキャストセグメント主桁組立工		第３編２－３－14プレキャストセグメント主桁組立工	1-16
	４－14－６支承工		第10編４－５－10支承工	1-184
	４－14－７架設工(クレーン架設)		第３編２－13－９架設工(クレーン架設)	1-106
	４－14－８架設工(架設桁架設)		第３編２－13－10架設工(架設桁架設)	1-106
	４－14－９床版･横組工		第３編２－18－１床版工	1-118
	４－14－12落橋防止装置工		第10編４－８－１落橋防止装置工	1-186
第15節　コンクリート管理橋上部工（ＰＣホロースラブ橋）	４－15－２支承工		第10編４－５－10支承工	1-184
	４－15－４落橋防止装置工		第３編３－４－34落橋防止装置工	1-116
	４－15－５ＰＣホロースラブ製作工		第３編２－３－15ＰＣホロースラブ製作工	1-16
第16節　橋梁付属物工(コンクリート管理橋)	４－16－２伸縮装置工		第３編２－３－24伸縮装置工	1- 20
	４－16－４地覆工		第10編４－８－１地覆工	1-186

【第６編　河川編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第16節　橋梁付属物工（コンクリート管理橋）	４－16－５橋梁用防護柵工		第10編４－８－６橋梁用防護柵工	1-186
	４－16－６橋梁用高欄工		第10編４－８－７橋梁用高欄工	1-186
	４－16－７検査路工		第10編４－８－８検査路工	1-186
第18節　舗装工	４－18－５アスファルト舗装工		第３編２－６－７アスファルト舗装工	1- 40
	４－18－６半たわみ性舗装工		第３編２－６－８半たわみ性舗装工	1- 46
	４－18－７排水性舗装工		第３編２－６－９排水性舗装工	1- 50
	４－18－８透水性舗装工		第３編２－６－10透水性舗装工	1- 54
	４－18－９グースアスファルト舗装工		第３編２－６－11グースアスファルト舗装工	1- 56
	４－18－12コンクリート舗装工		第３編２－６－12コンクリート舗装工	1- 58
	４－18－11薄層カラー舗装工		第３編２－６－13薄層カラー舗装工	1- 66
	４－18－12ブロック舗装工		第３編２－６－14ブロック舗装工	1- 70
第５章　堰				
第３節　工場製作工	５－３－３刃口金物製作工		第３編２－12－１刃口金物製作工	1- 90
	５－３－４桁製作工		第３編２－12－３桁製作工	1- 92
	５－３－５検査路製作工		第３編２－12－４検査路製作工	1- 98
	５－３－６鋼製伸縮継手製作工		第３編２－12－５鋼製伸縮継手製作工	1- 98
	５－３－７落橋防止装置製作工		第３編２－12－６落橋防止装置製作工	1- 100
	５－３－８鋼製排水管製作工		第３編２－12－10鋼製排水管製作工	1-102
	５－３－９プレビーム用桁製作工		第３編２－12－９プレビーム用桁製作工	1-102
	５－３－12橋梁用防護柵製作工		第３編２－12－７橋梁用防護柵製作工	1-100
	５－３－12アンカーフレーム製作工		第３編２－12－８アンカーフレーム製作工	1- 100
	５－３－13仮設材製作工		第３編３－12－１仮設材製作工	1- 90
	５－３－14工場塗装工		第３編２－12－11工場塗装工	1- 104
第６節　可動堰本体工	５－６－３既製杭工		第３編２－４－４既製杭工	1- 32
	５－６－４場所打杭工		第３編２－４－５場所打杭工	1- 32
	５－６－５オープンケーソン基礎工		第３編２－４－７オープンケーソン基礎工	1- 34
	５－６－６ニューマチックケーソン基礎工		第３編２－４－８ニューマチックケーソン基礎工	1- 34
	５－６－７矢板工		第３編２－３－４矢板工	1- 8
	５－６－８床版工		第３編２－18－１床版工	1-118
	５－６－９堰柱工		第６編４－６－８堰柱工	1-124
	５－６－12門柱工		第６編４－６－９門柱工	1-124
	５－６－11ゲート操作台工		第６編４－６－12ゲート操作台工	1-124
	５－６－12水叩工		第６編３－５－８水叩工	1-124
	５－６－13閘門工			1-124
	５－６－14土砂吐工			1-124
	５－６－15取付擁壁工		第３編２－15－１場所打擁壁工	1-114
第７節　固定堰本体工	５－７－３既製杭工		第３編２－４－４既製杭工	1- 32
	５－７－４場所打杭工		第３編２－４－５場所打杭工	1- 32
	５－７－５オープンケーソン基礎工		第３編２－４－７オープンケーソン基礎工	1- 34
第７節　固定堰本体工	５－７－６ニューマチックケーソン基礎工		第３編２－４－８ニューマチックケーソン基礎工	1- 34
	５－７－７矢板工		第３編２－３－４矢板工	1- 8
	５－７－８堰本体工			1- 124

【第６編　河川編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第７節　固定堰本体工	５－７－９水叩工			1- 124
	５－７－10土砂吐工			1- 124
	５－７－11取付擁壁工		第３編２－15－１場所打擁壁工	1-114
第８節　魚道工	５－８－３魚道本体工			1-126
第９節　管理橋下部工	５－９－２管理橋橋台工			1-126
第10節　鋼管理橋上部工	５－10－４架設工（クレーン架設）		第３編２－13－３架設工(クレーン架設)	1-106
	５－10－５架設工（ケーブルクレーン架設）		第３編２－13－４架設工(ケーブルクレーン架設)	1-106
	５－10－６架設工（ケーブルエレクション架設）		第３編２－13－５架設工(ケーブルエレクション架設)	1-106
	５－10－７架設工（架設桁架設）		第３編２－13－６架設工(架設桁架設)	1-106
	５－10－８架設工（送出し架設）		第３編２－13－７架設工(送出し架設)	1-106
	５－10－９架設工（トラベラークレーン架設）		第３編２－13－８架設工(トラベラークレーン架設)	1-106
	５－10－12支承工		第10編４－５－10支承工	1-184
第11節　橋梁現場塗装工	５－11－２現場塗装工		第３編２－３－31現場塗装工	1- 28
第12節　床版工	５－12－２床版工		第３編２－18－１床版工	1-118
第13節　橋梁付属物工(鋼管理橋)	５－13－２伸縮装置工		第３編２－３－24伸縮装置工	1- 20
	５－13－４地覆工		第10編４－８－１地覆工	1-186
	５－13－５橋梁用防護柵工		第10編４－８－６橋梁用防護柵工	1-186
	５－13－６橋梁用高欄工		第10編４－８－７橋梁用高欄工	1-186
	５－13－７検査路工		第10編４－８－８検査路工	1-186
第15節　コンクリート管理橋上部工（PC橋）	５－15－２プレテンション桁製作工（購入工）		第３編２－３－12プレテンション桁製作工（購入工）	1- 14
	５－15－３ポストテンション桁製作工		第３編２－３－13ポストテンション桁製作工	1- 14
	５－15－４プレキャストセグメント製作工（購入工）		第３編２－３－14プレキャストセグメント製作工（購入工）	1-16
	５－15－５プレキャストセグメント主桁組立工		第３編２－３－14プレキャストセグメント主桁組立工	1-16
	５－15－６支承工		第10編４－５－10支承工	1-184
	５－15－７架設工（クレーン架設）		第３編２－13－９架設工(クレーン架設)	1-106
	５－15－８架設工（架設桁架設）		第３編２－13－10架設工(架設桁架設)	1-106
	５－15－９床版・横組工		第３編２－18－１床版工	1-118
	５－15－12落橋防止装置工		第10編４－８－１落橋防止装置工	1-186
第16節　コンクリート管理橋上部工（ＰＣ橋ホロースラブ橋）	５－16－３支承工		第10編４－５－10支承工	1-184
	５－16－４落橋防止装置工		第10編４－８－１落橋防止装置工	1-186
	５－16－５ＰＣホロースラブ製作工		第３編２－３－15ＰＣホロースラブ製作工	1-16
第17節　コンクリート管理橋上部工（ＰＣ箱桁橋）	５－17－３支承工		第10編４－５－10支承工	1-184
	５－17－４ＰＣ箱桁製作工		第３編２－３－16ＰＣ箱桁製作工	1-18
	５－17－５落橋防止装置工		第10編４－８－１落橋防止装置工	1-186
第18節　橋梁付属物工(コンクリート管理橋)	５－18－２伸縮装置工		第３編２－３－24伸縮装置工	1- 20
	５－18－４地覆工		第10編４－８－１地覆工	1-186
第18節　橋梁付属物工(コンクリート管理橋)	５－18－５橋梁用防護柵工		第10編４－８－６橋梁用防護柵工	1-186
	５－18－６橋梁用高欄工		第10編４－８－７橋梁用高欄工	1-186
	５－18－７検査路工		第10編４－８－８検査路工	1-186
第20節　付属物設置工	５－20－２防止柵工		第３編２－３－７防止柵工	1- 10
	５－20－７階段工		第３編２－３－22階段工	1- 20

【第６編　河川編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第６章　排水機場				
第４節　機場本体工	６－４－３既製杭工		第３編２－４－４既製杭工	1- 32
	６－４－４場所打杭工		第３編２－４－５場所打杭工	1- 32
	６－４－５矢板工		第３編２－３－４矢板工	1- 8
	６－４－６本体工			1-128
	６－４－７燃料貯油槽工			1-128
第５節　沈砂池工	６－５－３既製杭工		第３編２－４－４既製杭工	1- 32
	６－５－４場所打杭工		第３編２－４－５場所打杭工	1- 32
	６－５－５矢板工		第３編２－３－４矢板工	1- 8
	６－５－６場所打擁壁工		第３編２－15－１場所打擁壁工	1-114
	６－５－７コンクリート床版工			1-128
	６－５－８ブロック床版工		第３編２－３－17根固めブロック	1- 18
	６－５－９場所打水路工		第３編３－２－29場所打水路工	1- 26
第６節　吐出水槽工	６－６－３既製杭工		第３編２－４－４既製杭工	1- 32
	６－６－４場所打杭工		第３編２－４－５場所打杭工	1- 32
	６－６－５矢板工		第３編２－３－４矢板工	1- 8
	６－６－６本体工		第６編６－4－６本体工	1-128
第７章　床止め・床固め				
第４節　床止め工	７－４－４既製杭工		第３編２－４－４既製杭工	1- 32
	７－４－５矢板工		第３編２－３－４矢板工	1- 8
	７－４－６本体工	床固め本体工		1-130
		植石張り	第３編２－５－５石積（張）工	1- 38
		根固めブロック	第３編２－３－17根固めブロック	1- 18
	７－４－７取付擁壁工		第３編２－15－１場所打擁壁工	1-114
	７－４－８水叩工			1-130
		巨石張り	第３編２－３－26多自然型護岸工	1- 22
		根固めブロック	第３編２－３－17根固めブロック	1- 18
第５節　床固め工	７－５－４本堤工		第６編７－４－６本体工	1- 130
	７－５－５垂直壁工		第６編７－４－６本体工	1- 130
	７－５－６側壁工			1- 130
	７－５－７水叩工		第６編７－４－８水叩工	1- 130
第６節　山留擁壁工	７－６－３コンクリート擁壁工		第３編２－15－１場所打擁壁工	1-114
	７－６－４ブロック積擁壁工		第３編２－５－３コンクリートブロック工	1- 36
	７－６－５石積擁壁工		第３編２－５－５石積（張）工	1- 38
	７－６－６山留擁壁基礎工		第３編２－４－３基礎工（護岸）	1- 30
第８章　河川維持				
第７節　路面補修工	８－７－３不陸整正工		第１編２－３－６堤防天端工	1- 4
	８－７－４コンクリート舗装補修工		第３編２－６－12コンクリート舗装工	1- 58
	８－７－５アスファルト舗装補修工		第３編２－６－７アスファルト舗装工	1- 40
第８節　付属物復旧工	８－８－２付属物復旧工		第３編２－３－８路側防護柵工	1- 10
第９節　付属物設置工	８－９－３防護柵工		第３編２－３－７防止柵工	1- 10
	８－９－５付属物設置工		第３編２－３－10道路付属物工	1- 12
第12節　光ケーブル配管工	８－12－３配管工		第６編１－13－３配管工	1-120
	８－12－４ハンドホール工		第６編１－13－４ハンドホール工	1-120

【第６編　河川編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第12節　植栽維持工	８－12－３樹木・芝生管理工		第３編２－14－２植生工	1-108
第９章　河川修繕				
第４節　腹付工	９－４－２覆土工		第１編２－３－５法面整形工	1－ 4
	９－４－３植生工		第３編２－14－２植生工	1-108
第５節　側帯工	９－５－２縁切工	じゃかご工	第３編２－３－26羽口工	1－ 24
		連節ブロック張り	第３編２－５－３コンクリートブロック工	1－ 36
		コンクリートブロック張り	第３編２－５－３コンクリートブロック工	1－ 36
第５節　側帯工	９－５－２縁切工	石張工	第３編２－５－５石積（張）工	1－ 38
	９－５－３植生工		第３編２－14－２植生工	1-108
第６節　堤脚保護工	９－６－３石積工		第３編２－５－５石積（張）工	1－ 38
	９－６－４コンクリートブロック工		第３編２－５－３コンクリートブロック工	1－ 36
第７節　管理用通路工	９－７－２防護柵工		第３編２－３－７防止柵工	1－ 10
	９－７－４路面切削工		第３編２－６－15路面切削工	1－ 74
	９－７－５舗装打換え工		第３編２－６－16舗装打換え工	1－ 74
	９－７－６オーバーレイ工		第３編２－６－17オーバーレイ工	1－ 74
	９－７－７排水構造物工	プレキャストU型側溝・管（函）渠	第３編２－３－29側溝工	1－ 26
		集水桝工	第３編２－３－30集水桝工	1－ 28
	９－７－８道路付属物工	歩車道境界ブロック	第３編２－３－５縁石工	1－ 8
第８節　現場塗装工	９－８－３付属物塗装工		第３編２－３－31現場塗装工	1－ 28
	９－８－４コンクリート面塗装工		第３編２－３－11コンクリート面塗装工	1－ 12

【第７編　河川海岸編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第１章　堤防・護岸				
第５節　護岸基礎工	１－５－４捨石工		第３編２－３－199捨石工	1- 20
	１－５－５場所打コンクリート工			1-132
	１－５－６海岸コンクリートブロック工			1- 36
	１－５－７笠コンクリート工		第３編２－４－３基礎工（護岸）	1- 30
	１－５－８基礎工		第３編２－４－３基礎工（護岸）	1- 30
	１－５－９矢板工		第３編２－３－４矢板工	1- 8
第６節　護岸工	１－６－３石積（張）工		第３編２－５－５石積（張）工	1- 38
	１－６－４海岸コンクリートブロック工			1-132
	１－６－５コンクリート被覆工			1-134
第７節　擁壁工	１－７－３場所打擁壁工		第３編２－15－１場所打擁壁工	1-114
第８節　天端被覆工	１－８－２コンクリート被覆工			1-134
第９節　波返工	１－９－３波返工			1-134
第10節　裏法被覆工	１－10－２石積（張）工		第３編２－５－５石積（張）工	1- 38
	１－10－３コンクリートブロック工		第３編２－５－３コンクリートブロック工	1- 36
	１－10－４コンクリート被覆工		第７編１－６－５コンクリート被覆工	1-134
	１－10－５法枠工		第３編２－14－４法枠工	1-112
第11節　カルバート工	１－11－３プレキャストカルバート工		第３編２－３－28プレキャストカルバート工	1- 24
第12節　排水構造物工	１－12－３側溝工		第３編２－３－29側溝工	1- 26
	１－12－４集水桝工		第３編２－３－30集水桝工	1- 28
	１－12－５管渠工	プレキャストパイプ	第３編２－３－29暗渠工	1- 26
		プレキャストボックス	第３編２－３－29暗渠工	1- 26
		コルゲートパイプ	第３編２－３－29暗渠工	1- 26
		タグタイル鋳鉄管	第３編２－３－29暗渠工	1- 26
	１－12－６場所打水路工		第３編３－２－29場所打水路工	1- 26
第13節　付属物設置工	１－13－３防止柵工		第３編２－３－７防止柵工	1- 10
	１－13－６階段工		第３編２－３－22階段工	1- 20
第14節　付帯道路工	１－14－３路側防護柵工		第３編２－３－８路側防護柵工	1- 10
	１－14－５アスファルト舗装工		第３編２－６－７アスファルト舗装工	1- 40
	１－14－６コンクリート舗装工		第３編２－６－12コンクリート舗装工	1- 58
	１－14－７薄層カラー舗装工		第３編２－６－13薄層カラー舗装工	1- 66
	１－14－８側溝工		第３編２－３－29側溝工	1- 26
	１－14－９集水桝工		第３編２－３－30集水桝工	1- 28
	１－14－10縁石工		第３編２－３－５縁石工	1- 8
	１－14－11区画線工		第３編２－３－９区画線工	1- 12
第15節　付帯道路施設工	１－15－３道路付属物工		第３編２－３－10道路付属物工	1- 12
	１－15－４小型標識工		第３編２－３－６小型標識工	1- 8
第２章　突堤・人工岬				
第４節　突堤基礎工	２－４－４捨石工			1-136
	２－４－５吸出し防止工			1-136
第５節　突堤本体工	２－５－２捨石工			1-136
	２－５－５海岸コンクリートブロック工			1-138
	２－５－６既製杭工		第３編２－４－４既製杭工	1- 32

【第７編　河川海岸編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第５節　突堤本体工	２－５－７詰杭工		第３編２－４－４既製杭工	1- 32
	２－５－８矢板工		第３編２－３－４矢板工	1- 8
	２－５－９石枠工			1-138
	２－５－10場所打コンクリート工			1-138
	２－５－11ケーソン工	ケーソン工製作		1-140
		ケーソン工据付		1-140
		突堤上部工（場所打コンクリート）（海岸コンクリートブロック）		1-140
	２－５－12セルラー工	セルラー工製作		1-142
		セルラー工据付		1-142
		突堤上部工（場所打コンクリート）（海岸コンクリートブロック）		1-142
第６節　根固め工	２－６－２捨石工			1-142
	２－６－３根固めブロック工			1-144
第７節　消波工	２－７－２捨石工		第３編２－３－199捨石工	1- 20
	２－７－３消波ブロック工			1-144
第３章　海域堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤）				
第３節　海域堤基礎工	３－３－３捨石工			1-144
	３－３－４吸出し防止工		第７編２－４－５吸出し防止工	1-136
第４節　海域堤本体工	３－４－２捨石工		第３編２－３－199捨石工	1- 20
	３－４－３海岸コンクリートブロック工		第７編２－５－５海岸コンクリートブロック工	1-138
	３－４－４ケーソン工		第７編２－５－11ケーソン工	1-140
	３－４－５セルラー工		第７編２－５－12セルラー工	1-142
	３－４－６場所打コンクリート工		第７編２－５－12場所打ちコンクリート工	1-142
第４章　浚渫（海）				
第２節　浚渫工（ポンプ浚渫船）	４－２－２浚渫船運転工		第３編２－16－３浚渫船運転工	1-118
第３節　浚渫工（グラブ船）	４－３－２浚渫船運転工		第３編２－16－３浚渫船運転工	1-118
第５章　養浜				
第３節　砂止工	５－３－２根固めブロック工		第３編２－３－17根固めブロック	1- 18

【第８編　砂防編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第１章　砂防堰堤				
第３節　工場製作工	１－３－３鋼製堰堤製作工		第３編２－12－３－３桁製作工（鋼製堰堤製作工（仮組立時））	1- 98
	１－３－４鋼製堰堤仮設材製作工			1-146
	１－３－５工場塗装工		第３編２－12－11工場塗装工	1- 104
第６節　法面工	１－６－２植生工		第３編２－14－２植生工	1-108
	１－６－３法面吹付け工		第３編２－14－３吹付工	1-110
	１－６－４法枠工		第３編２－14－４法枠工	1-112
	１－６－６アンカー工		第３編２－14－６アンカー工	1-112
	１－６－７かご工	じゃかご	第３編２－３－26羽口工	1- 24
		ふとんかご	第３編２－３－26羽口工	1- 24
第８節　コンクリート堰堤工	１－８－４コンクリート堰堤本体工			1-146
	１－８－５コンクリート副堰堤工		第８編１－６－４コンクリート堰堤本体工	1-146
	１－８－６コンクリート側壁工			1-146
	１－８－８水叩工			1-148
第９節　鋼製堰堤工	１－９－５鋼製堰堤本体工	不透過型		1-148
		透過型		1-148
	１－９－６鋼製側壁工			1-150
	１－９－７コンクリート側壁工		第８編１－８－６コンクリート側壁工	1-146
	１－９－９水叩工		第８編１－８－８水叩工	1-148
	１－９－10現場塗装工		第３編２－３－31現場塗装工	1- 28
第10節　護床工・根固め工	１－10－４根固めブロック工		第３編２－３－17根固めブロック	1- 18
	１－10－６沈床工		第３編２－３－18沈床工	1- 20
	１－10－７かご工	じゃかご	第３編２－３－26羽口工	1- 24
		ふとんかご	第３編２－３－26羽口工	1- 24
第11節　砂防堰堤付属物設置工	１－11－３防止柵工		第３編２－３－７防止柵工	1- 10
第12節　付帯道路工	１－12－３路側防護柵工		第３編２－３－８路側防護柵工	1- 10
	１－12－５アスファルト舗装工		第３編２－６－７アスファルト舗装工	1- 40
	１－12－６コンクリート舗装工		第３編２－６－12コンクリート舗装工	1- 58
	１－12－７薄層カラー舗装工		第３編２－６－13薄層カラー舗装工	1- 66
	１－12－８側溝工		第３編３－２－29側溝工	1- 26
	１－12－９集水桝工		第３編２－３－30集水桝工	1- 28
	１－12－10縁石工		第３編２－３－５縁石工	1- 8
	１－12－11区画線工		第３編２－３－９区画線工	1- 12
第13節　付帯道路施設工	１－13－３道路付属物工		第３編２－３－10道路付属物工	1- 12
	１－13－４小型標識工		第３編２－３－６小型標識工	1- 8
第２章　流路				
第４節　流路護岸工	２－４－４基礎工		第３編２－４－３基礎工（護岸）	1- 30
	２－４－５コンクリート擁壁工		第３編２－15－１場所打擁壁工	1-114
	２－４－６ブロック積擁壁工		第３編２－５－３コンクリートブロック工	1- 36
	２－４－７石積擁壁工		第３編２－５－５石積（張）工	1- 38
	２－４－８護岸付属物工		第６編１－７－４護岸付属物工	1-120
	２－４－９植生工		第３編２－14－２植生工	1-108
第５節　床固め工	２－５－４床固め本体工		第８編１－８－４コンクリート堰堤本体工	1-146

【第８編　砂防編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第５節　床固め工	２－５－５垂直壁工		第８編１－８－４コンクリート堰堤本体工	1-146
	２－５－６側壁工		第８編１－８－６コンクリート側壁工	1-146
	２－５－７水叩工		第８編１－８－８水叩工	1-148
	２－５－８魚道工			1-150
第６節　根固め・水制工	２－６－４根固めブロック工		第３編２－３－17根固めブロック	1- 18
	２－６－６捨石工		第３編２－３－199捨石工	1- 20
	２－６－７かご工	じゃかご	第３編２－３－26羽口工	1- 24
		ふとんかご	第３編２－３－26羽口工	1- 24
		かごマット	第３編２－３－26多自然型護岸工	1- 22
第７節　流路付属物設置工	２－７－２階段工		第３編２－３－22階段工	1- 20
	２－７－３防止柵工		第３編２－３－７防止柵工	1- 10
第３章　斜面対策				
第４節　法面工	３－４－２植生工		第３編２－14－２植生工	1-108
	３－４－３吹付工		第３編２－14－３吹付工	1-110
	３－４－４法枠工		第３編２－14－４法枠工	1-112
	３－４－５かご工	じゃかご	第３編２－３－26羽口工	1- 24
		ふとんかご	第３編２－３－26羽口工	1- 24
	３－４－６アンカー工（プレキャストコンクリート板）		第３編２－14－６アンカー工	1-112
	３－４－７抑止アンカー工		第３編２－14－６アンカー工	1-112
第５節　擁壁工	３－５－３既製杭工		第３編２－４－４既製杭工	1- 32
	３－５－４場所打擁壁工		第３編２－15－１場所打擁壁工	1-114
	３－５－５プレキャスト擁壁工		第３編２－15－2プレキャスト擁壁工	1-114
	３－５－６補強土壁工		第３編２－15－３補強土壁工	1-116
	３－５－７井桁ブロック工		第３編２－15－４井桁ブロック工	1-116
	３－５－８落石防護工		第10編１－11－５落石防護柵工	1-164
第６節　山腹水路工	３－６－３山腹集水路・排水路工		第３編３－２－29場所打水路工	1- 26
	３－６－４山腹明暗渠工			1-150
	３－６－５山腹暗渠工		第３編２－３－29暗渠工	1- 26
	３－６－６現場打水路工		第３編３－２－29場所打水路工	1- 26
	３－６－７集水桝工		第３編２－３－30集水桝工	1- 28
第７節　地下水排除工	３－７－４集排水ボーリング工			1-152
	３－７－５集水井工			1-152
第８節　地下水遮断工	３－８－３場所打擁壁工		第３編２－15－１場所打擁壁工	1-114
	３－８－４固結工		第３編２－７－９固結工	1- 60
	３－８－５矢板工		第３編２－３－４矢板工	1- 8
第９節　抑止杭工	３－９－３既製杭工		第３編２－４－４既製杭工	1- 32
	３－９－４場所打杭工		第３編２－４－５場所打杭工	1- 32
	３－９－５シャフト工（深礎工）		第３編２－４－６深礎工	1- 34
	３－９－６合成杭工			1-152

【第９編　ダム編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第１章　コンクリートダム				
第４節　ダムコンクリート工	１－４コンクリートダム工（本体）			1-154
	１－４コンクリートダム工（水叩）			1-154
	１－４コンクリートダム工（副ダム）			1-156
	１－４コンクリーダム工（導流壁）			1-158
第２章　フィルダム				
第３節　盛立工	２－３－５コアの盛立			1-160
	２－３－６フィルターの盛立			1-160
	２－３－７ロックの盛立			1-160
	２フィルダム（洪水吐）			1-162
第３章　基礎グラウチング				
第３節　ボーリング工	３－３ボーリング工			1-162

【第10編　道路編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第１章　道路改良				
第３節　工場製作工	１－３－２遮音壁支柱製作工	遮音壁支柱製作工		1-164
		工場塗装工	第３編２－12－11工場塗装工	1- 104
第５節　法面工	１－５－２植生工		第３編２－14－２植生工	1-108
	１－５－３法面吹付工		第３編２－14－３吹付工	1-110
	１－５－４法枠工		第３編２－14－４法枠工	1-112
	１－５－６アンカー工		第３編２－14－６アンカー工	1-112
	１－５－７かご工	じゃかご	第３編２－３－26羽口工	1- 24
		ふとんかご	第３編２－３－26羽口工	1- 24
第７節　擁壁工	１－７－３既製杭工		第３編２－４－４既製杭工	1- 32
	１－７－４場所打杭工		第３編２－４－５場所打杭工	1- 32
	１－７－５場所打擁壁工		第３編２－15－１場所打擁壁工	1-114
	１－７－６プレキャスト擁壁工		第３編２－15－2プレキャスト擁壁工	1-114
	１－７－７補強土壁工	補強土（テールアルメ）壁工法	第３編２－15－３補強土壁工	1-116
		多数アンカー式補強土工法		1-116
		ジオテキスタイルを用いた補強土工法		1-116
	１－７－８井桁ブロック工		第３編２－15－４井桁ブロック工	1-116
第８節　石・ブロック積（張）工	１－８－３コンクリートブロック工		第３編２－５－３コンクリートブロック工	1- 36
	１－８－４石積（張）工		第３編２－５－５石積（張）工	1- 38
第９節　カルバート工	１－９－４既製杭工		第３編２－４－４既製杭工	1- 32
	１－９－５場所打杭工		第３編２－４－５場所打杭工	1- 32
	１－９－６場所打函渠工			1-164
	１－９－７プレキャストカルバート工		第３編２－３－28プレキャストカルバート工	1- 24
第10節　排水構造物工（小型水路工）	１－10－３側溝工		第３編２－３－29側溝工	1- 26
	１－10－４管渠工		第３編２－３－29側溝工	1- 26
	１－10－５集水桝・マンホール工		第３編２－３－30集水桝工	1- 28
	１－10－６地下排水工		第３編２－３－29暗渠工	1- 26
	１－10－７場所打水路工		第３編３－２－29場所打水路工	1- 26

【第10編　道路編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第10節　排水構造物工（小型水路工）	１－10－８排水工（小段排水・縦排水）		第３編２－３－29側溝工	1- 26
第11節　落石雪害防止工	１－11－４落石防止網工			1-164
	１－11－５落石防護柵工		第３編１－11－５落石防護柵工	1-164
	１－11－６防雪柵工			1-166
	１－11－７雪崩予防柵工			1-166
第12節　遮音壁工	１－12－４遮音壁基礎工			1-166
	１－12－５遮音壁本体工			1-166
第２章　舗装				
第４節　舗装工	２－４－５アスファルト舗装工		第３編２－６－７アスファルト舗装工	1- 40
	２－４－６半たわみ性舗装工		第３編２－６－８半たわみ性舗装工	1- 46
	２－４－７排水性舗装工		第３編２－６－９排水性舗装工	1- 50
	２－４－８透水性舗装工		第３編２－６－10透水性舗装工	1- 54
	２－４－９グースアスファルト舗装工		第３編２－６－11グースアスファルト舗装工	1- 56
	２－４－10コンクリート舗装工		第３編２－６－12コンクリート舗装工	1- 58
	２－４－11薄層カラー舗装工		第３編２－６－13薄層カラー舗装工	1- 66
	２－４－12ブロック舗装工		第３編２－６－14ブロック舗装工	1- 70
	２－４歩道路盤工			1-168
	２－４取合舗装路盤工			1-168
	２－４路肩舗装路盤工			1-168
	２－４歩道舗装工			1-168
	２－４取合舗装工			1-168
	２－４路肩舗装工			1-168
	２－４表層工			1-168
第５節　排水構造物工（路面排水工）	２－５－３側溝工		第３編２－３－29側溝工	1- 26
	２－５－４管渠工		第３編２－３－29側溝工	1- 26
	２－５－５集水桝（街渠桝）・マンホール工		第３編２－３－30集水桝工	1- 28
	２－５－６地下排水工		第３編２－３－29暗渠工	1- 26
	２－５－７場所打水路工		第３編３－２－29場所打水路工	1- 26
	２－５－８排水工（小段排水・縦排水）		第３編２－３－29側溝工	1- 26
	２－５－９排水性舗装用路肩排水工			1-170
第６節　縁石工	２－６－３縁石工		第３編２－３－５縁石工	1- 8
第７節　踏掛版工	２－７－４踏掛版工	コンクリート工		1-170
		ラバーシュー		1-170
		アンカーボルト		1-170
第８節　防護柵工	２－８－３路側防護柵工		第３編２－３－８路側防護柵工	1- 10
	２－８－４防止柵工		第３編２－３－７防止柵工	1- 10
	２－８－５ボックスビーム工		第３編２－３－８路側防護柵工	1- 10
	２－８－６車止めポスト工		第３編２－３－７防止柵工	1- 10
第９節　標識工	２－９－３小型標識工		第３編２－３－６小型標識工	1- 8
	２－９－４大型標識工	標識基礎工		1-170
		標識柱工		1-170
第10節　区画線工	２－10－２区画線工		第３編２－３－９区画線工	1- 12
第12節　道路付属施設工	２－12－４道路付属物工		第３編２－３－10道路付属物工	1- 12
	２－12－５ケーブル配管工			1-172
		ハンドホール		1-172

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
	２－12－６照明工	照明柱基礎工		1-172
第13節　橋梁付属物工	２－13－２伸縮装置工		第３編２－３－24伸縮装置工	1- 20
第３章　橋梁下部				
第３節　工場製作工	３－３－２刃口金物製作工		第３編２－12－１刃口金物製作工	1- 90
	３－３－３鋼製橋脚製作工			1-174
	３－３－４アンカーフレーム製作工		第３編２－12－８アンカーフレーム製作工	1- 100
	３－３－５工場塗装工		第３編２－12－11工場塗装工	1- 104
第６節　橋台工	３－６－３既製杭工		第３編２－４－４既製杭工	1- 32
	３－６－４場所打杭工		第３編２－４－５場所打杭工	1- 32
	３－６－５深礎工		第３編２－４－６深礎工	1- 34
	３－６－６オープンケーソン基礎工		第３編２－４－７オープンケーソン基礎工	1- 34
	３－６－７ニューマチックケーソン基礎工		第３編２－４－８ニューマッチクケーソン基礎工	1- 34
	３－６－８橋台躯体工			1-176
第７節　ＲＣ橋脚工	３－７－３既製杭工		第３編２－４－４既製杭工	1- 32
	３－７－４場所打杭工		第３編２－４－５場所打杭工	1- 32
	３－７－５深礎工		第３編２－４－６深礎工	1- 34
	３－７－６オープンケーソン基礎工		第３編２－４－７オープンケーソン基礎工	1- 34
	３－７－７ニューマチックケーソン基礎工		第３編２－４－８ニューマッチクケーソン基礎工	1- 34
	３－７－８鋼管矢板基礎工		第３編２－４－９鋼管矢板基礎工	1-36
	３－７－９橋脚躯体工	張出式		1-178
		重力式	第10編３－５－９橋脚躯体工	1-178
		半重力式	第10編３－５－９橋脚躯体工	1-178
		ラーメン式		1-180
第８節　鋼製橋脚工	３－８－３既製杭工		第３編２－４－４既製杭工	1- 32
	３－８－４場所打杭工		第３編２－４－５場所打杭工	1- 32
	３－８－５深礎工		第３編２－４－６深礎工	1- 34
	３－８－６オープンケーソン基礎工		第３編２－４－７オープンケーソン基礎工	1- 34
	３－８－７ニューマチックケーソン基礎工		第３編２－４－８ニューマッチクケーソン基礎工	1- 34
	３－８－８鋼管矢板基礎工		第３編２－４－９鋼管矢板基礎工	1-36
	３－８－９橋脚フーチング工	Ｉ型・Ｔ型		1-180
		門型		1-182
	３－８－10橋脚架設工	Ｉ型・Ｔ型		1-182
		門型		1-182
	３－８－11現場継手工			1-182
	３－８－12現場塗装工		第３編２－３－31現場塗装工	1- 28
第９節　護岸基礎工	３－９－３基礎工		第３編２－４－３基礎工（護岸）	1- 30
	３－９－４矢板工		第３編２－３－４矢板工	1- 8
第10節　矢板護岸工	３－10－３笠コンクリート工		第３編２－４－３基礎工（護岸）	1- 30
	３－10－４矢板工		第３編２－３－４矢板工	1- 8
第11節　法覆護岸工	３－11－２コンクリートブロック工		第３編２－５－３コンクリートブロック工	1- 36
	３－11－３護岸付属物工		第６編１－７－４護岸付属物工	1-120
	３－11－４緑化ブロック工		第３編２－５－４緑化ブロック工	1- 38
	３－11－５環境護岸ブロック工		第３編２－５－３コンクリートブロック工	1- 36
	３－11－６石積（張）工		第３編２－５－５石積（張）工	1- 38
	３－11－７法枠工		第３編２－14－４法枠工	1-112

【第10編　道路編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第11節　法覆護岸工	３－11－８多自然型護岸工	巨石張り	第３編２－３－26多自然型護岸工	1- 22
	３－11－８多自然型護岸工	巨石積み	第３編２－３－26多自然型護岸工	1- 22
		かごマット	第３編２－３－26多自然型護岸工	1- 22
	３－11－９吹付工		第３編２－14－３吹付工	1-110
	３－11－10植生工		第３編２－14－２植生工	1-108
	３－11－11覆土工		第１編２－３－５法面整形工	1- 4
	３－11－12羽口工	じゃかご	第３編２－３－26羽口工	1- 24
		ふとんかご	第３編２－３－26羽口工	1- 24
		かご枠	第３編２－３－26羽口工	1- 24
		連節ブロック張り	第３編２－５－３－２連節ブロック張り	1- 36
第12節　擁壁護岸工	３－12－３場所打擁壁工		第３編２－15－１場所打擁壁工	1-114
	３－12－４プレキャスト擁壁工		第３編２－15－2プレキャスト擁壁工	1-114
第４章　鋼橋上部				
第３節　工場製作工	４－３－３桁製作工		第３編２－12－３桁製作工	1- 92
	４－３－４検査路製作工		第３編２－12－４検査路製作工	1- 98
	４－３－５鋼製伸縮継手製作工		第３編２－12－５鋼製伸縮継手製作工	1- 98
	４－３－６落橋防止装置製作工		第３編２－12－６落橋防止装置製作工	1- 100
	４－３－７鋼製排水管製作工		第３編２－12－10鋼製排水管製作工	1-102
	４－３－８橋梁用防護柵製作工		第３編２－12－７橋梁用防護柵製作工	1-100
	４－３－９橋梁用高欄製作工			1-184
	４－３－10横断歩道橋製作工		第３編２－12－３桁製作工	1- 92
	４－３－12アンカーフレーム製作工		第３編２－12－８アンカーフレーム製作工	1- 100
	４－３－13工場塗装工		第３編２－12－11工場塗装工	1- 104
第５節　鋼橋架設工	４－５－４架設工（クレーン架設）		第３編２－13－３架設工(クレーン架設)	1-106
	４－５－５架設工（ケーブルクレーン架設）		第３編２－13－４架設工(ケーブルクレーン架設)	1-106
	４－５－６架設工（ケーブルエレクション架設）		第３編２－13－５架設工(ケーブルエレクション架設)	1-106
	４－５－７架設工（架設桁架設）		第３編２－13－６架設工(架設桁架設)	1-106
	４－５－８架設工（送出し架設）		第３編２－13－７架設工(送出し架設)	1-106
	４－５－９架設工（トラベラークレーン架設）		第３編２－13－８架設工(トラベラークレーン架設)	1-106
	４－５－10支承工		第10編４－５－10支承工	1-184
第６節　橋梁現場塗装工	４－６－３現場塗装工		第３編２－３－31現場塗装工	1- 28
第７節　床版工	４－７－２床版工		第３編２－18－１床版工	1-118
第８節　橋梁付属物工	４－８－２伸縮装置工		第３編２－３－24伸縮装置工	1- 20
	４－８－５地覆工		第10編４－８－１地覆工	1-186
	４－８－６橋梁用防護柵工		第10編４－８－６橋梁用防護柵工	1-186
	４－８－７橋梁用高欄工		第10編４－８－７橋梁用高欄工	1-186
	４－８－８検査路工		第10編４－８－８検査路工	1-186
第９節　歩道橋本体工	４－９－３既製杭工		第３編２－４－４既製杭工	1- 32
	４－９－４場所打杭工		第３編２－４－５場所打杭工	1- 32
第９節　歩道橋本体工	４－９－５橋脚フーチング工	Ｉ型	第10編３－８－９橋脚フーチング工	1-180

【第10編　道路編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第９節 歩道橋本体工		T型	第10編３－８－９橋脚フーチング工	1-180
	４－９－６歩道橋架設工		第３編２－13　　橋梁架設工	1-106
	４－９－７現場塗装工		第３編２－３－31現場塗装工	1- 28
第５章　コンクリート橋上部				
第３節 工場製作工	５－３－２プレビーム用桁製作工		第３編２－12－９プレビーム用桁製作工	1-102
	５－３－３橋梁用防護柵製作工		第３編２－12－７橋梁用防護柵製作工	1-100
	５－３－４鋼製伸縮継手製作工		第３編２－12－５鋼製伸縮継手製作工	1- 98
	５－３－５検査路製作工		第３編２－12－４検査路製作工	1- 98
	５－３－６工場塗装工		第３編２－12－11工場塗装工	1- 104
第５節 ＰＣ橋工	５－５－２プレテンション桁製作工（購入工）	けた橋	第３編２－３－12プレテンション桁製作工（購入工）	1- 14
		スラブ橋	第３編２－３－12プレテンション桁製作工（購入工）	1- 14
	５－５－３ポストテンション桁製作工		第３編２－３－13ポストテンション桁製作工	1- 14
	５－５－４プレキャストセグメント製作工（購入工）		第３編２－３－14プレキャストセグメント製作工（購入工）	1-16
	５－５－５プレキャストセグメント主桁組立工		第３編２－３－14プレキャストセグメント主桁組立工	1-16
	５－５－６支承工		第10編４－５－10支承工	1-184
	５－５－７架設工（クレーン架設）		第３編２－13－３架設工(クレーン架設)	1-106
	５－５－８架設工（架設桁架設）		第３編２－13－６架設工(架設桁架設)	1-106
	５－５－９床版・横組工		第３編２－18－１床版工	1-118
	５－５－10落橋防止装置工		第10編４－８－１落橋防止装置工	1-186
第６節 プレビーム桁橋工	５－６－２プレビーム桁製作工（現場）			1-188
	５－６－３支承工		第10編４－５－10支承工	1-184
	５－６－４架設工（クレーン架設）		第３編２－13－３架設工(クレーン架設)	1-106
	５－６－５架設工（架設桁架設）		第３編２－13－６架設工(架設桁架設)	1-106
	５－６－６床版・横組工		第３編２－18－１床版工	1-118
	５－６－９落橋防止装置工		第10編４－８－１落橋防止装置工	1-186
第７節 ＰＣホロースラブ橋工	５－７－３支承工		第10編４－５－10支承工	1-184
	５－７－４ＰＣホロースラブ製作工		第３編２－３－15ＰＣホロースラブ製作工	1-16
	５－７－５落橋防止装置工		第10編４－８－１落橋防止装置工	1-186
第８節 ＲＣホロースラブ橋工	５－８－３支承工		第10編４－５－10支承工	1-184
	５－８－４ＲＣ場所打ホロースラブ製作工		第３編２－３－15ＰＣホロースラブ製作工	1-16
	５－８－５落橋防止装置工		第10編４－８－１落橋防止装置工	1-186
第９節 ＰＣ版桁橋工	５－９－２ＰＣ版桁製作工		第３編２－３－15ＰＣホロースラブ製作工	1-16
第10節 ＰＣ箱桁橋工	５－10－３支承工		第10編４－５－10支承工	1-184
第10節 ＰＣ箱桁橋工	５－10－４ＰＣ箱桁製作工		第３編２－３－16ＰＣ箱桁製作工	1-18
	５－10－５落橋防止装置工		第10編４－８－１落橋防止装置工	1-186
第11節 ＰＣ片持箱桁橋工	５－11－２ＰＣ片持箱桁製作工		第３編２－３－16ＰＣ箱桁製作工	1-18
	５－11－３支承工		第10編４－５－10支承工	1-184
	５－11－４架設工（片持架設）		第３編２－13－１架設工（コンクリート橋）	1-108

【第10編　道路編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第12節　ＰＣ押出し箱桁橋工	５－12－２ＰＣ押出し箱桁製作工		第３編２－３－16ＰＣ押出し箱桁製作工	1-18
	５－12－３架設工（押出し架設）		第３編２－13－１架設工（コンクリート橋）	1-108
第13節　橋梁付属物工	５－13－２伸縮装置工		第３編２－３－24伸縮装置工	1- 20
	５－13－４地覆工		第10編４－８－１地覆工	1-186
	５－13－５橋梁用防護柵工		第10編４－８－６橋梁用防護柵工	1-186
	５－13－６橋梁用高欄工		第10編４－８－７橋梁用高欄工	1-186
	５－13－７検査路工		第10編４－８－８検査路工	1-186
第６章　トンネル（ＮＡＴＭ）				
第４節　支保工	６－４－３吹付工			1-188
	６－４－４ロックボルト工			1-188
第５節　覆工	６－５－３覆工コンクリート工			1-190
	６－５－４側壁コンクリート工		第10編６－５－３覆工コンクリート工	1-190
	６－５－５床版コンクリート工			1-190
第６節　インバート工	６－６－４インバート本体工			1-192
第７節　坑内付帯工	６－７－５地下排水工		第３編２－３－29暗渠工	1- 26
第８節　坑門工	６－８－４坑門本体工			1-192
	６－８－５明り巻工			1-194
第11章　共同溝				
第３節　工場製作工	11－３－３工場塗装工		第３編２－12－11工場塗装工	1- 104
第６節　現場打構築工	11－６－２現場打躯体工			1-196
	11－６－４カラー継手工			1-196
	11－６－５防水工	防水		1-196
		防水保護工		1-196
		防水壁		1-198
第７節　プレキャスト構築工	11－７－２プレキャスト躯体工			1-198
第12章　電線共同溝				
第５節　電線共同溝工	12－５－２管路工（管路部）			1-198
	12－５－３プレキャストボックス工（特殊部）			1-200
	12－５－４現場打ちボックス工（特殊部）		第10編12－５－２現場打躯体工	1-200
第６節　付帯設備工	12－６－２ハンドホール工			1-200
第13章　情報ボックス工				
第３節　情報ボックス工	13－３－３管路工（管路部）		第10編12－５－２管路工（管路部）	1-198
第４節　付帯設備工	13－４－２　ハンドホール工		第10編12－６－２ハンドホール工	1-200
第14章　道路維持				
第４節　舗装工	14－４－３　路面切削工		第３編２－６－15路面切削工	1- 74
	14－４－４　舗装打換え工		第３編２－６－16舗装打換え工	1- 74
	14－４－５　切削オーバーレイ工			1-202
	14－４－６　オーバーレイ工		第３編２－６－17オーバーレイ工	1- 74
	14－４－７　路上再生工			1-202
	14－４－８　薄層カラー舗装工		第３編２－６－13薄層カラー舗装工	1- 66

【第10編　道路編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第５節　排水構造物工	14－５－３側溝工		第３編２－３－29側溝工	1- 26
	14－５－４管渠工		第３編２－３－29側溝工	1- 26
	14－５－５集水桝・マンホール工		第３編２－３－30集水桝工	1- 28
	14－５－６地下排水工		第３編２－３－29暗渠工	1- 26
	14－５－７場所打水路工		第３編３－２－29場所打水路工	1- 26
	14－５－８排水工		第３編２－３－29側溝工	1- 26
第６節　防護柵工	14－６－２路側防護柵工		第３編２－３－８路側防護柵工	1- 10
	14－６－３防止柵工		第３編２－３－７防止柵工	1- 10
	14－６－５ボックスビーム工		第３編２－３－８路側防護柵工	1- 10
	14－６－６車止めポスト工		第３編２－３－７防止柵工	1- 10
第７節　標識工	14－７－３小型標識工		第３編２－３－６小型標識工	1- 8
	14－７－４大型標識工		第10編２－９－４大型標識工	1-170
第８節　道路付属施設工	14－８－４道路付属物工		第３編２－３－10道路付属物工	1- 12
	14－８－５ケーブル配管工		第10編２－12－５ケーブル配管工	1-172
	14－８－６照明工		第10編２－12－６照明工	1-172
第10節　擁壁工	14－10－３場所打擁壁工		第３編２－15－１場所打擁壁工	1-114
	14－10－４プレキャスト擁壁工		第３編２－15－2プレキャスト擁壁工	1-114
第11節　石・ブロック積（張）工	14－11－３コンクリートブロック工		第３編２－５－３コンクリートブロック工	1- 36
	14－11－４石積（張）工		第３編２－５－５石積（張）工	1- 38
第12節　カルバート工	14－12－４場所打函渠工		第10編１－９－６場所打函渠工	1-164
	14－12－５プレキャストカルバート工		第３編２－３－28プレキャストカルバート工	1- 24
第13節　法面工	14－13－２植生工		第３編２－14－２植生工	1-108
	14－13－３法面吹付工		第３編２－14－３吹付工	1-110
	14－13－４法枠工		第３編２－14－４法枠工	1-112
	14－13－６アンカー工		第３編２－14－６アンカー工	1-112
	14－13－７かご工	じゃかご	第３編２－３－26羽口工	1- 24
		ふとんかご	第３編２－３－26羽口工	1- 24
第15節　橋梁付属物工	15－15－２伸縮継手工		第３編２－３－24伸縮装置工	1- 20
	15－15－４地覆工		第10編４－８－１地覆工	1-186
	15－15－５橋梁用防護柵工		第10編４－８－６橋梁用防護柵工	1-186
	15－15－６橋梁用高欄工		第10編４－８－７橋梁用高欄工	1-186
	15－15－７検査路工		第10編４－８－８検査路工	1-186
第17節　現場塗装工	14－17－６コンクリート面塗装工		第３編２－３－11コンクリート面塗装工	1- 12
第16章　道路修繕				
第３節　工場製作工	16－３－４桁補強材製作工			1-204
	16－３－５落橋防止装置製作工		第３編２－12－６落橋防止装置製作工	1- 100
第５節　舗装工	16－５－３路面切削工		第３編２－６－15路面切削工	1- 74
	16－５－４舗装打換え工		第３編２－６－16舗装打換え工	1- 74
	16－５－５切削オーバーレイ工		第10編14－４－５切削オーバーレイ工	1-202
	16－５－６オーバーレイ工		第３編２－６－17オーバーレイ工	1- 74
	16－５－７路上再生工		第10編14－４－７路上再生工	1-202
	16－５－８薄層カラー舗装工		第３編２－６－13薄層カラー舗装工	1- 66
	16－５－10歩道舗装修繕工		第10編２－４歩道路盤工、歩道舗装工	1-168

【第10編　道路編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第６節　排水構造物工	16－６－３側溝工		第３編２－３－29側溝工	1- 26
	16－６－４管渠工		第３編２－３－29側溝工	1- 26
	16－６－５集水枡・マンホール工		第３編２－３－30集水桝工	1- 28
	16－６－６地下排水工		第３編２－３－29暗渠工	1- 26
	16－６－７場所打水路工		第３編３－２－29場所打水路工	1- 26
	16－６－８排水工		第３編２－３－29側溝工	1- 26
第７節　縁石工	17－７－３縁石工		第３編２－３－５縁石工	1- 8
第８節　防護柵工	16－８－３路側防護柵工		第３編２－３－８路側防護柵工	1- 10
	16－８－４防止柵工		第３編２－３－７防止柵工	1- 10
	16－８－５ボックスビーム工		第３編２－３－８路側防護柵工	1- 10
	16－８－６車止めポスト工		第３編２－３－７防止柵工	1- 10
第９節　標識工	16－９－３小型標識工		第３編２－３－６小型標識工	1- 8
	16－９－４大型標識工		第10編２－９－４大型標識工	1-170
第10節　区画線工	16－10－２区画線工		第３編２－３－９区画線工	1- 12
第12節　道路付属施設工	16－12－４道路付属物工		第３編２－３－10道路付属物工	1- 12
	16－12－５ケーブル配管工		第10編２－12－５ケーブル配管工	1-172
	16－12－６照明工		第10編２－12－６照明工	1-172
第14節　擁壁工	16－14－３場所打擁壁工		第３編２－15－１場所打擁壁工	1-114
	16－14－４プレキャスト擁壁工		第３編２－15－2プレキャスト擁壁工	1-114
第15節　石・ブロック積（張）工	16－15－３コンクリートブロック工		第３編２－５－３コンクリートブロック工	1- 36
	16－15－４石積（張）工		第３編２－５－５石積（張）工	1- 38
第16節　カルバート工	16－16－４場所打函渠工		第10編１－９－６場所打函渠工	1-164
	16－16－５プレキャストカルバート工		第３編２－３－28プレキャストカルバート工	1- 24
第17節　法面工	16－17－２植生工		第３編２－14－２植生工	1-108
	16－17－３法面吹付工		第３編２－14－３吹付工	1-110
	16－17－４法枠工		第３編２－14－４法枠工	1-112
	16－17－６アンカー工		第３編２－14－６アンカー工	1-112
	16－17－７かご工	じゃかご	第３編２－３－26羽口工	1- 24
		ふとんかご	第３編２－３－26羽口工	1- 24
第18節　落石雪害防止工	18－18－４落石防止網工		第10編１－11－４落石防止網工	1-164
	18－18－５落石防護柵工		第10編１－11－５落石防護柵工	1-164
	18－18－６防雪柵工		第10編１－11－６防雪柵工	1-166
	18－18－７雪崩予防柵工		第10編１－11－７雪崩予防柵工	1-166
第20節　鋼桁工	16－20－３鋼桁補強工		第10編16－３－４桁補強材製作工	1-204
第21節　橋梁支承工	16－21－３鋼橋支承工		第10編４－５－10支承工	1-184
	16－21－４ＰＣ橋支承工		第10編４－５－10支承工	1-184
第22節　橋梁付属物工	16－22－４落橋防止装置工		第10編４－８－１落橋防止装置工	1-186
	16－22－６地覆工		第10編４－８－１地覆工	1-186
	16－22－７橋梁用防護柵工		第10編４－８－６橋梁用防護柵工	1-186
	16－22－８橋梁用高欄工		第10編４－８－７橋梁用高欄工	1-186
	16－22－９検査路工		第10編４－８－８検査路工	1-186
第25節　現場塗装工	16－25－３橋梁塗装工		第３編２－３－31現場塗装工	1- 28
	16－25－６コンクリート面塗装工		第３編２－３－11コンクリート面塗装工	1- 12