この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省　東北地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　東北地方整備局

設計内訳書

工事名	寒河江ダム取水設備保安ゲートウエイト緊急回収工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	水門設備（ダム用水門）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付工		式	1		16,442,800			
ﾀﾞﾑ用水門設備据付		式	1		16,442,800			
取水設備ウエイト回収		式	1		16,442,800			
混合ガス潜水工		式	1		14,473,000			内-1号
ウエイト引上げ工		式	1		2,005,834			内-2号
共通仮設費		式	1		6,089,000			
共通仮設費		式	1		3,640,000			
運搬費		式	1		3,640,000			
仮設材運搬費		式	1		3,640,000			内-3号
共通仮設費（率計上）		式	1		2,449,000			
純工事費		式	1		22,531,800			
現場管理費		式	1		4,479,000			

設計内訳書

工事名	寒河江ダム取水設備保安ゲートウエイト緊急回収工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	水門設備（ダム用水門）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付間接費		式	1		2,375,000			
据付工事原価		式	1		29,385,800			
設計技術費		式	1		855,000			
工事原価		式	1		30,240,800			
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

一式当たり内訳書

混合ガス潜水工

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費		式	1		4,988,200			
直接経費		式	1		9,484,800			
合　計					14,473,000			

一式当たり内訳書

ウエイト引上げ工

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費		式	1		1,696,800			
直接経費		式	1		273,000			
発動発電機運転		日	1	18,280	18,280			
トラック賃料		日	1	17,754	17,754			
合　計					2,005,834			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	1		3,640,000			
合　計					3,640,000			

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	労務費		単位	式	数量	1	単価	4,988,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士		人	70	56,500	3,955,000	
潜水連絡員		人	14	37,000	518,000	
潜水送気員		人	14	36,800	515,200	
計					4,988,200	
単価					4,988,200	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	直接経費		単位	式	数量	1	単価	9,484,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水用高圧コンプレッサ		台	14	8,000	112,000	
潜水用中圧コンプレッサ		台	14	10,000	140,000	
呼吸用ヘリウム酸素カードル		基	14	9,000	126,000	
呼吸用酸素カードル		基	14	9,000	126,000	
高圧ジャンプホース		本	56	2,000	112,000	
レシーバタンク		台	14	3,000	42,000	
空気清浄機		台	14	2,000	28,000	
シングルエアタンク		本	42	1,500	63,000	
混合ガスコントロールパネル		台	14	25,000	350,000	
エアコントロールパネル		台	14	4,000	56,000	
水中通話装置		台	28	3,000	84,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	直接経費		単位	式	数量	1	単価	9,484,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダイバーホース		本	42	5,000	210,000	
フルフェイスマスク		台	42	3,000	126,000	
フーカーホース		本	14	2,000	28,000	
フルフェイスマスク（酸素呼吸用）		台	14	1,500	21,000	
ベイルアウトボトル		本	42	1,500	63,000	
潜水具		組	98	3,000	294,000	
ツインロックチャンバー		基	14	60,000	840,000	
水中テレビカメラシステム		組	42	15,000	630,000	
水中カメラ		台	14	3,000	42,000	
ホットウオーターシステム		組	28	8,000	224,000	
水中ポンプ	2インチ	台	16	300	4,800	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	直接経費		単位	式	数量	1	単価	9,484,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エアコンプレッサ		台	16	4,000	64,000	
エアホース		本	160	400	64,000	
エアウインチ用ワイヤ		日	4	40,000	160,000	
発動発電機	100KVA	日	16	17,000	272,000	
レバーブロック	1.0t用	台	144	500	72,000	
電動チェーンブロック	3.0t用	台	72	5,000	360,000	
オープンベル		基	14	24,000	336,000	
自動体外式除細動器(AED)		日	14	3,000	42,000	
チルホール		台	18	3,000	54,000	
チルワイヤ		台	18	1,000	18,000	
トラック	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	日	20	17,000	340,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	直接経費		単位	式	数量	1	単価	9,484,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通船		ヵ月	1	140,000	140,000	
曳舟及び揚錨船		ヵ月	1	675,000	675,000	
オープンベル用架台		式	1		150,000	
ユニフロート台船		台	11	70,000	770,000	
ユニフロート台船艤装品		式	1		150,000	
ラフテレーンクレーン	50t吊	日	8	106,000	848,000	
呼吸用ヘリウム酸素ガス		m3	100	12,000	1,200,000	
呼吸用酸素ガス		m3	80	600	48,000	
計					9,484,800	
単価					9,484,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	労務費		単位	式	数量	1	単価	1,696,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	56	30,300	1,696,800	
計					1,696,800	
単価					1,696,800	円／式

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	直接経費		単位	式	数量	1	単価	273,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マイティプラー	1.5t吊り	日	14	12,000	168,000	
ワイヤーロープ	9㎜	m	150	700	105,000	
計					273,000	
単価					273,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	発動発電機運転		単位	日	数量	1	単価	18,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　１００／１２５ｋＶＡ	日	1	18,280	18,280	
計					18,280	
単価					18,280	円／日

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	トラック賃料		単位	日	数量	1	単価	17,754

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	6	2,180	13,080	
軽油		L	31.8	147	4,674	
計					17,754	
単価					17,754	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	運搬費		単位	式	数量	1	単価	3,640,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
オープンベル用吊架台運搬		式	1		400,000	
ユニフロート台船運搬		式	1		2,400,000	
潜水機材運搬		式	1		440,000	
ツインチャンバー運搬		式	1		160,000	
呼吸用（酸素　ヘリウム）カードル運搬		式	1		240,000	
計					3,640,000	
単価					3,640,000	円／式