積算内訳書

１．工事名

工事名	白川ダム管内維持工事
工事地名	山形県西置賜郡飯豊町～長井市　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　最上川ダム統合管理事務所　　管理課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　365日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 8年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	白川ダム管内維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	36,919,132			
除草工	式	1	5,297,794			
除草工	式	1	5,297,794	除草 (A～B地区) 機械除草；	13,900	m2
				除草 (C～L地区) 機械除草；	65,800	m2
				除草 (M地区) 人力除草；	130,500	m2
清掃工	式	1	7,560,510			
流木処理工	式	1	4,638,320	流木処理 (ﾀﾞﾑｻｲﾄ左岸)	60	空m3
				流木処理 (ﾀﾞﾑ堤体)	10	空m3
				流木処理 (網場周辺)	50	空m3
				流木処理 (ﾀﾞﾑ上流部)	50	空m3
				流木処理 (数馬地区)	60	空m3
				流木積込･運搬 (左岸･上流部･網場) 木くず；	120	空m3
				流木積込･運搬 (数馬地区) 木くず；	60	空m3
				流木積込･運搬 (左岸･堤体) かや類；	50	空m3

積算内訳書

工事名	白川ダム管内維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				流木処分費 　木くず； 流木処分費 　伐根材；	53 9	t t
排水施設清掃工	式	1	2,922,190	側溝清掃(人力) 　無蓋； 側溝清掃(人力) 　有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)； 側溝清掃(人力) 　有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋； ﾐﾆ貯水池清掃	5,440 50 100 31	m m m m2
植栽維持工	式	1	127,612			
樹木･芝生管理工	式	1	127,612	樹木剪定 　高木 剪定 夏期 幹周60cm未満 1回/年； 寄植剪定	19 100	本 m2
付属施設工	式	1	399,204			
付属施設工	式	1	399,204	堤体ﾁｪｰﾝ設置･撤去 階段手摺設置･撤去 ｲﾝｸﾗｲﾝ手摺設置･撤去 案内看板設置･撤去 　支柱雪囲い含む； 防護柵等設置･撤去 　Aﾀｲﾌﾟ･Bﾀｲﾌﾟ･看板；	520 98 19 1 1	組 m m 箇所 式
冬期対策施設工	式	1	1,234,612			
冬期安全施設工	式	1	149,272	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置･撤去 　かぶせ型 支給品；	94	本
雪寒施設工	式	1	1,085,340	ﾎﾟｰﾁ雪囲い設置･撤去 監査路出入口雪囲い設置･撤去 　(三角山･高峰) 　はめ込み式； 監査路出入口雪囲い設置･撤去	1 2 2	箇所 箇所 箇所

積算内訳書

工事名	白川ダム管内維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				（右岸･下流） 組立式； 説明ﾊﾟﾈﾙ雪囲い設置･撤去 （石の広場） 車庫裏雪囲い設置･撤去 （窓雪囲い） 植栽雪囲い設置･撤去	 1 1 1	 箇所 箇所 式
除雪工	式	1	4,702,200			
一般除雪工	式	1	4,702,200	ﾛｰﾀﾘ除雪車 排ｶﾞｽ型(2014年規制) 250PS 貸与； ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 30PS 貸与； ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ 11PS 貸与；	130 100 10	時間 時間 時間
堆積土砂撤去工	式	1	7,769,200			
掘削工	式	1	6,012,000	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	4,000 4,000	m3 m3
残土処理工	式	1	541,200	整地 残土受入れ地での処理；	1	式
除雪工	式	1	1,216,000	現場内除雪(機械)	1	式
施設維持修繕作業	式	1	9,828,000			
施設維持修繕作業	式	1	9,828,000	施設維持修繕作業	1	式
直接工事費	式	1	36,919,132			
共通仮設費	式	1	3,001,000			

積算内訳書

工事名	白川ダム管内維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
共通仮設費（率計上）	式	1	3,001,000	
純工事費	式	1	39,920,132	
現場管理費	式	1	14,511,000	
工事原価	式	1	54,431,132	
一般管理費等	式	1	10,038,868	
工事価格	式	1	64,470,000	