積算内訳書

１．工事名

工事名	長井ダム合地沢地区他災害復旧工事
工事地名	山形県長井市寺泉　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　最上川ダム統合管理事務所　　管理課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　242日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 7年11月28日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	長井ダム合地沢地区他災害復旧工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川修繕	式	1	68,602,928			
河川土工	式	1	31,411,780			
掘削工	式	1	29,980,910	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	11,500	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；※出来形管理を要しない	10,590	m3
				整地 残土受入れ地での処理；	1	式
盛土工	式	1	185,972	路体(築堤)盛土 4.0m以上；	760	m3
法面整形工	式	1	1,244,898	法面整形(切土部) 現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；	1,380	m2
法面工	式	1	2,588,880			
植生工	式	1	2,588,880	客土吹付 厚2cm 客土吹付工 1000m2以上；	1,380	m2
排水構造物工	式	1	13,147,622			
作業土工	式	1	754,668	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
側溝工	式	1	7,075,054	ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ B型 1300×1000mm；	138.3	m
				自由勾配側溝 US9-B-B1000-H2000(溶融ｽﾗｸﾞ)；	34	m
				側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US9-B-B1000用(溶融ｽﾗｸﾞ) 車道用；	34	枚
隔壁工	式	1	3,105,200	現場打隔壁ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② ；	14	箇所

積算内訳書

工事名	長井ダム合地沢地区他災害復旧工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	2,212,700	現場打ち集水桝 SM-B1500-L1500-H2700　ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 現場打ち集水桝 SM-B2000-L2000-H3900　ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	1 1	箇所 箇所
流木止め工	式	1	2,725,896			
流木止	式	1	2,725,896	鋼管柱 BCR295； 底版 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑤； 充填ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ⑬；	3 1 1	本 基 式
堤脚保護工	式	1	17,360,129			
かご工	式	1	17,360,129	大型かご枠 主筋径φ16mm 線径φ8mm 網目130mm　H1.0× B2.0×L2.0； 吸出し防止材 t=10mm； 中詰材 割栗石　150－200mm；	1,024 239 256	m2 m2 m3
管理用通路工	式	1	1,368,621			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	1,368,621	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ20T 舗装厚 50mm 3.0m超；	331 538	m2 m2
直接工事費	式	1	68,602,928			
共通仮設費	式	1	6,318,000			
共通仮設費	式	1	727,000			

積算内訳書

工事名	長井ダム合地沢地区他災害復旧工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	727,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,591,000	
純工事費	式	1	74,920,928	
現場管理費	式	1	21,300,000	
工事原価	式	1	116,709,069	
一般管理費等	式	1	19,110,931	
工事価格	式	1	135,820,000	

積算内訳書

工事名	長井ダム合地沢地区他災害復旧工事（思の入沢）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川修繕	式	1	13,020,141			
河川土工	式	1	2,076,560			
掘削工	式	1	1,406,333	掘削	1,300	m3
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				土砂等運搬	1,270	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；※出来形管理を要しない		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
盛土工	式	1	228,198	路体外盛土	10	m3
				路体(築堤)盛土	120	m3
				2.5m以上4.0m未満；		
				土砂等運搬	140	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	140	m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
法面整形工	式	1	442,029	法面整形(切土部)	490	m2
				現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土；		
法面工	式	1	3,000,120			
布製型枠工	式	1	3,000,120	布製型枠	276	m2
				平均厚t=100mm ﾓﾙﾀﾙ1:2；		
法覆護岸工	式	1	4,861,925			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	2,820,782	裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ t=150mm；		
				現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	19.5	m
				ｺﾝｸﾘｰﾄ② 底幅 55cm 高さ 35cm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	74.1	m2
				控え35cm；		
				胴込･裏込材(砕石)	31.6	m3
				再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	1.5	m3

積算内訳書

工事名	長井ダム合地沢地区他災害復旧工事（思の入沢）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	1,204,153	裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ　t=100mm；		
				現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	12	m
				ｺﾝｸﾘｰﾄ② 底幅 52cm 高さ 30cm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	32.2	m2
				控え35cm；		
				胴込･裏込材(砕石)	12.2	m3
				再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.9	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
布製型枠工	式	1	836,990	布製型枠	77	m2
				平均厚t=100mm　ﾓﾙﾀﾙ1:2；		
根固め工	式	1	878,997			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	878,997	根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	21	個
				無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2ｔ；		
				根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	21	個
				無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入		
				無；		
排水構造物工	式	1	226,590			
側溝工	式	1	226,590	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	21	m
				US3-B400-H400-L2000 (溶融ｽﾗｸﾞ) ；		
管理用通路工	式	1	676,157			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	676,157	下層路盤(車道・路肩部)	177	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm；		
				上層路盤(車道・路肩部)	177	m2
				粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm；		
				表層(車道・路肩部)	177	m2
				再生密粒度ｱｽｺﾝ20Ｔ 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0		
				m以下；		

積算内訳書

工事名	長井ダム合地沢地区他災害復旧工事（思の入沢）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
構造物撤去工	式	1	1,299,792			
構造物取壊し工	式	1	527,562	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	63	m3
排水構造物撤去工	式	1	367,200	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ撤去 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟφ2500　撤去；	30	m
運搬処理工	式	1	405,030	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 現場発生品運搬 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟφ2500；	63 63 9.4	m3 m3 t
直接工事費	式	1	13,020,141			
共通仮設費	式	1	1,642,000			
共通仮設費	式	1	191,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	191,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,451,000			
純工事費	式	1	14,662,141			
現場管理費	式	1	5,826,000			
工事原価	式	1	20,488,141			