積算内訳書

１．工事名

工事名	長井ダム折草沢上流災害復旧工事
工事地名	山形県長井市寺泉地内

２．工事内容

１）　事務所名　　最上川ダム統合管理事務所　　管理課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　172日間　　自　　令和 7年 7月 1日
　　至　　令和 7年12月19日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	長井ダム折草沢上流災害復旧工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川修繕	式	1	160,422,446			
河川土工	式	1	109,013,404			
掘削工	式	1	78,804	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；	220	m3
盛土工	式	1	108,339,800	路体(築堤)盛土 4.0m以上； 土材料 購入土；	28,000 1	m3 式
法面整形工	式	1	594,800	法面整形(盛土部) 法面締固め有 現場制約無；	800	m2
法面工	式	1	224,800			
植生工	式	1	224,800	種子散布 肥料無し 500m2以上1000m2未満；	800	m2
護岸工	式	1	18,668,002			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	9,032,738	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②　底幅 52ｃｍ 高さ 30ｃｍ； 均しｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 大型ﾌﾞﾛｯｸ積 控え 350mm； 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 胴込･裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40； 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 足場 安全ネット必要；	110 8 200 53 97 9 33 1	m m3 m2 m3 m3 m3 m3 式

積算内訳書

工事名	長井ダム折草沢上流災害復旧工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
函渠工	式	1	7,613,064	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ B4.6m H2.1m； 現場打調整ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 場所打地覆 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫；	6.5 13 10.2 	m m m
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	式	1	2,022,200	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 H2900-L2000 L型擁壁； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 H3400-L2000 L型擁壁；	6 7 	m m
床固工	式	1	25,430,625			
作業土工	式	1	116,345	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1	式 式 式
鋼製組立網工	式	1	25,314,280	鋼製組立網 主筋φ16×網目130mm； 吸出し防止材 t=10mm 1t/m； 詰石 割栗石 150mm-200mm；	1,322 350 580 	m2 m2 m3
仮設工	式	1	7,085,615			
工事用道路工	式	1	205,795	工事用道路盛土 2.5m未満；	1 	式
仮水路工	式	1	6,879,820	土のう 耐候性大型土のう 2.0t（3年対応）； ﾓﾙﾀﾙ吹付 厚10cm；	340 303 	袋 m2
直接工事費	式	1	160,422,446			
共通仮設費	式	1	12,448,000			

積算内訳書

工事名	長井ダム折草沢上流災害復旧工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	1,427,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,427,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,021,000	
純工事費	式	1	172,870,446	
現場管理費	式	1	40,849,000	
工事原価	式	1	213,719,446	
一般管理費等	式	1	33,100,554	
工事価格	式	1	246,820,000	