積算内訳書

１．工事名

工事名	長井ダム折草沢下流災害復旧工事
工事地名	山形県長井市寺泉地内

２．工事内容

１）　事務所名　　最上川ダム統合管理事務所　　管理課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　151日間　　自　　令和 7年 7月 1日
　　至　　令和 7年11月28日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	長井ダム折草沢下流災害復旧工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川修繕	式	1	66,730,729			
河川土工	式	1	44,544,418			
掘削工	式	1	26,845,300	掘削	18,800	m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	18,820	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
盛土工	式	1	16,306,328	路体(築堤)盛土	7,800	m3
				4.0m以上；		
				路床盛土	490	m3
				4.0m以上；		
				土砂等運搬	8,670	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	8,700	m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土材料	490	m3
				購入土；		
残土処理工	式	1	1,392,790	整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
舗装工	式	1	5,156,168			
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1	5,156,168	下層路盤(車道・路肩部)	680	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	680	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ② 舗装厚 150ｍｍ；		
排水構造物工	式	1	14,552,405			
排水構造物工	式	1	1,752,405	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	88	m
				US3-B400-H400 (溶融ｽﾗｸﾞ) ；		
				側溝蓋	167	枚
				ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B400用 (溶融ｽﾗｸﾞ) ；		
				側溝蓋	9	枚
				鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋US3-B400用T-25；		

積算内訳書

工事名	長井ダム折草沢下流災害復旧工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
管渠工	式	1	12,800,000	管渠 ｺﾙｹﾞｰﾄ管　円形2型　φ2500　t=2.7； ｺﾝｸﾘｰﾄ②	80	m
擁壁工	式	1	1,749,248			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,749,248	重力式擁壁 2m以上5m以下 ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 基礎材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.2m； 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 型枠 一般型枠； 裏込砕石 RC-40；	27 5 0.4 1 13	m3 m2 ｍ３ m2 m3
仮設工	式	1	728,490			
水替工	式	1	728,490	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水；	21	日
直接工事費	式	1	66,730,729			
共通仮設費	式	1	6,125,000			
共通仮設費	式	1	714,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	714,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5,411,000			
純工事費	式	1	72,855,729			
現場管理費	式	1	20,443,000			
工事原価	式	1	93,298,729			

積算内訳書

工事名	長井ダム折草沢下流災害復旧工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
一般管理費等	式	1	16,131,271	
工事価格	式	1	109,430,000	