積算内訳書

１．工事名

工事名	白川ダム貯水池内堆砂土砂撤去工事
工事地名	山形県西置賜郡飯豊町大字須郷　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　最上川ダム統合管理事務所　　管理課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　204日間　　自　　令和 7年 8月25日
　　至　　令和 8年 3月16日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	白川ダム貯水池内堆砂土砂撤去工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川修繕	式	1	90,708,822			
河川土工	式	1	83,088,880			
掘削工(ICT)	式	1	76,860,480	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	46,000 46,000 36,800	m3 m3 m3
残土処理工	式	1	6,228,400	整地 残土受入れ地での処理；	1	式
仮設工	式	1	7,619,942			
工事用道路工	式	1	3,971,698	工事用道路盛土 敷鉄板 設置･撤去； 渡河施設	1 1 1	式 式 式
土留･仮締切工	式	1	10,244	締切盛土 締切盛土撤去	1 1	式 式
除雪工	式	1	3,638,000	現場内除雪(機械)	1	式
直接工事費	式	1	90,708,822			
共通仮設費	式	1	11,147,520			
共通仮設費	式	1	4,128,520			
運搬費	式	1	2,612,520	仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	598,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式

積算内訳書

工事名	白川ダム貯水池内堆砂土砂撤去工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	918,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,019,000	
純工事費	式	1	101,856,342	
現場管理費	式	1	27,578,000	
工事原価	式	1	129,434,342	
一般管理費等	式	1	21,455,658	
工事価格	式	1	150,890,000	