積算内訳書

１．工事名

工事名	寒河江ダム維持工事
工事地名	山形県西村山郡西川町～河北町　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　最上川ダム統合管理事務所　　管理課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　365日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	寒河江ダム維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	38,272,105			
除草工	式	1	14,321,469			
除草工	式	1	14,321,469	除草 (A～K､N地区) 機械除草； 除草 (L～M地区) 機械除草　集草(人力)； 除草 (O地区) 機械除草　集草(人力)； 除草 (P地区) 人力除草　集草(人力)；	83,900 37,800 263,900 9,900	m2 m2 m2 m2
清掃工	式	1	8,676,783			
流木処理工	式	1	7,476,720	流木処理 (流木運搬路陸揚) 流木処理 (洪水吐陸揚) 流木処理 (副網揚) 流木積込･運搬 木くず； 流木処分 木くず；	40 70 200 320 237	空m3 空m3 空m3 空m3 t
路面清掃工	式	1	102,032	路面清掃(路肩部･人力) 塵埃量少ない；	5.6	km
排水施設清掃工	式	1	1,098,031	側溝清掃(人力) 無蓋； 側溝清掃(人力) 有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)；	990 440	m m

積算内訳書

工事名	寒河江ダム維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				桝清掃 有蓋　持込 土砂厚 25cm未満；	11	箇所
植栽維持工	式	1	459,011			
樹木･芝生管理工	式	1	459,011	寄植せん定 剪定　低木；	210	m2
				抜根除草 植込み地；	670	m2
				樹木施肥 普通化成肥料；	647	本
				寄植･芝施肥 普通化成肥料；	670	m2
付属施設工	式	1	793,609			
付属施設工	式	1	793,609	視線誘導標設置･撤去 両面反射、Co建込、支給品；	76	本
				門扉設置･撤去	1	式
				防護柵設置･撤去 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定式；	12.8	m
				防護柵設置･撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式；	8.9	m
				防護柵等設置･撤去	1	式
				車止め等設置･撤去	1	式
				看板設置･撤去	1	式
冬期対策施設工	式	1	1,283,322			
冬期安全施設工	式	1	115,322	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置･撤去 挿入式単柱型　支給品；	56	本
				ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置･撤去 かぶせ型 支給品；	19	本
雪寒施設工	式	1	1,168,000	雪囲設置･撤去	1	式
除雪工	式	1	5,872,100			

積算内訳書

工事名	寒河江ダム維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
一般除雪工	式	1	5,872,100	ﾛｰﾀﾘ除雪車 250ps 昼間 貸与； ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機 38ps 昼間 貸与；	230 60	時間 時間
堆積土砂撤去工	式	1	1,431,200			
掘削工	式	1	1,297,900	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1,000 1,000	m3 m3
残土処理工	式	1	133,300	整地 残土受入れ地での処理；	1	式
電線管路敷設工	式	1	1,602,471			
舗装版破砕工	式	1	84,021	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ；	77 58	m m2
運搬処理工	式	1	62,556	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	6 6	m3 m3
作業土工	式	1	102,592	掘削(光ｹｰﾌﾞﾙ配管) 土砂； 埋戻し 土砂；	1 1	式 式
配管工	式	1	566,432	配管設置(埋設部) 波付硬質合成樹脂管（難燃）管径 100ｍｍ 3条 ； ｹｰﾌﾞﾙﾄﾗﾌ 500×150×120（蓋付）；	38 34	m m
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工	式	1	473,200	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 900×900×600；	2	箇所

積算内訳書

工事名	寒河江ダム維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装準備工	式	1	6,855	不陸整正 補足材有り　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 16mm以上22mm未満；	29	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	306,815	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下； 表層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 13T 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下；	28 28 57 57	m2 m2 m2 m2
施設維持修繕作業	式	1	3,832,140			
施設維持修繕作業	式	1	3,832,140	施設維持修繕作業	1	式
直接工事費	式	1	38,272,105			
共通仮設費	式	1	2,996,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,996,000			
純工事費	式	1	41,268,105			
現場管理費	式	1	14,657,000			
工事原価	式	1	55,925,105			
一般管理費等	式	1	9,914,895			
工事価格	式	1	65,840,000			