積算内訳書

１．工事名

工事名	寒河江ダム堤体コンクリート補修工事
工事地名	山形県西村山郡西川町大字砂子関地内

２．工事内容

１）　事務所名　　最上川ダム統合管理事務所　　管理課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　240日間　　自　　令和 8年 4月 2日
　　至　　令和 8年11月27日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	寒河江ダム堤体コンクリート補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	28,626,688			
構造物補修工	式	1	28,347,763			
ひび割れ補修工	式	1	4,650,974	低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 37.1m ｴﾎﾟｷｼ樹脂； 低圧注入工法 エポキシ樹脂；橋梁点検車による施工 低圧注入工法 エポキシ樹脂；高所作業車による施工 低圧注入工法 エポキシ樹脂；ロープアクセスによる施工	37.1 59.2 41.1 71.7	m m m m
断面修復工	式	1	19,196,051	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 4.6m3 ポリマーモルタル（エポキシ樹脂系） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理； 左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.08m3 ポリマーモルタル（エポキシ樹脂系） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理；橋梁点検車による施 左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.007m3 ポリマーモルタル（エポキシ樹脂系） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処；高所作業車による施工	4.6 0.08 0.007	m3 m3 m3
表面含浸工	式	1	4,500,738	簡易清掃 簡易清掃 ；橋梁点検車による施工 簡易清掃 ；高所作業車による施工 簡易清掃 ；ロープアクセスによる施工 含浸材塗布 亜硝酸リチウム系、シラン・シロキサン系； 含浸材塗布	144 116 86 36 144 116	m2 m2 m2 m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	寒河江ダム堤体コンクリート補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				亜硝酸リチウム系、シラン・シロキサン系；橋梁点検車による施工		
				含浸材塗布	86	m2
				亜硝酸リチウム系、シラン・シロキサン系；高所作業車による施工		
				含浸材塗布	36	m2
				亜硝酸リチウム系、シラン・シロキサン系；ロープアクセスによる施工		
床版防水工	式	1	185,104			
床版防水工	式	1	86,400	床版防水 反応樹脂型ウレタン系；	9	m2
縁石工	式	1	98,704	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)；	16	m
構造物撤去工	式	1	12,356			
縁石撤去工	式	1	12,356	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 処分；	16	m
仮設工	式	1	81,465			
足場工	式	1	81,465	足場 安全ネット必要；	1	式
直接工事費	式	1	28,626,688			
共通仮設費	式	1	2,548,000			
共通仮設費	式	1	381,000			
技術管理費	式	1	18,000	簡易施工実態調査	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	363,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,167,000			

積算内訳書

工事名	寒河江ダム堤体コンクリート補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
純工事費	式	1	31,174,688	
現場管理費	式	1	10,487,000	
工事原価	式	1	41,661,688	
一般管理費等	式	1	7,918,312	
工事価格	式	1	49,580,000	