積算内訳書

１．業務名

業務名	白川ダム流量観測及び採水等調査
履行場所	白川ダム管内

２．業務内容

１）事務所名　　最上川ダム統合管理事務所　調査課

２）履行期間　　365 日間　　自　令和　7年 4月 1日
至　令和　8年 3月31日

３）設計説明

本業務は、白川ダム管理の基礎資料とするため、置賜白川流域内の各観測地点において流量観測調査を行うとともに、水質観測のための採水・運搬作業を行うものである。

４）業務内容

流量観測	１式	採水・採泥	１式
低水流量観測	１式		
高水流量観測	１式		
河川定期横断測量	１式		
水位流量曲線作成	１式		

積算内訳書

業務名	白川ダム流量観測及び採水等調査	業 種	測量業務
		項 目	水文観測

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
水文観測	式	1	10,477,291	
流量観測	式	1	6,148,749	
流量観測	式	1	6,148,749	計画準備 1 業務 現地調査 (1)1 (回)式 低水流量観測 (17)1 (回)式 下屋地 低水流量観測 (17)1 (回)式 広河原 低水流量観測 (10)1 (回)式 手ノ子 低水流量観測 (17)1 (回)式 椿 低水流量観測 移動工数 1 式 高水流量観測 1 式 機械経費 1 式 河川定期横断測量 直接水準(平地) 4 本 平均測量幅:34m 河川定期横断測量 直接水準(平地) 6 本 平均測量幅:37m

積算内訳書

業務名	白川ダム流量観測及び採水等調査	業 種	測量業務
		項 目	水文観測

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				河川定期横断測量　直接水準(平地) 4　本 平均測量幅:46m 河川定期横断測量　直接水準(平地) 4　本 平均測量幅:96m 報告書作成 1　業務
水位流量曲線作成	式	1	1,628,960	
水位流量曲線作成	式	1	1,628,960	計画準備 1　業務 基礎資料の収集・点検 4　観測所 水位流量曲線の作成 4　観測所 H-√Q・H-A・H-V・横断面図の作成 4　観測所 報告書作成 1　業務
採水・採泥	式	1	2,699,582	
採水	式	1	2,143,310	計画準備 1　業務 現地調査 (1　)1　(回)式 採水・運搬Ⅰ 9　回 採水・運搬Ⅱ 3　回 採水・運搬Ⅲ 1　回

積算内訳書

業務名	白川ダム流量観測及び採水等調査	業 種	測量業務
		項 目	水文観測

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				採水・運搬Ⅳ 3 回 採水・運搬Ⅴ 3 回 採水・運搬Ⅵ 6 回
採泥	式	1	556,272	採泥・運搬Ⅰ 1 回 採泥・運搬Ⅱ 10 回 採泥・運搬Ⅲ 1 回
共通	式	1	299,700	
共通	式	1	299,700	
打合せ等	式	1	299,700	打合せ 1 式
直接経費	式	1	252,582	
直接経費	式	1	252,582	
旅費交通費	式	1	128,582	旅費交通費（率計上） 1 式
電子成果品作成費	式	1	124,000	電子成果品作成費 1 式
直接測量費	式	1	11,029,573	
間接測量費	式	1	7,220,427	
諸経費	式	1	7,220,427	

積算内訳書

業務名	白川ダム流量観測及び採水等調査	業 種	測量業務
		項 目	測量業務価格

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
測量業務価格	式	1	18,250,000	