積算内訳書

１．業務名

業務名	寒河江ダム外部変形測量
履行場所	寒河江ダム管内

２．業務内容

１）事務所名　　最上川ダム統合管理事務所　調査課

２）履行期間　　276 日間　　自　令和　7年 4月30日
至　令和　8年 1月30日

３）設計説明

本業務は、寒河江ダム堤体の挙動を確認するために、基準点及び可動点の測量を実施し、ダム管理の基礎資料とするものである。

４）業務内容

・水準測量　１式
・基準点測量　１式
・可動点測量　１式
・クレストゲートピア測量　１式
・流入河川等状況確認　１式

積算内訳書

業務名	寒河江ダム外部変形測量	業 種	測量業務
		項 目	基準点測量

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
基準点測量	式	1	922,320	
水準測量	式	1	244,020	
１級水準測量	式	1	244,020	１級水準測量観測 2.1 km
基準点測量	式	1	678,300	
１級基準点測量	式	1	678,300	１級基準点測量 3 点
可動点測量	式	1	3,818,250	
可動点測量	式	1	3,818,250	
可動点測量	式	1	3,818,250	鉛直変位測量 2.4 km 鉛直変位測量 4.8 km 水平変位測量 1 回 水平変位測量 2 回 図表作成 1 式
クレストゲートピア測量	式	1	389,802	
三次元点群測量	式	1	389,802	
三次元点群測量	式	1	389,802	地上レーザ測量 (0.003)1 (km2)式
流入支川等状況確認	式	1	1,550,000	

積算内訳書

業務名	寒河江ダム外部変形測量	業 種	測量業務
		項 目	流入支川等状況確認

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流入支川等状況確認	式	1	1,550,000	
流入支川等状況確認	式	1	1,550,000	流入支川等状況確認 1 式
報告書作成	式	1	318,750	
報告書作成	式	1	318,750	
報告書作成	式	1	318,750	報告書作成 1 式
共通	式	1	265,450	
共通	式	1	265,450	
打合せ等	式	1	265,450	打合せ 1 式
直接経費	式	1	93,000	
直接経費	式	1	93,000	
電子成果品作成費	式	1	93,000	電子成果品作成費 1 式
直接測量費	式	1	7,357,572	
間接測量費	式	1	5,612,428	
諸経費	式	1	5,612,428	
測量業務価格	式	1	12,970,000	