積算内訳書

１．業務名

業務名	最上川水系ダム地すべり観測業務
履行場所	最上川ダム統合管理事務所管内

２．業務内容

１）事務所名　　最上川ダム統合管理事務所　調査課

２）履行期間　　318 日間　　自　令和　7年 4月30日
至　令和　8年 3月13日

３）設計説明

本業務は、寒河江ダム、長井ダム貯水池周辺の地すべり及び斜面の挙動について観測を行い、ダム管理の基礎資料とするものである。

４）業務内容

基準点測量	１式
地すべり調査	１式
解析等調査	１式

積算内訳書

業務名	最上川水系ダム地すべり観測業務	業 種	測量業務
		項 目	基準点測量

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
基準点測量	式	1	485,501	
基準点測量	式	1	485,501	
動態観測	式	1	485,501	計画準備 1 式 動態観測（ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ） 1 式 観測結果整理 1 式
直接経費	式	1	34,000	
直接経費	式	1	34,000	
電子成果品作成費	式	1	34,000	電子成果品作成費 1 式
直接測量費	式	1	519,501	
間接測量費	式	1	490,499	
諸経費	式	1	490,499	
測量業務価格	式	1	1,010,000	
一般調査	式	1	10,691,439	
直接調査費	式	1	10,467,436	
地すべり調査	式	1	10,310,436	計画準備 1 式 現地踏査 2 回

積算内訳書

業務名	最上川水系ダム地すべり観測業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				湧水調査 （長井ダム） 1 式 集水井点検 （寒河江ダム） 2 回 孔内傾斜計観測 （寒河江ダム） 3 回 10孔 孔内傾斜計観測 （長井ダム） 2 回 8孔 孔内傾斜計観測 （長井ダム） 7 回 3孔 垂直伸縮計観測 （長井ダム） 7 回 地下水位計観測 （寒河江ダム） 8 回 地盤伸縮計観測 （寒河江ダム） 8 回 パイプ式盃計観測 （寒河江ダム） 8 回 資料整理 1 式 テキストデータ整理（芦沢地区） （寒河江ダム） 12 月 テキストデータ整理（広畑地区） （寒河江ダム） 12 月 地すべり自動観測システム保守点検 1 式
電子成果品作成費	式	1	157,000	電子成果品作成費 1 式
間接調査費	式	1	224,003	

積算内訳書

業務名	最上川水系ダム地すべり観測業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
旅費交通費	式	1	224,003	旅費（率計上・宿泊無） 1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	10,691,439	
間接費	式	1	7,108,561	
諸経費	式	1	7,108,561	
一般調査業務費	式	1	17,800,000	
解析等調査	式	1	3,681,150	
直接業務費	式	1	3,681,150	
解析等調査	式	1	3,681,150	地すべり自動観測データ取りまとめ 1 式 各種変動図の作成及び解析(月解析) 1 式 地すべりブロックの安定性検討・評価 1 式 報告書作成 1 式
共通	式	1	241,900	
共通	式	1	241,900	
打合せ等	式	1	241,900	打合せ 1 式
直接経費	式	1	142,715	
直接経費	式	1	142,715	

積算内訳書

業務名	最上川水系ダム地すべり観測業務	業 種	地質調査
		項 目	直接経費

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
旅費交通費	式	1	24,715	旅費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費	式	1	118,000	電子成果品作成費(地すべり調査) 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	4,065,765	
その他原価	式	1	2,112,562	
一般管理費等	式	1	3,321,673	
解析等調査業務費	式	1	9,500,000	
調査業務価格	式	1	27,300,000	
業務価格	式	1	28,310,000	