積算内訳書

１．業務名

業務名	最上川ダム維持管理検討等業務
履行場所	最上川ダム統合管理事務所管内

２．業務内容

１）事務所名　　最上川ダム統合管理事務所　管理課

２）履行期間　　日間　　自　**契約締結の翌日**

至　令和　7年12月24日

３）設計説明

本業務は、長井ダム堤体の各種観測データについて整理し、挙動解析を行うとともに、ダム定期検査の資料作成を行うものである。また、ダム堤体導流壁のひび割れ対策について検討を行うものである。

４）業務内容

＜設計業務＞・観測データ整理　１式
・堤体挙動解析　１式
・ダム定期検査資料作成　１式
・堤体導流壁のひび割れ対策工検討　１式
＜一般調査＞・地下水位観測孔設置　１式

積算内訳書

業務名	最上川ダム維持管理検討等業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査	式	1	1,689,926	
直接調査費	式	1	1,225,500	
機械ボーリング	式	1	1,225,500	土質ボーリング(オールコアボーリング) 18 m 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm 地下水位観測孔設置 1 孔
間接調査費	式	1	464,426	
運搬費	式	1	40,140	運搬費 1 式
準備費	式	1	328,400	準備及び跡片付け 1 式 給水費(ポンプ運転) 1 式
仮設費	式	1	67,700	足場仮設 1 式
旅費交通費	式	1	19,608	旅費交通費（率計上・宿泊有） 1 式
施工管理費	式	1	8,578	施工管理費 1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	1,689,926	
間接費	式	1	1,320,074	
諸経費	式	1	1,320,074	
一般調査業務費	式	1	3,010,000	

積算内訳書

業務名	最上川ダム維持管理検討等業務	業 種	設計業務
		項 目	最上川ダム維持管理検討等業務

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
最上川ダム維持管理検討等業務	式	1	5,771,350	
最上川ダム維持管理検討等業務	式	1	5,771,350	
最上川ダム維持管理検討等業務	式	1	5,771,350	計画準備 1 式 観測データ整理 1 式 堤体挙動解析 1 式 ダム定期検査資料作成 1 式 堤体導流壁のひび割れ対策工検討 1 式 報告書作成 1 式
共通	式	1	485,420	
共通（設計業務）	式	1	485,420	
打合せ等	式	1	350,000	打合せ 1 式
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成 1 業務
直接経費	式	1	141,000	
直接経費	式	1	141,000	
電子成果品作成費	式	1	141,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	6,397,770	

積算内訳書

業務名	最上川ダム維持管理検討等業務	業 種	設計業務
		項 目	その他原価

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
その他原価	式	1	3,369,270	
一般管理費等	式	1	5,252,960	
業務価格	式	1	15,020,000	
業務価格	式	1	18,030,000	