積算内訳書

１．工事名

工事名	長井ダム管内維持工事
工事地名	山形県長井市寺泉～成田　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　最上川ダム統合管理事務所　　管理課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　304日間　　自　　令和 8年 6月 1日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	長井ダム管内維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	21,457,374			
除草工	式	1	1,428,006			
除草工	式	1	1,428,006	除草 (A～E地区) 機械除草　集草（人力）； 除草 (F～M地区) 機械除草； 除草処分	11,800 8,700 4	m2 m2 t
清掃工	式	1	2,172,815			
流木処理工	式	1	1,963,520	流木処理 (網場周辺) 流木処理 (三淵周辺) 流木積込･運搬 伐根材； 流木処分 伐根材；	80 20 100 35	空m3 空m3 空m3 t
排水施設清掃工	式	1	209,295	側溝清掃(人力) 無蓋； 側溝清掃(人力) 有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋； 側溝清掃(人力) 有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)； 桝清掃 有蓋 持込 土砂厚 25cm未満；	100 10 10 73	m m m 箇所
植栽維持工	式	1	61,812			
樹木･芝生管理工	式	1	61,812	抜根除草 植込み地；	360	m2

積算内訳書

工事名	長井ダム管内維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
付属施設工	式	1	147,932			
付属施設工	式	1	147,932	防護柵撤去 柱型； 落石防護柵撤去 展望台撤去 看板撤去	7 100 1 3	本 m 箇所 箇所
冬期対策施設工	式	1	185,309			
冬期安全施設工	式	1	39,209	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置 かぶせ型　支給品； ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置 挿入単柱型　支給品； ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ取付型　支給品；	6 39 10	本 本 本
雪寒施設工	式	1	146,100	雪囲設置	1	式
除雪工	式	1	2,126,300			
除雪工	式	1	2,126,300	ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 80ps 貸与； ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 13ps 貸与； ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ 10ps 貸与；	120 30 10	時間 時間 時間
堆積土砂撤去工	式	1	8,679,700			
掘削工	式	1	2,466,150	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1,500 1,500	m3 m3
掘削工	式	1	5,662,750	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬	2,500 2,500	m3 m3

積算内訳書

工事名	長井ダム管内維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；
残土処理工	式	1	550,800	整地　4,000　m3 残土受入れ地での処理；
施設維持修繕作業	式	1	6,655,500	
施設維持修繕作業	式	1	6,655,500	施設維持修繕作業　1　式
直接工事費	式	1	21,457,374	
共通仮設費	式	1	1,710,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,710,000	
純工事費	式	1	23,167,374	
現場管理費	式	1	8,390,000	
工事原価	式	1	31,557,374	
一般管理費等	式	1	6,602,626	
工事価格	式	1	38,160,000	