積算内訳書

１．工事名

工事名	白川ダム貯水池内堆砂土砂撤去工事
工事地名	山形県西置賜郡飯豊町大字須郷地内

２．工事内容

１）　事務所名　　最上川ダム統合管理事務所　　管理課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　145日間　　自　　令和 8年 8月24日
　　至　　令和 9年 1月15日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	白川ダム貯水池内堆砂土砂撤去工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川修繕	式	1	45,651,266			
河川土工	式	1	42,112,840			
掘削工(ICT)	式	1	39,048,240	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	22,000 22,000 17,600	m3 m3 m3
残土処理工	式	1	3,064,600	整地 残土受入れ地での処理；	1	式
仮設工	式	1	3,538,426			
工事用道路工	式	1	2,130,230	工事用道路盛土 敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去； 渡河施設	1 1 1	式 式 式
土留･仮締切工	式	1	10,576	締切盛土 締切盛土撤去	1 1	式 式
水替工	式	1	720,780	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	1	式
除雪工	式	1	570,600	現場内除雪(機械)	1	式
清掃工	式	1	106,240	貯砂ﾀﾞﾑｽｸﾘｰﾝ清掃	1	式
直接工事費	式	1	45,651,266			
共通仮設費	式	1	6,773,070			
共通仮設費	式	1	2,794,070			

積算内訳書

工事名	白川ダム貯水池内堆砂土砂撤去工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
運搬費	式	1	1,766,070	建設機械運搬費	1	式
				仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	598,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	430,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3,979,000			
純工事費	式	1	52,424,336			
現場管理費	式	1	15,749,000			
工事原価	式	1	68,173,336			
一般管理費等	式	1	13,116,664			
工事価格	式	1	81,290,000			