積算内訳書

１．工事名

工事名	寒河江ダム電源ケーブル等修繕工事
工事地名	山形県西村山郡西川町大字砂子関158

２．工事内容

１）　事務所名　　最上川ダム統合管理事務所　　管理課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　233日間　　自　　令和 8年 7月30日
　　至　　令和 9年 3月19日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	寒河江ダム電源ケーブル等修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
電気設備	式	1	33,873,410			
高圧ケーブル敷設工	式	1	25,357,060			
高圧ケーブル配線	式	1	12,849,460	管内配線	830	m
				6.6kv(CVT) 60mm2 -3C(EE) ；		
				ラック配線	580	m
				6.6kv(CV) 60mm2 -3C(EE) （支給品） ；		
				高圧ケーブル端末処理	2	箇所
				高圧ケーブル接続	1	箇所
配線器具設置工	式	1	12,507,600	ケーブルラック設置	30	m
				高圧ケーブルカバー設置	420	m
施設照明設備工	式	1	8,516,350			
ﾀﾞﾑ照明設備設置工	式	1	8,516,350	LED照明器具1	4	灯
				旧庁舎2階		
				LEDランプ40W相当 ；		
				LED照明器具2	14	灯
				旧庁舎2階		
				FL40W×2　埋込　5200lm相当 ；		
				LED照明器具3	14	灯
				旧庁舎2階		
				FL40W×2　埋込　5200lm相当 ；		
				LED照明器具4	6	灯
				旧庁舎2階		
				ハロゲン13W相当　埋込穴口150 ；		
				LED照明器具5	18	灯
				旧庁舎2階		
				FL40W×2　直付　5200lm相当 ；		
				LED照明器具6	1	灯
				旧庁舎2階		
				FL20W×1　埋込　800lm ；		
				LED照明器具7	2	灯
				旧庁舎2階		

積算内訳書

工事名	寒河江ダム電源ケーブル等修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				FL20W×1　埋込　800lm相当（非常用）；		
				LED照明器具8	1	灯
				旧庁舎2階		
				FL40W×1　直付　5200lm相当（非常用）；		
				LED照明器具9	2	灯
				旧庁舎2階		
				FL40W×1　直付　2500lm相当（非常用）；		
				LED照明器具10	3	灯
				旧庁舎2階		
				FL20W×1　直付　1600lm相当；		
				LED照明器具11	2	灯
				旧庁舎2階		
				FL20W×1　直付　800lm相当；		
				LED照明器具12	1	灯
				旧庁舎2階		
				FL20W×1　直付　1600lm相当；		
				LED照明器具13	6	灯
				旧庁舎3階		
				ハロゲン36W×3　天井直付　8000lm相当；		
				LED照明器具14	1	灯
				旧庁舎2階		
				FL40W×2　直付　6900lm相当（階段灯）；		
				LED照明器具15	3	灯
				旧庁舎2階		
				ハロゲン13W相当　天井埋込　埋込穴Φ200（非常用）；		
				LED照明器具16	1	灯
				旧庁舎2階		
				FL40W×2　埋込　5200lm相当（階段灯用）；		
				LED照明器具17	1	灯
				新庁舎2階		
				FL40W×2　直付　5200lm相当（階段灯）；		
				LED照明器具18	30	灯
				新庁舎2階		

積算内訳書

工事名	寒河江ダム電源ケーブル等修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				FL32W×2　埋込　6900lm相当； LED照明器具19　4　灯 新庁舎2階 ハロゲン30W相当　ダウンライト　埋込（非常用）； LED照明器具20　3　灯 新庁舎2階 FL32W×1　直付　3200lm相当； LED照明器具21　1　灯 新庁舎2階 ハロゲン13W相当　ダウンライト　埋込（非常用）；
直接工事費	式	1	33,873,410	
共通仮設費	式	1	2,754,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,754,000	
純工事費	式	1	36,627,410	
現場管理費	式	1	13,191,000	
工事原価	式	1	49,818,410	
一般管理費等	式	1	9,941,590	
工事価格	式	1	59,760,000	