# 積算内訳書

１．業務名

| | |
|---|---|
| 業務名 | 令和８年度　白川ダム・長井ダム貯水池堆砂測量 |
| 履行場所 | 白川ダム・長井ダム管内 |

２．業務内容

１）事務所名　　最上川ダム統合管理事務所　調査課

２）履行期間　　自　契約締結の翌日から
至　令和　8年 9月30日

３）設計説明

本業務は、白川ダム・長井ダム貯水池内の湖底地形を測量し、堆砂量計算及び貯砂量計算等を行い、今後のダム管理の基礎資料とするものである。

４）業務内容

河川定期横断測量　白川ダム 62本,長井ダム 46本
ダム・貯水池深浅測量（ﾅﾛｰﾏﾙﾁﾋﾞｰﾑ方式）　白川ダム1.5km2,長井ダム0.6km2
ダム・貯水池深浅測量（最大水深1m以上3m未満）　白川ダム 4測線,長井ダム 1測線

# 積算内訳書

| 業務名 | 令和８年度　白川ダム・長井ダム貯水池堆砂測量 | 業 種 | 測量業務 |
|---|---|---|---|
| | | 項 目 | 応用測量 |

| 項目・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
|---|---|---|---|---|
| 応用測量 | 式 | 1 | 22,893,409 | |
| 河川測量 | 式 | 1 | 5,298,480 | |
| 河川測量 | 式 | 1 | 5,298,480 | 作業計画<br>1 業務<br>現地踏査<br>(13.7 )1 (km)式<br>河川定期横断測量 間接水準（山地<br>）<br>62 本<br>平均測量幅:126.5m |
| 深浅測量 | 式 | 1 | 10,169,205 | |
| ダム・貯水池深浅測量 | 式 | 1 | 10,169,205 | ダム・貯水池深浅測量（ナローマル<br>チビーム方式）<br>1.5 km2<br>ダム・貯水池深浅測量<br>4 測線<br>機器艤装・撤去<br>1 式<br>データ解析<br>1 式<br>図面作成<br>1 式<br>貯水池堆砂計算<br>1 式 |
| 河川測量 | 式 | 1 | 1,448,699 | |
| 河川測量 | 式 | 1 | 1,448,699 | 作業計画<br>1 業務<br>現地踏査<br>(9.4 )1 (km)式<br>河川定期横断測量 間接水準（山地 |

# 積算内訳書

| 業務名 | 令和８年度　白川ダム・長井ダム貯水池堆砂測量 | 業 種 | 測量業務 |
|---|---|---|---|
| | | 項 目 | 応用測量 |

| 項目・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ）　46　本<br>平均測量幅:33m |
| 深浅測量 | 式 | 1 | 5,977,025 | |
| ダム・貯水池深浅測量 | 式 | 1 | 5,977,025 | ダム・貯水池深浅測量（ナローマルチビーム方式）　0.6　km2<br>ダム・貯水池深浅測量　1　測線<br>機器艤装・撤去　1　式<br>データ解析　1　式<br>図面作成　1　式<br>貯水池堆砂計算　1　式 |
| 共通 | 式 | 1 | 216,000 | |
| 共通 | 式 | 1 | 216,000 | |
| 打合せ等 | 式 | 1 | 216,000 | 打合せ　1　式 |
| 直接経費 | 式 | 1 | 159,000 | |
| 直接経費 | 式 | 1 | 159,000 | |
| 電子成果品作成費 | 式 | 1 | 159,000 | 電子成果品作成費　1　式 |
| 直接測量費 | 式 | 1 | 23,268,409 | |
| 間接測量費 | 式 | 1 | 16,141,591 | |

# 積算内訳書

| 業務名 | 令和８年度　白川ダム・長井ダム貯水池堆砂測量 | 業 種 | 測量業務 |
|---|---|---|---|
| | | 項 目 | 間接測量費 |

| 項目・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
|---|---|---|---|---|
| 諸経費 | 式 | 1 | 16,141,591 | |
| 測量業務価格 | 式 | 1 | 39,410,000 | |