単　価　合　意　書
（包括的単価個別合意方式）

令和７年３月２６日に契約した白川ダム管内維持工事（第１回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和７年　４月　９日

発注者　　住所　山形県西村山郡西川町大字砂子関１５８

氏名　分任支出負担行為担当官

東北地方整備局　最上川ダム統合管理事務所長

福田　修

受注者　　住所　山形県西置賜郡飯豊町大字萩生７８９番地

氏名　樋口建設株式会社　代表取締役

樋口　哲大

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
河川維持		式	1		37,974,932	
除草工		式	1		5,562,589	
除草工		式	1		5,562,589	
除草 (A～B地区)	機械除草	m2	13,900	84.01	1,167,739	
除草 (C～L地区)	機械除草	m2	65,800	42	2,763,600	
除草 (M地区)	人力除草	m2	130,500	12.5	1,631,250	
清掃工		式	1		7,732,214	
流木処理工		式	1		4,712,594	
流木処理 (ﾀﾞﾑｻｲﾄ左岸)		空m3	60	12,252	735,120	
流木処理 (ﾀﾞﾑ堤体)		空m3	10	39,673	396,730	
流木処理 (網場周辺)		空m3	50	15,246	762,300	
流木処理 (ﾀﾞﾑ上流部)		空m3	50	5,393	269,650	
流木処理 (数馬地区)		空m3	60	11,957	717,420	
流木積込･運搬 (左岸･上流部･網場)	木くず	空m3	120	3,059	367,080	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
流木積込･運搬 (数馬地区)	木くず	空m3	60	2,654	159,240	
流木積込･運搬 (左岸･堤体)	かや類	空m3	50	6,895	344,750	
流木処分費	木くず	t	53	14,774	783,022	
流木処分費	伐根材	t	9	19,698	177,282	
排水施設清掃工		式	1		3,019,620	
側溝清掃(人力)	無蓋	m	5,440	514.4	2,798,336	
側溝清掃(人力)	有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	m	50	1,305	65,250	
側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	100	1,246	124,600	
ﾐﾆ貯水池清掃		m2	31	1,014	31,434	
植栽維持工		式	1		125,688	
樹木･芝生管理工		式	1		125,688	
樹木剪定	高木 剪定 夏期 幹周60cm未満 1回/年	本	19	5,622	106,818	
寄植剪定		m2	100	188.7	18,870	
付属施設工		式	1		413,258	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
付属施設工		式	1		413,258	
堤体ﾁｪｰﾝ設置･撤去		組	520	129.7	67,444	
階段手摺設置･撤去		m	98	1,150	112,700	
ｲﾝｸﾗｲﾝ手摺設置･撤去		m	19	2,358	44,802	
案内看板設置･撤去	支柱雪囲い含む	箇所	1	38,600	38,600	
防護柵等設置･撤去	Aﾀｲﾌﾟ･Bﾀｲﾌﾟ･看板	式	1		149,712	
冬期対策施設工		式	1		1,276,275	
冬期安全施設工		式	1		153,596	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置･撤去	かぶせ型 支給品	本	94	1,634	153,596	
雪寒施設工		式	1		1,122,679	
ﾎﾟｰﾁ雪囲い設置･撤去		箇所	1	57,747	57,747	
監査路出入口雪囲い設置･撤去 (三角山･高峰)	はめ込み式	箇所	2	8,657	17,314	
監査路出入口雪囲い設置･撤去 (右岸･下流)	組立式	箇所	2	66,730	133,460	
説明ﾊﾟﾈﾙ雪囲い設置･撤去 (石の広場)		箇所	1	198,270	198,270	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
車庫裏雪囲い設置･撤去 (窓雪囲い)		箇所	1	15,985	15,985	
植栽雪囲い設置･撤去		式	1		699,903	
除雪工		式	1		4,845,590	
一般除雪工		式	1		4,845,590	
ﾛｰﾀﾘ除雪車	排ｶﾞｽ型(2014年規制) 250PS 貸与	時間	130	25,598	3,327,740	
ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 30PS 貸与	時間	100	13,838	1,383,800	
ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ 11PS 貸与	時間	10	13,405	134,050	
堆積土砂撤去工		式	1		7,832,200	
掘削工		式	1		6,057,200	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	4,000	355.3	1,421,200	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	4,000	1,159	4,636,000	
残土処理工		式	1		548,800	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		548,800	4,000m3
除雪工		式	1		1,226,200	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場内除雪(機械)		式	1		1,226,200	100時間
施設維持修繕作業		式	1		10,187,118	
施設維持修繕作業		式	1		10,187,118	
施設維持修繕作業		式	1		10,187,118	
直接工事費		式	1		37,974,932	
共通仮設費		式	1		3,063,187	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,063,187	
純工事費		式	1		41,038,119	
現場管理費		式	1		14,798,841	
工事原価		式	1		55,836,960	
一般管理費等		式	1		10,253,040	
工事価格		式	1		66,090,000	
消費税相当額		式	1		6,609,000	
工事費計		式	1		72,699,000	