単　価　合　意　書
（包括的単価個別合意方式）

令和７年３月２６日に契約した長井ダム合地沢地区他災害復旧工事（第１回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　７年　４月　９日

発注者　　住所　山形県西村山郡西川町大字砂子関１５８

氏名　分任支出負担行為担当官

東北地方整備局　最上川ダム統合管理事務所長

福田　修

受注者　　住所　山形県長井市成田８２３番地６

氏名　葉山建設株式会社　代表取締役社長

安部　義裕

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
河川修繕 【合地沢】		式	1		66,810,418	
河川土工		式	1		30,779,772	
掘削工		式	1		29,356,460	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	11,500	240.5	2,765,750	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10,590	2,377	25,172,430	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		1,418,280	10,600m3
盛土工		式	1		184,072	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	760	242.2	184,072	
法面整形工		式	1		1,239,240	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,380	898	1,239,240	
法面工		式	1		2,477,100	
植生工		式	1		2,477,100	
客土吹付	厚2cm 客土吹付工 1000m2以上	m2	1,380	1,795	2,477,100	
排水構造物工		式	1		12,833,172	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		757,354	
床掘り	土砂	式	1		56,774	221m3
埋戻し		式	1		299,530	154m3
埋戻し		式	1		401,050	130m3
側溝工		式	1		6,818,932	
ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	B型 1300×1000mm	m	138.3	30,760	4,254,108	
自由勾配側溝	US9-B-B1000-H2000(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	34	65,043	2,211,462	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US9-B-B1000用(溶融ｽﾗｸﾞ) 車道用	枚	34	10,393	353,362	
隔壁工		式	1		3,065,734	
現場打隔壁ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	14	218,981	3,065,734	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		2,191,152	
現場打ち集水桝	SM-B1500-L1500-H2700　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	795,721	795,721	
現場打ち集水桝	SM-B2000-L2000-H3900　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	1,395,431	1,395,431	
流木止め工		式	1		2,643,416	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
流木止		式	1		2,643,416	
鋼管柱	BCR295	本	3	175,338	526,014	
底版	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑤	基	1	1,976,382	1,976,382	
充填ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑬	式	1		141,020	1.6m3
堤脚保護工		式	1		16,758,899	
かご工		式	1		16,758,899	
大型かご枠	主筋径φ16mm 線径φ8mm 網目130mm　H1.0×B2.0×L2.0	m2	1,024	13,705	14,033,920	
吸出し防止材	t=10mm	m2	239	812.4	194,163	
中詰材	割栗石　150－200mm	m3	256	9,886	2,530,816	
管理用通路工		式	1		1,318,059	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		1,318,059	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	331	846.7	280,257	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ20T 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	538	1,929	1,037,802	
直接工事費		式	1		66,810,418	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		6,133,005	
共通仮設費		式	1		708,243	
現場環境改善費（率計上）		式	1		708,243	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,424,762	
純工事費		式	1		72,943,423	
現場管理費		式	1		20,666,355	
工事原価		式	1		113,481,479	
一般管理費等		式	1		18,548,521	
工事価格		式	1		132,030,000	
消費税相当額		式	1		13,203,000	
工事費計		式	1		145,233,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
河川修繕 【思の入沢】		式	1		12,641,875	
河川土工		式	1		2,041,962	
掘削工		式	1		1,377,337	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,300	345.3	448,890	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,270	594.1	754,507	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		173,940	1,300m3
盛土工		式	1		224,605	
路体外盛土		m3	10	137.7	1,377	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	120	875.1	105,012	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	140	594.1	83,174	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	140	250.3	35,042	
法面整形工		式	1		440,020	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	490	898	440,020	
法面工		式	1		2,892,480	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
布製型枠工		式	1		2,892,480	
布製型枠	平均厚t=100mm　ﾓﾙﾀﾙ1:2	m2	276	10,480	2,892,480	
法覆護岸工		式	1		4,685,561	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ　t=150mm	式	1		2,717,785	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 底幅 55cm 高さ 35cm	m	19.5	11,293	220,213	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	m2	74.1	28,932	2,143,861	
胴込・裏込材(砕石)	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3	31.6	8,090	255,644	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	1.5	65,378	98,067	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ　t=100mm	式	1		1,160,816	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 底幅 52cm 高さ 30cm	m	12	8,873	106,476	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	m2	32.2	27,851	896,802	
胴込・裏込材(砕石)	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3	12.2	8,090	98,698	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	0.9	65,378	58,840	
布製型枠工		式	1		806,960	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
布製型枠	平均厚t=100mm　ﾓﾙﾀﾙ1:2	m2	77	10,480	806,960	
根固め工		式	1		884,331	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		884,331	
根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2 t	個	21	37,517	787,857	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2 t ﾌﾞﾛｯｸ購入無	個	21	4,594	96,474	
排水構造物工		式	1		216,846	
側溝工		式	1		216,846	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B400-H400-L2000 (溶融ｽﾗｸﾞ)	m	21	10,326	216,846	
管理用通路工		式	1		653,005	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		653,005	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150 mm	m2	177	703.2	124,466	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150 mm	m2	177	956.1	169,229	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ20Ｔ 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	177	2,030	359,310	
構造物撤去工		式	1		1,267,690	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		504,882	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	63	8,014	504,882	
排水構造物撤去工		式	1		367,230	
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ撤去	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ φ2500　撤去	m	30	12,241	367,230	
運搬処理工		式	1		395,578	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	63	2,210	139,230	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	63	2,474	155,862	
現場発生品運搬	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ φ2500	t	9.4	10,690	100,486	
直接工事費		式	1		12,641,875	
共通仮設費		式	1		1,589,719	
共通仮設費		式	1		184,717	
現場環境改善費（率計上）		式	1		184,717	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,405,002	
純工事費		式	1		14,231,594	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		5,640,107	
工事原価		式	1		19,871,701	