単　価　合　意　書
（包括的単価個別合意方式）

令和７年５月８日に契約した長井ダム折草沢上流流路工災害復旧工事（第７回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 ７年 ５月１３日

発注者　　住所　山形県西村山郡西川町大字砂子関158

氏名　分任支出負担行為担当官

東北地方整備局　最上川ダム統合管理事務所長

福田　修

受注者　　住所　山形県長井市屋城町７番１号

氏名　那須建設株式会社　代表取締役社長

那須　暢史

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
流路		式	1		161,705,912	
砂防土工		式	1		41,637,274	
掘削工		式	1		2,851	
掘削(砂防)	土砂 小規模	m3	0	2,239	0	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	10	285.1	2,851	
土砂等運搬(砂防)	小規模	式	0		0	70m3
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	3,650m3
整地	残土受入れ地での処理	式	0		0	3,700m3
埋戻し工		式	0		0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	式	0		0	49m3
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	式	0		0	248m3
積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	標準 土砂	式	0		0	297m3
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	297m3
盛土工		式	1		41,062,293	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
盛土(流用土)	4.0m以上	m3	0	231.6	0	
盛土(流用土)	4.0m以上	m3	26,700	228.5	6,100,950	
積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	標準 土砂	式	1		7,682,220	**29,400m3**
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		5,218,323	10,230m3
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		22,060,800	19,200m3
法面整形工		式	1		572,130	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0	881.6	0	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	1,300	440.1	572,130	
流路護岸工		式	1		117,312,018	
作業土工		式	1		238,371	
床掘り		m3	250	253.2	63,300	
埋戻し		m3	39	2,861	111,579	
基面整正		m2	148	429	63,492	
鋼製流路工		式	1		117,073,647	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼製組立網	主筋径φ16mm 線径φ8mm 網目130mm	m2	0	12,907	0	
鋼製組立網	主筋径φ16mm 線径φ8mm 網目130mm	m2	7,189	12,979	93,306,031	
枠内中詰	割栗石　150mm－200mm	m3	2,368	10,037	23,767,616	
法面工		式	1		304,720	
植生工		式	1		304,720	
種子散布	肥料無し 500m2以上1000m2未満	m2	0	1,175	0	
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	1,300	234.4	304,720	
客土吹付	厚2cm 客土吹付工 250m2以上500m2未満	m2	0	2,969	0	
仮設工		式	1		2,451,900	
分水工		式	1		1,894,800	
付替接続桝工		箇所	1	422,081	422,081	
暗渠配水管	高密度ポリエチレン管 φ1000 ダブル	m	19.8	58,505	1,158,399	
重力式擁壁	2m以上5m以下 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	5	62,864	314,320	
崩落拡大防止工		式	1		557,100	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
袋詰玉石		袋	300	1,857	557,100	
砂防堰堤		式	1		617,705	
鋼製堰堤工		式	0		0	
鋼製堰堤本体工		式	0		0	
鋼製組立網	鋼製組立網　主筋径φ16mm　線径φ8　網目150mm	m2	0	11,973	0	
枠内中詰	割栗石　150mm－200mm	m3	0	10,037	0	
副堰堤工		式	0		0	
鋼製組立網	鋼製組立網　主筋径φ16mm　線径φ8　網目150mm	m2	0	12,031	0	
枠内中詰	割栗石　150mm－200mm	m3	0	10,037	0	
前庭保護工		式	0		0	
鋼製組立網	鋼製組立網　主筋径φ16mm　線径φ8　網目150mm	m2	0	12,012	0	
枠内中詰	割栗石　150mm－200mm	m3	0	10,037	0	
水叩工		式	0		0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑤	m3	0	23,372	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
型枠		式	0		0	52m2
法覆護岸工		式	0		0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	0		0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 底幅 52ｃｍ 高さ 30ｃｍ	m	0	15,085	0	
胴込･裏込材(砕石)	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40	m3	0	8,000	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控長350mm	m2	0	27,856	0	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	0	3,656	0	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	0	64,740	0	
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	0	26,816	0	
足場	安全ネット必要	式	0		0	49掛m2
構造物撤去工		式	1		569,252	
構造物取壊し工		式	1		356,060	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	42	7,894	331,548	
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断		m	8	3,064	24,512	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
運搬処理工		式	1		213,192	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	42	2,562	107,604	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	42	2,514	105,588	
流末処理工		式	1		48,453	
流末処理工		式	1		48,453	
流末処理		箇所	3	16,151	48,453	
直接工事費		式	1		162,323,617	
共通仮設費		式	1		13,125,739	
共通仮設費		式	1		1,498,559	
準備費		式	1		54,649	
木根等処分費		式	1		54,649	
技術管理費		式	0		0	
簡易実態調査		式	0		0	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,443,910	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		11,627,180	
純工事費		式	1		175,449,356	
現場管理費		式	1		42,218,826	
工期延長等に伴う現場維持費		式	1		1,134,000	
工事原価		式	1		218,802,182	
一般管理費等		式	1		33,642,918	
業務委託料（設計）		式	1		2,704,900	
工事価格		式	1		255,150,000	
消費税相当額		式	1		25,515,000	
工事費計		式	1		280,665,000	