# 単　価　合　意　書
## （包括的単価個別合意方式）

令和７年６月１９日に契約した長井ダム折草沢上流災害復旧工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 ７年　７月　２日

発注者　　住所　山形県西村山郡西川町大字砂子関１５８

氏名　分任支出負担行為担当官

東北地方整備局　最上川ダム統合管理事務所長

福田　修

受注者　　住所　山形県長井市屋城町７番１号

氏名　那須建設株式会社　代表取締役社長

那須　暢史

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川修繕 | | 式 | 1 | | 155,972,002 | |
| 河川土工 | | 式 | 1 | | 105,984,546 | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 76,626 | |
| 掘削 | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満 | m3 | 220 | 348.3 | 76,626 | |
| 盛土工 | | 式 | 1 | | 105,329,600 | |
| 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 | m3 | 28,000 | 232 | 6,496,000 | |
| 土材料 | 購入土 | 式 | 1 | | 98,833,600 | 27,700m3 |
| 法面整形工 | | 式 | 1 | | 578,320 | |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め有 現場制約無 | m2 | 800 | 722.9 | 578,320 | |
| 法面工 | | 式 | 1 | | 218,560 | |
| 植生工 | | 式 | 1 | | 218,560 | |
| 種子散布 | 肥料無し 500m2以上1000m2未満 | m2 | 800 | 273.2 | 218,560 | |
| 護岸工 | | 式 | 1 | | 18,151,897 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) | | 式 | 1 | | 8,782,906 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ②　底幅 52ｃｍ 高さ 30ｃｍ | m | 110 | 7,741 | 851,510 | |
| 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ② | m3 | 8 | 26,273 | 210,184 | |
| 大型ﾌﾞﾛｯｸ積 | 控え 350mm | m2 | 200 | 19,243 | 3,848,600 | |
| 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ② | m3 | 53 | 30,756 | 1,630,068 | |
| 胴込･裏込材(砕石) | 再生砕石 RC-40 | m3 | 97 | 5,034 | 488,298 | |
| 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ② | m3 | 9 | 67,453 | 607,077 | |
| 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ② | m3 | 33 | 27,343 | 902,319 | |
| 足場 | 安全ネット必要 | 式 | 1 | | 244,850 | 59掛m2 |
| 函渠工 | | 式 | 1 | | 7,402,679 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | B4.6m H2.1m | m | 6.5 | 1,038,489 | 6,750,178 | |
| 現場打調整ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ② | m | 13 | 37,513 | 487,669 | |
| 場所打地覆 | ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫ | m | 10.2 | 16,160 | 164,832 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工 | | 式 | 1 | | 1,966,312 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 | H2900-L2000 L型擁壁 | m | 6 | 128,060 | 768,360 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 | H3400-L2000 L型擁壁 | m | 7 | 171,136 | 1,197,952 | |
| 床固工 | | 式 | 1 | | 24,727,430 | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 113,110 | |
| 床掘り | 土砂 | 式 | 1 | | 45,524 | 177m3 |
| 埋戻し | | 式 | 1 | | 18,047 | 34m3 |
| 基面整正 | | 式 | 1 | | 49,539 | 113m2 |
| 鋼製組立網工 | | 式 | 1 | | 24,614,320 | |
| 鋼製組立網 | 主筋φ16×網目130mm | m2 | 1,322 | 13,895 | 18,369,190 | |
| 吸出し防止材 | t=10mm　1t/m | m2 | 350 | 1,005 | 351,750 | |
| 詰石 | 割栗石　150mm-200mm | m3 | 580 | 10,161 | 5,893,380 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 6,889,569 | |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | | 200,107 | |
| 工事用道路盛土 | 2.5m未満 | 式 | 1 | | 200,107 | 79m3 |
| 仮水路工 | | 式 | 1 | | 6,689,462 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土のう | 耐候性大型土のう 2.0t (3年対応) | 袋 | 340 | 10,715 | 3,643,100 | |
| ﾓﾙﾀﾙ吹付 | 厚10cm | m2 | 303 | 10,054 | 3,046,362 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 155,972,002 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 12,104,042 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 1,387,569 | |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 1,387,569 | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 10,716,473 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 168,076,044 | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 39,720,281 | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 207,796,325 | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 32,203,675 | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 240,000,000 | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 24,000,000 | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 264,000,000 | |