単　価　合　意　書
（包括的単価個別合意方式）

令和７年６月２０日に契約した長井ダム折草沢下流災害復旧工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　７年　７月　2日

発注者　　住所　山形県西村山郡西川町大字砂子関１５８

氏名　分任支出負担行為担当官

東北地方整備局　最上川ダム統合管理事務所長

福田　修

受注者　　住所　山形県長井市九野本２２１７番地

氏名　小笠原建設株式会社　代表取締役社長

小笠原　和徳

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
河川修繕		式	1		64,005,224	
河川土工		式	1		42,717,404	
掘削工		式	1		25,742,660	
掘削	土砂 土量50,000m3未満	m3	18,800	249.1	4,683,080	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	18,820	1,119	21,059,580	
盛土工		式	1		15,638,514	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	7,800	239	1,864,200	
路床盛土	4.0m以上	m3	490	367.6	180,124	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	8,670	1,119	9,701,730	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	8,700	249.1	2,167,170	
土材料	購入土	m3	490	3,521	1,725,290	
残土処理工		式	1		1,336,230	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		1,336,230	10,100m3
舗装工		式	1		4,947,340	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式	1		4,947,340	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	680	759.5	516,460	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 舗装厚 150ｍｍ	m2	680	6,516	4,430,880	
排水構造物工		式	1		13,963,096	
排水構造物工		式	1		1,681,336	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B400-H400 (溶融ｽﾗｸﾞ)	m	88	11,168	982,784	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　US3-B400用 (溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	167	3,382	564,794	
側溝蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋US3-B400用T-25	枚	9	14,862	133,758	
管渠工		式	1		12,281,760	
管渠	ｺﾙｹﾞｰﾄ管　円形2型　φ2500　t=2.7	m	80	153,522	12,281,760	
擁壁工		式	1		1,678,399	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,678,399	
重力式擁壁	2m以上5m以下 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	27	57,388	1,549,476	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.2m	m2	5	1,598	7,990	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	ｍ３	0.4	35,818	14,327	
型枠	一般型枠	m2	1	8,911	8,911	
裏込砕石	RC-40	m3	13	7,515	97,695	
仮設工		式	1		698,985	
水替工		式	1		698,985	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	21	33,285	698,985	
直接工事費		式	1		64,005,224	
共通仮設費		式	1		5,877,044	
共通仮設費		式	1		685,095	
現場環境改善費（率計上）		式	1		685,095	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,191,949	
純工事費		式	1		69,882,268	
現場管理費		式	1		19,615,416	
工事原価		式	1		89,497,684	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		15,502,316	
工事価格		式	1		105,000,000	
消費税相当額		式	1		10,500,000	
工事費計		式	1		115,500,000	