単　価　合　意　書
（包括的単価個別合意方式）

令和７年８月２２日に契約した長井ダム折草沢上流流路工災害復旧工事（第８回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　７年　　８月２５日

発注者　　住所　山形県西村山郡西川町大字砂子関158

氏名　分任支出負担行為担当官

東北地方整備局

最上川ダム統合管理事務所長　福田　修

受注者　　住所　山形県長井市屋城町７番１号

氏名　那須建設株式会社

代表取締役社長　那須　暢史

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
流路		式	1		172,001,438	
砂防土工		式	1		20,701,896	
掘削工		式	1		2,851	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	10	285.1	2,851	
盛土工		式	1		20,589,020	
盛土(流用土)	4.0m以上	m3	11,700	228.5	2,673,450	
押土(ﾙｰｽﾞ)	土砂	m3	6,400	218.7	1,399,680	
積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	標準 土砂	式	1		5,069,220	19,400m3
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		7,388,070	6,430m3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		4,058,600	13,000m3
法面整形工		式	1		110,025	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	250	440.1	110,025	
流路護岸工		式	1		127,983,334	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		10,787,605	
床掘り		m3	235	253.2	59,502	
埋戻し		m3	72	2,861	205,992	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		751,180	7,100m3
基面整正		m2	109	429	46,761	
積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	標準 土砂	式	1		1,802,970	6,900m3
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		7,921,200	6,900m3
鋼製流路工		式	1		117,195,729	
鋼製組立網	主筋径φ16mm 線径φ8mm 網目130mm	m2	0	12,979	0	
鋼製組立網	主筋径φ16mm 線径φ8mm 網目130mm	m2	7,189	12,869	92,515,241	
枠内中詰	割栗石　150mm－200mm	m3	2,368	10,037	23,767,616	
土砂等運搬	詰石	式	1		739,914	2,370m3
資材運搬	組立網等	式	1		172,958	554m3
法面工		式	1		70,500	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
植生工		式	1		70,500	
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	0	234.4	0	
種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	m2	250	282	70,500	
構造物撤去工		式	1		92,125	
構造物取壊し工		式	1		61,168	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	2	8,552	17,104	
吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工	m2	27	1,632	44,064	
運搬処理工		式	1		30,957	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	2,662	5,324	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	3	3,298	9,894	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	2,384	4,768	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	3	3,657	10,971	
仮設工		式	1		23,153,583	
作業土工		式	1		167,077	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
床掘り		式	1		26,370	100m3
埋戻し		式	1		125,811	63m3
基面整正		式	1		14,896	33m2
工事用道路工		式	1		359,618	
工事用道路盛土	嵩上盛土	式	1		359,618	238m3
分水工		式	1		2,069,527	
付替接続桝工		箇所	0	422,081	0	
付替接続桝工		箇所	1	532,193	532,193	
暗渠配水管	高密度ポリエチレン管　φ1000 ダブル	m	19.8	58,505	1,158,399	
重力式擁壁	2m以上5m以下 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	0	62,864	0	
重力式擁壁	2m以上5m以下 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	5	75,787	378,935	
崩落拡大防止工		式	1		2,876,672	
袋詰玉石		袋	314	1,857	583,098	
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材	袋	62	20,437	1,267,094	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
袋詰玉石運搬		式	1		1,026,480	376袋
仮排水路工		式	1		14,064,775	
ﾓﾙﾀﾙ吹付	厚10cm	m2	485	10,155	4,925,175	
盛土	敷均し	m3	7,300	1,252	9,139,600	
流末処理工		式	1		1,767,678	
暗渠配水管	高密度ポリエチレン管 φ1100 ダブル	式	1		1,767,678	11m
水替工		式	1		585,208	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	1,351(m3/h) 10m 常時排水	式	1		585,208	4日
除雪工		式	1		1,263,028	
現場内除雪(機械)		式	1		1,263,028	113.5時間
砂防堰堤		式	1		617,705	
構造物撤去工		式	1		569,252	
構造物取壊し工		式	1		356,060	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	42	7,894	331,548	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断		m	8	3,064	24,512	
運搬処理工		式	1		213,192	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	42	2,562	107,604	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	42	2,514	105,588	
流末処理工		式	1		48,453	
流末処理工		式	1		48,453	
流末処理		箇所	3	16,151	48,453	
直接工事費		式	1		172,619,143	
共通仮設費		式	1		14,620,450	
共通仮設費		式	1		2,446,435	
運搬費		式	1		705,732	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		705,732	1回
準備費		式	1		54,649	
木根等処分費		式	1		54,649	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		168,558	
施工調査費		式	1		168,558	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,517,496	
共通仮設費（率計上）		式	1		12,174,015	
純工事費		式	1		187,239,593	
現場管理費		式	1		45,261,267	
工期延長等に伴う現場維持費		式	1		1,134,000	
工事原価		式	1		233,634,860	
一般管理費等		式	1		35,610,240	
業務委託料（設計）		式	1		2,704,900	
工事価格		式	1		271,950,000	
消費税相当額		式	1		27,195,000	
工事費計		式	1		299,145,000	