単　価　合　意　書
（包括的単価個別合意方式）

令和７年１０月３日に契約した長井ダム折草沢上流流路工災害復旧工事（第９回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　７年１０月　９日

発注者　　住所　山形県西村山郡西川町大字砂子関158

氏名　分任支出負担行為担当官

東北地方整備局

最上川ダム統合管理事務所長　福田　修

受注者　　住所　山形県長井市屋城町７番１号

氏名　那須建設株式会社

代表取締役社長　那須　暢史

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
流路		式	1		175,368,057	
砂防土工		式	1		20,665,753	
掘削工		式	1		2,818	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	0	285.1	0	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	10	281.8	2,818	
盛土工		式	1		20,545,890	
盛土(流用土)	4.0m以上	m3	0	228.5	0	
盛土(流用土)	4.0m以上	m3	12,400	225.4	2,794,960	
押土(ﾙｰｽﾞ)	土砂	m3	0	218.7	0	
押土(ﾙｰｽﾞ)	土砂	m3	6,400	217.6	1,392,640	
積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	標準 土砂	式	0		0	19,400m3
積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	標準 土砂	式	1		5,011,020	19,400m3
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	6,430m3
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		7,323,770	6,430m3

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	13,000m3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		4,023,500	13,000m3
法面整形工		式	1		117,045	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	0	440.1	0	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	270	433.5	117,045	
流路護岸工		式	1		131,559,715	
作業土工		式	1		10,691,145	
床掘り		m3	0	253.2	0	
床掘り		m3	235	250.1	58,773	
埋戻し		m3	0	2,861	0	
埋戻し		m3	72	2,812	202,464	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	0		0	7,100m3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		742,660	7,100m3
基面整正		m2	0	429	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基面整正		m2	109	420.9	45,878	
積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	標準 土砂	式	0		0	6,900m3
積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	標準 土砂	式	1		1,782,270	6,900m3
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	6,900m3
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		7,859,100	6,900m3
鋼製流路工		式	1		120,868,570	
鋼製組立網	主筋径φ16mm 線径φ8mm 網目130mm	m2	0	12,869	0	
鋼製組立網	主筋径φ16mm 線径φ8mm 網目130mm	m2	7,444	12,844	95,610,736	
枠内中詰	割栗石　150mm－200mm	m3	0	10,037	0	
枠内中詰	割栗石　150mm－200mm	m3	2,449	9,944	24,352,856	
土砂等運搬	詰石	式	0		0	2,370m3
土砂等運搬	詰石	式	1		733,515	2,370m3
資材運搬	組立網等	式	0		0	554m3
資材運搬	組立網等	式	1		171,463	554m3

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法面工		式	1		69,800	
植生工		式	1		69,800	
種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	m2	0	282	0	
種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	m2	250	279.2	69,800	
構造物撤去工		式	1		91,296	
構造物取壊し工		式	1		60,468	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0	8,552	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	2	8,472	16,944	
吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工	m2	0	1,632	0	
吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工	m2	27	1,612	43,524	
運搬処理工		式	1		30,828	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0	2,662	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	2,638	5,276	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	0	3,298	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	3	3,270	9,810	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0	2,384	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	2,384	4,768	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	0	3,657	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	3	3,658	10,974	
仮設工		式	1		22,981,493	
作業土工		式	1		164,454	
床掘り		式	0		0	100m3
床掘り		式	1		26,040	100m3
埋戻し		式	0		0	63m3
埋戻し		式	1		123,795	63m3
基面整正		式	0		0	33m2
基面整正		式	1		14,619	33m2
工事用道路工		式	1		357,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事用道路盛土	嵩上盛土	式	0		0	238m3
工事用道路盛土	嵩上盛土	式	1		357,000	238m3
分水工		式	1		2,059,959	
付替接続桝工		箇所	0	532,193	0	
付替接続桝工		箇所	1	527,208	527,208	
暗渠配水管	高密度ポリエチレン管　φ1000 ダブル	m	0	58,505	0	
暗渠配水管	高密度ポリエチレン管　φ1000 ダブル	m	19.8	58,442	1,157,151	
重力式擁壁	2m以上5m以下 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	0	75,787	0	
重力式擁壁	2m以上5m以下 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	5	75,120	375,600	
崩落拡大防止工		式	1		2,857,458	
袋詰玉石		袋	0	1,857	0	
袋詰玉石		袋	314	1,833	575,562	
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材	袋	0	20,437	0	
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材	袋	62	20,376	1,263,312	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
袋詰玉石運搬		式	0		0	376袋
袋詰玉石運搬		式	1		1,018,584	376袋
仮排水路工		式	1		13,938,885	
ﾓﾙﾀﾙ吹付	厚10cm	m2	0	10,155	0	
ﾓﾙﾀﾙ吹付	厚10cm	m2	485	10,061	4,879,585	
盛土	敷均し	m3	0	1,252	0	
盛土	敷均し	m3	7,300	1,241	9,059,300	
流末処理工		式	1		1,767,183	
暗渠配水管	高密度ポリエチレン管　φ1100 ダブル	式	0		0	11m
暗渠配水管	高密度ポリエチレン管　φ1100 ダブル	式	1		1,767,183	11m
水替工		式	1		583,060	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	1,351(m3/h) 10m 常時排水	式	0		0	4日
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	1,351(m3/h) 10m 常時排水	式	1		583,060	4日
除雪工		式	1		1,253,494	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場内除雪(機械)		式	0		0	113.5時間
現場内除雪(機械)		式	1		1,253,494	113.5時間
砂防堰堤		式	1		611,702	
構造物撤去工		式	1		563,246	
構造物取壊し工		式	1		350,936	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0	7,894	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	42	7,776	326,592	
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断		m	0	3,064	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断		m	8	3,043	24,344	
運搬処理工		式	1		212,310	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0	2,562	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	42	2,540	106,680	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0	2,514	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	42	2,515	105,630	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
流末処理工		式	1		48,456	
流末処理工		式	1		48,456	
流末処理		箇所	0	16,151	0	
流末処理		箇所	3	16,152	48,456	
直接工事費		式	1		175,979,759	
共通仮設費		式	1		15,122,787	
共通仮設費		式	1		2,888,402	
運搬費		式	1		696,716	
重建設機械分解組立輸送費		式	0		0	1回
重建設機械分解組立輸送費		式	1		696,716	1回
準備費		式	1		54,557	
木根等処分費		式	0		0	
木根等処分費		式	1		54,557	
技術管理費		式	1		168,613	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
施工調査費		式	0		0	
施工調査費		式	1		168,613	
営繕費		式	1		438,853	
快適ﾄｲﾚ		式	1		438,853	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,529,663	
共通仮設費（率計上）		式	1		12,234,385	
純工事費		式	1		191,102,546	
現場管理費		式	1		45,372,220	
工期延長等に伴う現場維持費		式	1		1,134,000	
工事原価		式	1		237,608,766	
一般管理費等		式	1		36,136,334	
業務委託料（設計）		式	1		2,704,900	
工事価格		式	1		276,450,000	
消費税相当額		式	1		27,645,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		304,095,000	