単　価　合　意　書
（包括的単価個別合意方式）

令和７年１２月１９日に契約した長井ダム折草沢上流災害復旧工事(第１回変更)における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和７年１２月２３日

発注者　　住所　山形県西村山郡西川町大字砂子関１５８

氏名　分任支出負担行為担当官

東北地方整備局　最上川ダム統合管理事務所長

福田　修

受注者　　住所　山形県長井市屋城町７番１号

氏名　那須建設株式会社　代表取締役社長

那須　暢史

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
河川修繕		式	1		120,450,520	
河川土工		式	1		30,877,751	
掘削工		式	1		237,068	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0	348.3	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	970	244.4	237,068	
盛土工		式	1		30,000,240	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	0	232	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	14,400	244	3,513,600	
路体外盛土		m3	1,600	134.7	215,520	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	18,800	1,143	21,488,400	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	18,800	254.4	4,782,720	
土材料	購入土	式	0		0	
法面整形工		式	1		640,443	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	110	903.3	99,363	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無	m2	0	722.9	0	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	1,200	450.9	541,080	
法面工		式	1		286,800	
植生工		式	1		286,800	
種子散布	肥料無し 500m2以上1000m2未満	m2	0	273.2	0	
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	1,200	239	286,800	
流路護岸工		式	1		32,572,203	
作業土工		式	1		49,153	
床掘り	土砂	式	1		5,961	23m3
埋戻し		式	1		37,428	12m3
基面整正		式	1		4,417	10m2
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		1,347	10m3
鋼製組立網工		式	1		32,523,050	
鋼製組立網	主筋φ16×網目130mm	m2	1,849	13,999	25,884,151	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
吸出し防止材	t=10mm　1t/m	m2	420	1,012	425,040	
詰石	割栗石　150mm-200mm	m3	607	10,237	6,213,859	
護岸工		式	1		23,417,841	
作業土工		式	1		332,227	
床掘り	土砂	式	1		47,174	182m3
埋戻し		式	1		62,624	32m3
埋戻し		式	1		159,069	51m3
基面整正		式	1		51,237	116m2
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		12,123	90m3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		9,844,797	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②　底幅 52ｃｍ 高さ 30ｃｍ	m	126	7,741	975,366	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	0	26,273	0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	9	27,107	243,963	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控え 350mm	m2	0	19,243	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控え 350mm	m2	222	19,407	4,308,354	
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	58	30,756	1,783,848	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	109	5,034	548,706	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	0	67,453	0	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	11	64,140	705,540	
底版ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	0	27,343	0	
底版ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	38	27,215	1,034,170	
足場	安全ネット必要	式	1		244,850	59掛m2
余水吐水路工		式	1		1,437,273	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 底幅 33ｃｍ 高さ 25ｃｍ	m	23	5,271	121,233	
平ﾌﾞﾛｯｸ張	控え150	m2	48	16,850	808,800	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	1	62,876	62,876	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	1	91,208	91,208	
底張ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② t=200mm	m2	24	7,893	189,432	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
摺付工	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	4	40,931	163,724	
函渠工		式	1		8,857,367	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	B4.6m H2.1m	m	6.5	1,038,489	6,750,178	
現場打調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	0	37,513	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ調整ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	13	146,071	1,898,923	
場所打地覆	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫	m	10.2	16,160	164,832	
敷砂利	RC-40	m2	38	1,143	43,434	
側溝工		式	1		763,159	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B500-H500(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	21.2	14,078	298,453	
側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	US3-B500用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	3	4,482	13,446	
側溝蓋 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	US3-B500用　T-25	枚	18	25,070	451,260	
集水桝工		式	1		216,706	
集水桝	SM-B1000-L1000-H1000　ｺﾝｸﾘｰﾄ② 縞鋼板蓋　厚t4.5mm　1.3×1.3 1枚組 (2枚割)	基	1	216,706	216,706	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工		式	1		1,966,312	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	H2900-L2000 L型擁壁	m	6	128,060	768,360	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	H3400-L2000 L型擁壁	m	7	171,136	1,197,952	
床固工		式	1		14,659,317	
作業土工		式	0		0	
床掘り	土砂	式	0		0	
埋戻し		式	0		0	
基面整正		式	0		0	
鋼製組立網工		式	1		14,659,317	
鋼製組立網	主筋φ16×網目130mm	m2	789	13,895	10,963,155	
吸出し防止材	t=10mm　1t/m	m2	220	1,005	221,100	
詰石	割栗石　150mm-200mm	m3	342	10,161	3,475,062	
仮設工		式	1		18,636,608	
工事用道路工		式	0		0	
工事用道路盛土	2.5m未満	式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
水替工		式	1		2,064,090	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	日	30	68,803	2,064,090	
仮水路工		式	1		70,020	
土のう	耐候性大型土のう 2.0t (3年対応)	袋	0	10,715	0	
ﾓﾙﾀﾙ吹付	厚10cm	m2	0	10,054	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	3	16,850	50,550	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	3	2,817	8,451	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	3	3,673	11,019	
除雪工		式	1		4,180,715	
現場内除雪(機械)		時間	242	16,801	4,065,842	
現場内除雪(人力)		人日	5.2	22,091	114,873	
法面吹付工		式	1		11,792,871	
ﾓﾙﾀﾙ吹付	厚5cm	m2	1,809	6,519	11,792,871	
床固端部保護工		式	1		528,912	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
大型土のう	耐候性大型土のう　2t型　短期仮設(1年対応)	袋	72	7,346	528,912	
直接工事費		式	1		120,450,520	
共通仮設費		式	1		10,932,425	
共通仮設費		式	1		2,178,920	
事業損失防止施設費		式	1		575,958	
地滑り計設置撤去	傾斜計警報ｼｽﾃﾑ	式	1		575,958	
技術管理費		式	1		234,340	
施工合理化調査費		式	1		81,412	
施工形態動向調査費		式	1		35,366	
諸経費動向調査費用		式	1		117,562	
営繕費		式	1		235,124	
快適ﾄｲﾚ		式	1		235,124	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,133,498	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,753,505	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		131,382,945	
現場管理費		式	1		33,702,220	
工事原価		式	1		165,085,165	
一般管理費等		式	1		26,484,133	
業務委託料（設計）		式	1		930,702	
工事価格		式	1		192,500,000	
消費税相当額		式	1		19,250,000	
工事費計		式	1		211,750,000	