（別記様式１）

単　価　合　意　書

（　包括的単価個別合意方式　）

令和８年３月２５日に契約（第２回変更）した　寒河江ダム堤体コンクリート補修工事　における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和　８年　４月　３日

発注者　　住所　山形県西村山郡西川町大字砂子関１５８
　　氏名　分任支出負担行為担当官
　　東北地方整備局
　　最上川ダム統合管理事務所長　髙田　浩穂

受注者　　住所　山形県寒河江市大字日田３６０番地
　　氏名　國井建設株式会社
　　代表取締役　國井　洋介

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
河川維持		式	1		31,612,045	
構造物補修工		式	1		31,331,943	
ひび割れ補修工		式	1		4,691,489	
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 37.1m ｴﾎﾟｷｼ樹脂	m	37.1	9,461	351,003	
低圧注入工法 **橋梁点検車**	エポキシ樹脂	m	59.2	22,529	1,333,716	
低圧注入工法 **高所作業車**	エポキシ樹脂	m	41.1	18,409	756,609	
低圧注入工法 **ﾛｰﾌﾟｱｸｾｽ**	エポキシ樹脂	m	71.7	31,383	2,250,161	
断面修復工		式	1		22,139,645	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 4.6m3 ポリマーモルタル（エポキシ樹脂系） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理	m3	0	4,028,694	0	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 5.2m3 ポリマーモルタル（エポキシ樹脂系） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理	m3	5.2	4,021,023	20,909,319	
左官工法 **橋梁点検車**	1構造物当り修復延べ体積 0.08m3 ポリマーモルタル（エポキシ樹脂系） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理	m3	0	10,741,208	0	
左官工法 **橋梁点検車**	1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 ポリマーモルタル（エポキシ樹脂系） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理	m3	0.1	10,720,757	1,072,075	
左官工法 **高所作業車**	1構造物当り修復延べ体積 0.007m3 ポリマーモルタル（エポキシ樹脂系） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処	m3	0	8,344,940	0	
左官工法 **高所作業車**	1構造物当り修復延べ体積 0.019m3 ポリマーモルタル（エポキシ樹脂系） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処	m3	0.019	8,329,052	158,251	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表面含浸工		式	1		4,500,809	
簡易清掃		m2	144	303.3	43,675	
簡易清掃 **橋梁点検車**		m2	116	2,886	334,776	
簡易清掃 **高所作業車**		m2	86	522.7	44,952	
簡易清掃 **ﾛｰﾌﾟｱｸｾｽ**		m2	36	3,729	134,244	
含浸材塗布	亜硝酸リチウム系、シラン・シロキサン系	m2	144	5,426	781,344	
含浸材塗布 **橋梁点検車**	亜硝酸リチウム系、シラン・シロキサン系	m2	116	12,223	1,417,868	
含浸材塗布 **高所作業車**	亜硝酸リチウム系、シラン・シロキサン系	m2	86	6,889	592,454	
含浸材塗布 **ﾛｰﾌﾟｱｸｾｽ**	亜硝酸リチウム系、シラン・シロキサン系	m2	36	31,986	1,151,496	
床版防水工		式	1		184,414	
床版防水工		式	1		85,374	
床版防水	反応樹脂型ウレタン系	m2	9	9,486	85,374	
縁石工		式	1		99,040	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	16	6,190	99,040	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		12,603	
縁石撤去工		式	1		12,603	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	m	16	787.7	12,603	
仮設工		式	1		83,085	
足場工		式	1		83,085	
足場	安全ネット必要	式	1		83,085	
直接工事費		式	1		31,612,045	
共通仮設費		式	1		2,781,314	
共通仮設費		式	1		409,335	
技術管理費		式	1		17,786	
簡易施工実態調査		式	1		17,786	
現場環境改善費（率計上）		式	1		391,549	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,371,979	
純工事費		式	1		34,393,359	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		11,442,707	
工事原価		式	1		45,836,066	
一般管理費等		式	1		8,603,934	
工事価格		式	1		54,440,000	
消費税相当額		式	1		5,444,000	
工事費計		式	1		59,884,000	