（別記様式１）

単　価　合　意　書

（　包括的単価個別合意方式　）

令和８年３月１９日に契約（第１回変更）した　寒河江ダム維持工事　における契約の変更に用いる単価又は金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和　８年　４月　１日

発注者　　住所　山形県西村山郡西川町大字砂子関１５８
氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
最上川ダム統合管理事務所長　髙田　浩穂

受注者　　住所　山形県西村山郡西川町大字大井沢２５３８番地の２
氏名　株式会社石橋組
代表取締役　佐藤　一光

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
河川維持		式	1		38,113,049	
除草工		式	1		14,275,225	
除草工		式	1		14,275,225	
除草 (A～K､N地区)	機械除草	m2	83,900	41.83	3,509,537	
除草 (L～M地区)	機械除草　集草(人力)	m2	37,800	81.3	3,073,140	
除草 (O地区)	機械除草　集草(人力)	m2	263,900	23.92	6,312,488	
除草 (P地区)	人力除草　集草(人力)	m2	9,900	139.4	1,380,060	
清掃工		式	1		8,590,941	
流木処理工		式	1		7,381,874	
流木処理 (流木運搬路陸揚)		空m3	40	13,272	530,880	
流木処理 (洪水吐陸揚)		空m3	70	15,809	1,106,630	
流木処理 (副網揚)		空m3	200	4,211	842,200	
流木積込･運搬	木くず	空m3	320	4,438	1,420,160	
流木処分	木くず	t	237	14,692	3,482,004	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路面清掃工		式	1		101,752	
路面清掃(路肩部･人力)	塵埃量少ない	km	5.6	18,170	101,752	
排水施設清掃工		式	1		1,107,315	
側溝清掃(人力)	無蓋	m	990	517.3	512,127	
側溝清掃(人力)	有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	m	440	1,309	575,960	
桝清掃	有蓋　持込 土砂厚 25cm未満	箇所	11	1,748	19,228	
植栽維持工		式	1		450,056	
樹木･芝生管理工		式	1		450,056	
寄植せん定	剪定　低木	m2	210	184	38,640	
抜根除草	植込み地	m2	670	165.3	110,751	
樹木施肥	普通化成肥料	本	647	390.2	252,459	
寄植･芝施肥	普通化成肥料	m2	670	71.95	48,206	
付属施設工		式	1		789,644	
付属施設工		式	1		789,644	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
視線誘導標設置･撤去	両面反射、Co建込、支給品	本	76	786.5	59,774	
門扉設置･撤去		式	1		175,137	
防護柵設置･撤去	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定式	m	12.8	4,894	62,643	
防護柵設置･撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式	m	8.9	3,347	29,788	
防護柵等設置･撤去		式	1		309,625	
車止め等設置･撤去		式	1		37,094	
看板設置･撤去		式	1		115,583	
冬期対策施設工		式	1		1,281,178	
冬期安全施設工		式	1		114,572	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置･撤去	挿入式単柱型　支給品	本	56	1,499	83,944	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置･撤去	かぶせ型 支給品	本	19	1,612	30,628	
雪寒施設工		式	1		1,166,606	
雪囲設置･撤去		式	1		1,166,606	
除雪工		式	1		5,892,090	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般除雪工		式	1		5,892,090	
ﾛｰﾀﾘ除雪車	250ps 昼間 貸与	時間	230	21,951	5,048,730	
ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機	38ps 昼間 貸与	時間	60	14,056	843,360	
堆積土砂撤去工		式	1		1,417,500	
掘削工		式	1		1,283,700	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,000	346.4	346,400	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,000	937.3	937,300	
残土処理工		式	1		133,800	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		133,800	
電線管路敷設工		式	1		1,594,824	
舗装版破砕工		式	1		84,207	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	77	703.2	54,146	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	m2	58	518.3	30,061	
運搬処理工		式	1		61,482	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	6	5,183	31,098	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	6	5,064	30,384	
作業土工		式	1		102,284	
掘削(光ｹｰﾌﾞﾙ配管)	土砂	式	1		50,379	
埋戻し	土砂	式	1		51,905	
配管工		式	1		571,934	
配管設置(埋設部)	波付硬質合成樹脂管（難燃）管径 100ｍｍ 3条	m	38	5,139	195,282	
ｹｰﾌﾞﾙﾄﾗﾌ	500×150×120（蓋付）	m	34	11,078	376,652	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工		式	1		465,466	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	900×900×600	箇所	2	232,733	465,466	
舗装準備工		式	1		6,849	
不陸整正	補足材有り 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 16mm以上22mm未満	m2	29	236.2	6,849	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		302,602	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	28	1,182	33,096	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	28	1,462	40,936	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	57	2,012	114,684	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 13T 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	57	1,998	113,886	
施設維持修繕作業		式	1		3,821,591	
施設維持修繕作業		式	1		3,821,591	
施設維持修繕作業		式	1		3,821,591	
直接工事費		式	1		38,113,049	
共通仮設費		式	1		2,977,736	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,977,736	
純工事費		式	1		41,090,785	
現場管理費		式	1		14,567,400	
工事原価		式	1		55,658,185	
一般管理費等		式	1		9,861,815	
工事価格		式	1		65,520,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		6,552,000	
工事費計		式	1		72,072,000	