（別記様式１）

単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和８年８月１３日に契約した　寒河江ダム電源ケーブル等修繕工事　における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和　８年　８月１８日

発注者　　住所　山形県西村山郡西川町大字砂子関１５８

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
最上川ダム統合管理事務所長　髙田　浩穂

受注者　　住所　山形県鶴岡市下山添字一里塚３６番地

氏名　株式会社渡会電気土木
代表取締役　丹治　真彦

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電気設備		式	1		33,840,410	
高圧ケーブル敷設工		式	1		25,321,120	
高圧ケーブル配線		式	1		12,604,120	
管内配線	6.6kv(CVT) 60mm2 -3C(EE)	m	830	12,060	10,009,800	
ラック配線	6.6kv(CV) 60mm2 -3C(EE) (支給品)	m	580	4,219	2,447,020	
高圧ケーブル端末処理		箇所	2	34,440	68,880	
高圧ケーブル接続		箇所	1	78,420	78,420	
配線器具設置工		式	1		12,717,000	
ケーブルラック設置		m	30	14,400	432,000	
高圧ケーブルカバー設置		m	420	29,250	12,285,000	
施設照明設備工		式	1		8,519,290	
ﾀﾞﾑ照明設備設置工		式	1		8,519,290	
LED照明器具1 旧庁舎2階	LEDランプ40W相当	灯	4	284,100	1,136,400	
LED照明器具2 旧庁舎2階	FL40W×2　埋込　5200lm相当	灯	14	121,400	1,699,600	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
LED照明器具3 旧庁舎2階	FL40W×2　埋込　5200lm相当	灯	14	38,330	536,620	
LED照明器具4 旧庁舎2階	ハロゲン13W相当　埋込穴口150	灯	6	66,150	396,900	
LED照明器具5 旧庁舎2階	FL40W×2　直付　5200lm相当	灯	18	50,420	907,560	
LED照明器具6 旧庁舎2階	FL20W×1　埋込　800lm	灯	1	37,370	37,370	
LED照明器具7 旧庁舎2階	FL20W×1　埋込　800lm相当（非常用）	灯	2	96,260	192,520	
LED照明器具8 旧庁舎2階	FL40W×1　直付　5200lm相当（非常用）	灯	1	161,500	161,500	
LED照明器具9 旧庁舎2階	FL40W×1　直付　2500lm相当（非常用）	灯	2	39,900	79,800	
LED照明器具10 旧庁舎2階	FL20W×1　直付　1600lm相当	灯	3	24,900	74,700	
LED照明器具11 旧庁舎2階	FL20W×1　直付　800lm相当	灯	2	23,690	47,380	
LED照明器具12 旧庁舎2階	FL20W×1　直付　1600lm相当	灯	1	24,900	24,900	
LED照明器具13 旧庁舎3階	ハロゲン36W×3　天井直付　8000lm相当	灯	6	91,270	547,620	
LED照明器具14 旧庁舎2階	FL40W×2　直付　6900lm相当（階段灯）	灯	1	109,600	109,600	
LED照明器具15 旧庁舎2階	ハロゲン13W相当　天井埋込　埋込穴Φ200（非常用）	灯	3	104,200	312,600	
LED照明器具16 旧庁舎2階	FL40W×2　埋込　5200lm相当（階段灯用）	灯	1	124,000	124,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
LED照明器具17 新庁舎2階	FL40W×2　直付　5200lm相当（階段灯）	灯	1	165,800	165,800	
LED照明器具18 新庁舎2階	FL32W×2　埋込　6900lm相当	灯	30	51,460	1,543,800	
LED照明器具19 新庁舎2階	ハロゲン30W相当　ダウンライト埋込（非常用）	灯	4	62,920	251,680	
LED照明器具20 新庁舎2階	FL32W×1　直付　3200lm相当	灯	3	36,060	108,180	
LED照明器具21 新庁舎2階	ハロゲン13W相当　ダウンライト埋込（非常用）	灯	1	60,760	60,760	
直接工事費		式	1		33,840,410	
共通仮設費		式	1		2,734,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,734,000	
純工事費		式	1		36,574,410	
現場管理費		式	1		12,861,000	
工事原価		式	1		49,435,410	
一般管理費等		式	1		9,564,590	
工事価格		式	1		59,000,000	
消費税相当額		式	1		5,900,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		64,900,000	