記 者 発 表 資 料

令和8年10月15日
国土交通省東北地方整備局　酒田河川国道事務所

国道112号月山道路(鶴岡市田麦俣(たむぎまた)地内)
～事故対策工事を実施します～

令和8年8月25日、国道112号(通称)月山道路(鶴岡市田麦俣地内)の駐車場から乗用車が崖下に転落した事故での関係機関による合同点検を受けて、転落防止の対策工事を実施いたします。

■対策内容(別添資料参照)
- ・道路外への転落防止対策⇒樹脂製防護柵
- ・駐車場への誤進入防止⇒ガードパイプ、ランブルストリップス、凍結抑制型音響舗装クッションドラム
- ・注意喚起全般⇒路面標示(カーブ注意)、車道外側線の高輝度化、線形誘導標

■工事期間:令和8年10月21日(水)～11月下旬(予定)※R8年度実施分



〈 発表記者会:山形県政記者クラブ、酒田記者クラブ、鶴岡記者会
東北建設専門紙記者会、山形建設業界専門紙 〉

問 い 合 わ せ 先

国土交通省　東北地方整備局　酒田河川国道事務所

事業対策官　鈴木(すずき)　透(とおる)　0234-27-3331(代表)

月山国道維持出張所長　豊嶋(とよしま)　験一(けんいち)　0235-57-5011

国道112号月山道路（鶴岡市田麦俣地内）事故対策概要

国　土　交　通　省
酒田河川国道事務所

R8年度実施予定箇所
R9年度実施予定箇所



樹脂製防護柵設置

段差舗装（赤）

車道外側線（高輝度化）

土のう設置

路面標示（カーブ注意）

ランブルストリップス
凍結抑制型音響道路

ガードパイプ設置

線形誘導標（矢羽根）設置

クッションドラム設置（計4箇所）

山の売店 食堂六十里

至 鶴岡

至 山形