記 者 発 表 資 料

令和８年１０月２７日
国土交通省東北地方整備局
酒田河川国道事務所

「冬期道路交通安全確保」のため国道の冬支度を開始
～庄内地域の地吹雪対策として、防雪柵の建て込み作業を始めます～

酒田河川国道事務所では、冬期間の道路交通確保を行うため、庄内地域の地吹雪対策として国道７号、国道４７号、国道１１２号、E7 日本海東北自動車道（日東道）に防雪柵を設置していますが、景観に配慮するため、冬期以外は一部区間を除き収納しています。

本格的な降雪期が到来する１２月上旬までに、収納してある防雪柵の建て込みを終えるため、１１月上旬から順次作業を開始しますので、お知らせします。路肩･歩道での作業となるため、走行にはご注意ください。

なお、今回建て込み設置する防雪柵の収納時期は来春４月以降の予定です。

○ 酒田国道維持出張所管内（作業区間の延長 7.6km、11月4日(水)より開始）

国道	７号	酒田市広野(さかたひろの)地区 ～遊佐町吹浦(ゆざふくら)地区	（11月上旬～12月上旬）
国道	４７号	庄内町狩川(しょうないかりかわ)地区 ～庄内町余目新田(しょうないあまるめしんでん)地区	（11月上旬～11月下旬）

○ 鶴岡国道維持出張所管内（作業区間の延長11.5km、11月2日(月)より開始）

国道	７号	鶴岡市田川(つるおかたがわ)地区 ～三川町成田新田(みかわなりたしんでん)地区	（11月上旬～12月上旬）
国道	１１２号	鶴岡市茅原(つるおかちわら)地区 ～鶴岡市八ツ興屋(つるおかやつごうや)地区	（11月中旬～11月下旬）

○ 月山国道維持出張所管内（作業区間の延長 3.1km、11月16日(月)より開始）

国道	１１２号	鶴岡市丸岡(つるおかまるおか)地区 ～鶴岡市板井川(つるおかいたいがわ)地区	（11月中旬～12月上旬）

※ 具体の作業予定日、場所については、別添資料－１
昨年度の防雪柵建て込み作業の様子は、別添資料－２
日本海東北自動車道の防雪柵は固定型のため、建て込み作業はありません。

＜ 発表記者会：山形県政記者クラブ、東北建設専門紙記者会、山形建設業界専門紙、酒田記者クラブ、鶴岡記者会 ＞

問 い 合 わ せ 先

国土交通省 東北地方整備局 酒田河川国道事務所

道路管理課長	根本(ねもと) 勇一(ゆういち)	TEL 0234-27-3498
酒田国道維持出張所長	石岡(いしおか) 佳高(よしたか)	TEL 0234-34-2331
鶴岡国道維持出張所長	佐藤(さとう) 栄寿(よしひさ)	TEL 0235-22-4738
月山国道維持出張所長	豊嶋(とよしま) 験一(けんいち)	TEL 0235-57-5011

酒田河川国道事務所 各出張所管内ごとの防雪柵建て込み延長と時期について

別添資料－1

【酒田国道維持出張所】

国道名	市町村名	地区名	管理延長	防雪柵設置延長	防雪柵建て込み延長		建て込み時期	開始予定日・場所		目標物
7号	酒田市	酒田市広野～広栄町地区	36.5km	約6.4km	約2.6km	約5.3km	11月上旬～下旬	11月9日(月) 酒田市広野地内	156.34kp～	おばこ大橋酒田側(下り線)
		吉田新田地区			約0.8km		11月上旬	11月4日(水) 酒田市吉田新田地内	170.76kp～	上安町交差点北側(下り線)
		豊里地区			約0.8km		11月中旬	11月10日(火) 酒田市豊里地内	172.32kp～	ST交差点北側(下り線)
		広栄町～京田地区			約1.0km		11月中旬	11月16日(月) 酒田市広栄町地内	162.57kp～	広栄町ファミリーマート付近(下り線)
	遊佐町	吹浦地区			約0.1km		11月下旬～12月上旬	11月30日(月) 遊佐町吹浦地内	190.19kp～	吹浦パーキング北側(下り線)
47号	庄内町	廻館～余目新田地区	13.0km	約2.7km	約0.6km	約2.3km	11月中旬	11月16日(月) 庄内町余目新田地内	167.51kp～	余目東IC降り口付近(上り線)
		狩川～南野地区			約1.7km		11月上旬～下旬	11月4日(水) 庄内町狩川地内	161.23kp～	狩川セブンイレブン付近(上り線)
47号 余目酒田道路	酒田市	新堀～大町地区	6.0km	約3.8km	―	―	通年存置			
	庄内町	常万～跡地区	6.2km	約5.5km			通年存置			
日東道	酒田市遊佐町	酒田みなとIC～遊佐比子IC	11.9km	約3.9km	―		通年存置			
		酒田国道計	**73.6km**	**約22.3km**	**約7.6km**					

【鶴岡国道維持出張所】

国道名	市町村名	地区名	管理延長	防雪柵設置延長	防雪柵建て込み延長		建て込み時期	開始予定日・場所		目標物
7号	鶴岡市	田川～矢馳地区	47.2km	約13.3km	約2.5km	約10.1km	11月下旬～12月上旬	11月24日(火) 鶴岡市田川地内	139.20kp～	上清水バス停付近(下り線)
		矢馳～本田地区			約3.4km		11月上旬～11月中旬	11月2日(月) 鶴岡市矢馳地内	142.45kp～	鶴岡防災ST(下り線)
	三川町	青山～成田新田地区			約4.2km		11月上旬～11月下旬	11月2日(月) 鶴岡市播磨地内	149.50kp～	播磨交差点(下り線)(主)藤島由良線
112号	鶴岡市	茅原～本田地区	8.1km	約1.0km	約1.0km	約1.0km	11月中旬～11月下旬	11月16日(月) 鶴岡市茅原地内	92.60kp～	内川(下り線)
	鶴岡市	稲荷～八ツ興屋地区		約0.4km	約0.4km	約0.4km	11月下旬～11月下旬	11月24日(火) 鶴岡市稲荷地内	93.00kp～	稲荷歩道橋(下り線)
日東道	鶴岡市	大広～山田地区	24.8km	約6.5km	―		通年存置			
		鶴岡国道計	**80.1km**	**約21.2km**	**約11.5km**					

【月山国道維持出張所】

国道名	市町村名	地区名	管理延長	防雪柵設置延長	防雪柵建て込み延長	建て込み時期	開始予定日・場所		目標物
112号	鶴岡市	丸岡～板井川地区	34.6km	約4.7km	約3.1km	11月中旬～12月上旬	11月16日(月) 鶴岡市西荒屋地内	85.90kp～	フルーツタウン産直あぐり付近(下り線)
		月山国道計	**34.6km**	**約4.7km**	**約3.1km**				

酒田河川国道事務所管内計	管理延長	防雪柵設置延長	防雪柵建て込み延長
7号	83.7km	約19.7km	約15.4km
47号(余目酒田道路含む)	25.2km	約12.0km	約2.3km
112号	42.7km	約5.7km	約4.5km
日東道	36.7km	約10.4km	―
管内総計	**188.3km**	**約47.8km**	**約22.2km**

※天候や作業の状況により、予定箇所が変わる場合がありますので、具体的な作業予定日、場所については各出張所にお問い合わせください。

別添資料－2

昨年度の防雪柵建て込み作業の様子







