資料－３

■工事概要

本工事は、湯沢市関口～山田地内において、雄物川上流河川改修事業の一環として湯沢堰と幡野弁天堰を統合し湯沢堰の改築を行うものです。

①工　事　名　雄物川上流湯沢統合堰改築工事
②工事場所　秋田県湯沢市関口～山田　地内
③諸元
　堰幅　　Ｗ＝１２０ｍ
　扉幅　　Ｗ＝２８．８ｍ／門
　扉高　　Ｈ＝３．０ｍ
　径間数　Ｎ＝４門

④発注方式　本体・設備一括発注方式
　（一般競争入札（標準型）WTO 対象、異工種建設工事共同企業体対象工事）

⑤工　　期　平成１９年　９月　～　平成２２年　２月（予定）