記者発表資料

平成１９年８月３０日
東北地方整備局
山形河川国道事務所
新 庄 河 川 事 務 所

平成１９年６月２９日　梅雨前線

直轄河川災害復旧事業を山形県内１０被災箇所（10.5億円）で実施します。
長井市における２被災箇所においては、再度災害防止対策の十分な効用を図るため、直轄河川災害関連緊急事業も同時に行うことで、被災箇所の復旧のみならず、当該一連区間の河道の安定化を図ります。具体的には河道堆積土砂の除去、河道の整正、護岸の設置、河道安定のための構造物（水制工や帯工）の設置などを実施します。

東北地方整備局山形河川国道事務所と新庄河川事務所では、平成１９年６月２９日の梅雨前線による降雨による災害に関して、１０被災箇所、10.5億円を災害復旧事業として８月２９日付けで財務省より採択されたことを受け、今後これらの復旧を進めてまいります。

■災害採択内容

河川名	市町村名	被　災箇所数	被災内容	主な復旧内容	管理事務所
最上川	舟 形 町	1	河岸洗掘	護岸 約７０m	新庄河川事務所
	村 山 市	1	既設護岸破損	護岸 約３０m	山形河川国道事務所
	河 北 町	1	既設護岸破損	護岸 約２０m	
	寒河江市	1	既設護岸破損	護岸 約５０m	
	朝 日 町	2	既設護岸破損	護岸 約１７０m	
		1	河岸洗掘	護岸 約４０m	
	白 鷹 町	1	河岸洗掘	護岸 約１１０m	
	長 井 市	1	河岸洗掘	護岸 約３００m	
				護岸 約１００m 河道掘削 約４万m3 水制工 ３基	直轄河川災害関連緊急事業部分
置賜白川	長 井 市	1	既設護岸破損	護岸 約３００m	
				護岸 約３０m 河道掘削 約２万m3 帯工 １基	直轄河川災害関連緊急事業部分

〈記者発表先〉山形県政記者クラブ、米沢記者倶楽部、新庄新聞放送記者会

○問い合わせ先
国土交通省　東北地方整備局
山形河川国道事務所　　電話０２３－６８８－８４２１（代）
副所長（河川）　　横　山　喜代太　（内線２０４）
工務第一課長　　鈴　木　政　弘　（内線３１１）
新庄河川事務所　　電話０２３３－２２－０２５１（代）
副所長（河川）　　後　藤　信　一　（内線２０４）
工務第一課長　　高　橋　京　子　（内線３１１）