「新行動指針」３） 工事構成要素のコスト縮減
副産物等に関する情報交換体制の整備充実

⑥　他工事の残土を利用
（国営みちのく杜の湖畔公園　草原エリア造成）

事業概要：（従来）　　（新）
購入土で築山造成　⇒　他事業の建設発生土を用い築山造成

効果：　みちのく公園草原エリアの築山約６０，０００ｍ３の盛土工事について、仙台市の下水道事業等で発生した建設残土を用いることにより、工事費を
２．２億円　→　１．１億円に縮減。
（縮減額　１．１億、　縮減率　５０％）

工事費１．１億円の縮減



草原エリア予定地への発生土仮置き状況



草原エリア築山造成後

国土交通省　東北地方整備局　国営みちのく杜の湖畔公園事務所